สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ปร 4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเกาะญวณ - เกาะหาร หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 227.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 908 ตารางเมตร
(ตามรายละเอียดแบบแปลนหรือรายการประมาณราคาที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อกำหนด)
ไหล่ทาง ดินลูกรังหรือหินผุ กว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 227.00 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

แบบเลขที่

กำหนดราคากลาง 15 มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานเกรดเกลี่ยปรับแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,135.00	1.36	1,543.60	1.3574	1.85	2,095.28
2	งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	45.40	398.31	18,083.27	1.3574	540.67	24,546.23
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางคอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	908.00	343.51	311,907.08	1.3574	466.28	423,382.67
4	งานไหล่ทาง							
	4.1 งานไหล่ทางลูกรังหรือหินผุปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	34.05	107.92	3,674.68	1.3574	146.49	4,988.01
5	งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง							
	5.1 งานรอยต่อเผื่อหดตัวตามขวาง(EXPANSION JOINT)	ม.	16.00	133.00	2,128.00	1.3574	180.53	2,888.55
	5.2 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	76.00	79.00	6,004.00	1.3574	107.23	8,149.83
6	งานป้ายบังคับ							
	6.1 ป้าย บ1 (ป้ายหยุด)	ชุด	1.00	3,260.00	3,260.00	1.3574	4,425.12	4,425.12
	6.2 ป้าย บ 33 (ป้ายห้ามรถหนักเกินกำหนด 18 ตัน)	ชุด	1.00	2,660.00	2,660.00	1.3574	3,610.68	3,610.68
7	งานท่อกลม คสล. Ø 0.60 ม. ชั้น 3 (มอก.128/2549)	ม.	8.00	1,484.00	11,872.00	1.3574	2,014.38	16,115.05

ายประชาสัมพันธ์โครงการ		3,000.00
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	493,201.42
	ราคากลาง	493,000.00

ราคากลาง (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	361,132.63
② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00
③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3574
④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	0.0000

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(นางสาววรรณรณี จิตบุญ) ประธานกรรมการ

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

(นายปรีชาวัฒน์ บรรถะ) กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาชุมเห็ด

(นายธฤต ศรีเพชร์) กรรมการ

นักพัฒนาชุมชน 6 ว อบต. หนองบ่อ