แบบ ปร.5

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/ฝ่าย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประเภท โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนายคม นวลทอง หมู่ที่ 3 (รื้อเคลื่อนย้ายซ่อมแซมถังเก่า บ้านควนโต๊ะทอง)

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

แบบเลขที่ / 2559

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 8 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	383,291.99	1.2726	487,777.39	
2	ป้ายโครงการ 2 ป้าย	5,000.00	-	5,000.00	
3	ประเภทครุภัณฑ์	5,500.00	-	5,500.00	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			498,277.39	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**498,000.00**	
	ตัวอักษร		**สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน**		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานฯ .....

(นางสาววรรณรณี จิตบุญ)

หน.สป.รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.หนองบ่อ

กรรมการ .....

(สุวิทย์ เรืองแก้ว)

วิศวกรโยธาชำนาญการ ทต.ทุ่งกระบือ

กรรมการ .....

(นายธฤต ศรีเพชร์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ อบต.หนองบ่อ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนายคม นวลทอง หมู่ที่ 3 (รื้อเคลื่อนย้ายซ่อมแซมถังเก่า บ้านควนโต๊ะทอง)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ / 2558 รายการเลขที่ ฝ่าย / งาน ส่วน กองช่าง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**ก่อสร้างฐานรากหอถังเหล็ก ขนาด 12 ลูกบาศ์กเมตร**								
1.1	**งานฐานรากหอถัง/ถมดินปรับพื้นที่**								
	- ขุดดิน-ถมคืน	√ 10.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	990.00	990.00	
	- ทรายหยาบอัดแน่น	2.00	ลบ.ม.	373.83	747.66	91.00	182.00	929.66	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.30	ลบ.ม.	1,746.87	524.06	398.00	119.40	643.46	
	- คอนกรีตชนิด 1:2:4	3.00	ลบ.ม.	1,820.24	5,460.72	391.00	1,173.00	6,633.72	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	14.00	ตร.ม.	373.08	5,223.12	133.00	1,862.00	7,085.12	
	- เหล็ก RB 6 มม.	30.00	กก.	19.91	597.30	3.40	102.00	699.30	
	- เหล็ก RB 9 มม.	90.00	กก.	17.66	1,589.40	3.40	306.00	1,895.40	
	- ตะปู	3.00	กก.	35.82	107.46	-	-	107.46	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	40.00	120.00	-	-	120.00	
	- น๊อตสกรูยึดหอถังพร้อมแหวนขนาด ø 25 มม. ยาว 0.85 ม.	8.00	ชุด	350.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	- ดินถมปรับพื้นที่	50.00	ลบ.ม.	60.00	3,000.00	99.00	4,950.00	7,950.00	
						ยกยอดไป		29,854.12	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนายคม นวลทอง หมู่ที่ 3 (รื้อเคลื่อนย้ายซ่อมแซมถังเก่า บ้านควนโต๊ะทอง)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ / 2559 รายการเลขที่ ฝ่าย / งาน ส่วน กองช่าง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
							ยอดยกมา	29,854.12	
2	**รื้อเคลื่อนย้ายหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาด 12 ลูกบาศ์กเมตร**								
2.1	**หอถังเหล็กสำเร็จรูป แบบทรง 12 เหลี่ยม ขนาดความจุไม่น้อย**								
	รื้อเคลื่อนย้ายซ่อมแซมหอถังเก่าพร้อมยกประกอบ	1.00	ชุด	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
2.2	**ส่วนประกอบอื่นๆ**								
	- เช็ควาล์วทองเหลืองขนาด ø 2"	1.00	ชุด	770.00	770.00	200.00	200.00	970.00	
	- ประตูน้ำแบบบอลล์วาล์ว ø 2"	1.00	ชุด	720.00	720.00	200.00	200.00	920.00	
	- สวิทช์ควบคุมระดับน้ำ (Pressure switch)	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	100.00	100.00	6,100.00	
	- เครื่องวัดความดันขนาดหน้าปัทม์ไม่น้อยกว่า 2"	1.00	ชุด	900.00	900.00	50.00	50.00	950.00	
	- ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด ø 2" ชั้น 13.5 สูง 11.40 ม. รวมอุปกรณ์ (ทางน้ำเข้า)	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด ø 1" ชั้น 13.5 สูง 11.70 ม. รวมอุปกรณ์ (ทางน้ำล้น)	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- ประตูน้ำแบบบอลล์วาล์ว ø 2½"	1.00	ชุด	1,330.00	1,330.00	250.00	250.00	1,580.00	
	- เสาล่อฟ้าทองแดงขนาด ø 20 มม. สายทองแดงเบอร์ 25 มม. พร้อมอุปกรณ์ รวมสายรัดท่อ ท่งทองแดง ø 15 มม. ยาว 1.80 เมตร	1.00	ชุด	8,100.00	8,100.00	-	-	8,100.00	
							ยกยอดไป	101,474.12	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนายคม นวลทอง หมู่ที่ 3 (รื้อเคลื่อนย้ายซ่อมแซมถังเก่า บ้านควนโต๊ะทอง)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ / 2559 รายการเลขที่ ฝ่าย / งาน ส่วน กองช่าง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
							ยอดยกมา	101,474.12	
3	**ก่อสร้างฐานรากถังกรองสนิมเหล็ก**								
3.1	**งานฐานรากถังกรองสนิมเหล็ก (ชนิดไม่ตอกเสาเข็ม)**								
	- ขุดดิน-ถมคืน	0.45	ลบ.ม.	-	-	99.00	44.55	44.55	
	- ทรายหยาบอัดแน่น	0.35	ลบ.ม.	373.83	130.84	91.00	31.85	162.69	
	- คอนกรีตชนิด 1:2:4	0.45	ลบ.ม.	1,820.24	819.11	391.00	175.95	995.06	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	1.50	ตร.ม.	373.08	559.62	133.00	199.50	759.12	
	- เหล็ก RB 9 มม.	20.00	กก.	17.66	353.20	3.40	68.00	421.20	
	- ตะปู	0.50	กก.	35.82	17.91	-	-	17.91	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	40.00	20.00	-	-	20.00	
							ยกยอดไป	103,894.65	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานฯ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนายคม นวลทอง หมู่ที่ 3 (รื้อเคลื่อนย้ายซ่อมแซมถังเก่า บ้านควนโต๊ะทอง)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ / 2559 รายการเลขที่ ฝ่าย / งาน ส่วน กองช่าง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
							ยอดยกมา	103,894.65	
4	**ถังกรองสนิมเหล็ก**								
4.1	**ถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก ขนาด ø 1.15 ม.**								
	สูง 1.20 ม. พร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับกรองน้ำที่อยู่ภายใน								
	ถังกรองสนิมเหล็กรวมค่าแรงงานและค่าติดตั้ง	1.00	ชุด	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
4.2	**งานอุปกรณ์ระบบท่อน้ำภายนอกถังกรองสนิมเหล็ก**								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาด ø 2 1/2"	6.00	ม.	281.17	1,687.02	-	-	1,687.02	
	- ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด ø 2 1/2" ชั้น 8.5	2.00	ม.	65.50	131.00	-	-	131.00	
	- ข้อต่อยูโบลท์ขนาด ø 2 1/2"	2.00	อัน	150.00	300.00	-	-	300.00	
	- ข้องอฉากเหล็กขนาด ø 2 1/2"	5.00	อัน	149.40	747.00	-	-	747.00	
	- ประตูน้ำแบบบอลล์วาล์ว ø 2 1/2" (ทองเหลือง)	5.00	ชุด	1,330.00	6,650.00	-	-	6,650.00	
	- ยูเนี่ยนเหล็กขนาด ø 2 1/2"	3.00	อัน	180.00	540.00	-	-	540.00	
	- นิบเปิ้ลเหล็กขนาด ø 2 1/2"	11.00	อัน	50.00	550.00	-	-	550.00	
	- ข้อต่อสามทางเหล็กขนาด 65x65x65 มม.	4.00	อัน	228.00	912.00	-	-	912.00	
	- ค่าแรงงานต่อท่อและอุปกรณ์	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
							ยกยอดไป	163,411.67	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ ลงชื่อ ลงชื่อ ลงชื่อ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนายคม นวลทอง หมู่ที่ 3 (รื้อเคลื่อนย้ายซ่อมแซมถังเก่า บ้านควนโต๊ะทอง)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ / 2559 รายการเลขที่ ฝ่าย / งาน ส่วน กองช่าง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
							ยอดยกมา	163,411.67	
5	**เดินท่อส่งน้ำจากปากบ่อน้ำบาดาลไปยังหอถังเหล็กเก็บน้ำ**								
5.1	**งานเดินท่อส่งน้ำจากปากบ่อน้ำบาดาล-หอถัง**								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาด ø 2"	6.00	ม.	186.00	1,116.00	98.00	588.00	1,704.00	
	- ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด ø 2" ชั้น 8.5	2.00	ม.	47.19	94.38	20.00	40.00	134.38	
	- ข้อต่อยูโบลท์ขนาด ø 2"	2.00	อัน	100.00	200.00	-	-	200.00	
	- ข้องอฉากเหล็กขนาด ø 2"	4.00	อัน	83.70	334.80	-	-	334.80	
	- ประตูน้ำแบบบอลล์วาล์ว ø 2" (ทองเหลือง)	2.00	ชุด	1,330.00	2,660.00	250.00	500.00	3,160.00	
	- ยูเนี่ยนเหล็กขนาด ø 2"	2.00	อัน	150.00	300.00	-	-	300.00	
	- นิบเปิ้ลเหล็กขนาด ø 2"	9.00	อัน	44.00	396.00	-	-	396.00	
	- ข้อต่อสามทางเหล็กขนาด 50x50x50 มม.	1.00	อัน	119.70	119.70	-	-	119.70	
	- มาตรวัดน้ำระบบแม่เหล็ก 2 ชั้น ขนาด ø 2"	1.00	อัน	8,500.00	8,500.00	200.00	200.00	8,700.00	
	- Flow switch	1.00	ตัว	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00	
	- Check Valve ทองเหลือง ขนาด ø2"	1.00	ชุด	770.00	770.00	200.00	200.00	970.00	
							ยกยอดไป	182,130.55	

คณะกรรมการ... ลงชื่อ... กรรมการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนายคม นวลทอง หมู่ที่ 3 (รื้อเคลื่อนย้ายซ่อมแซมถังเก่า บ้านควนโต๊ะทอง)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ / 2559 รายการเลขที่ ฝ่าย / งาน ส่วน กองช่าง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
							ยอดยกมา	182,130.55	
6	**วางท่อระบบประปา**								
6.1	**งานท่อจ่ายน้ำ (ท่อประธาน)**								
	- งานเดินท่อ พี.วี.ซี.แข็งแบบท่อปลายบาน ขนาด ø 2" ชั้น 8.5	20.00	ม.	42.05	841.00	30.00	600.00	1,441.00	
6.2	**งานท่อลอดถนน**								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาด ø 3" ยาว 6.00 ม.	-	ม.	-	-	-	-	-	
6.3	**งานจุดจ่ายน้ำ (จุดติดตั้งก๊อกน้ำ)**								
	- ข้อต่อสามทางลด พี.วี.ซี. ขนาด ø 2" x 1/2"	-	อัน	-	-	-	-	-	
	- ข้องอ 90 พี.วี.ซี. ขนาด ø 2"	-	อัน	-	-	-	-	-	
	- ท่อ พี.วี.ซี. แข็งขนาด ø 1/2" ชั้น 8.5	-	ม.	-	-	-	-	-	
	- ฝาครอบ (CAP) ขนาด ø 1/2"	-	อัน	-	-	-	-	-	
							ยกยอดไป	183,571.55	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธาน

ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนายคม นวลทอง หมู่ที่ 3 (รื้อเคลื่อนย้ายซ่อมแซมถังเก่า บ้านควนโต๊ะทอง)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ / 2559 รายการเลขที่ ฝ่าย / งาน ส่วน กองช่าง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
							ยอดยกมา	183,571.55	
7	**เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า**								
7.1	**งานเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า**								
	- เครื่องสูบแบบจมน้ำ + มอเตอร์ 1.5 แรงม้า	1.00	ชุด	27,000.00	27,000.00	500.00	500.00	27,500.00	
	ขนาดสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 20 แกลลอน/นาที								
	- ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด ø 2" ชั้น 8.5	60.00	ม.	42.00	2,520.00	20.00	1,200.00	3,720.00	
	- ฝาครอบบ่อ	1.00	ชุด	60.00	60.00	50.00	50.00	110.00	
7.2	**งานอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า**								
	- ตู้ควบคุมการ เปิด - ปิด น้ำอัตโนมัติ (2ชั้น)	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	13,000.00	
	พร้อมวงจรควบคุมสวิทช์แรงดัน								
	- สายไฟฟ้า VCT.3x1.5	30.00	ม.	35.12	1,053.60	9.00	270.00	1,323.60	
	- สายไฟฟ้า THW. 1x2.5	40.00	ม.	99.60	3,984.00	20.00	800.00	4,784.00	
	- อุปรณ์ยึดติดสายไฟฟ้า(แล็ค)	2.00	ชุด	100.00	200.00	-	-	200.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า P.V.C. Ø ¾ "	4.00	ท่อน	51.40	205.60	-	-	205.60	
	- มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 A.พร้อมขออนุญาตติดตั้งจากการไฟฟ้า	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
7.3	**งานขยายเขตระบบไฟฟ้า**								
	- ขยายเขตไฟฟ้า (เสาไฟฟ้า 9.00 ม. จำนวน 1 ต้น)	1.00	งาน	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
							รวม	238,914.75	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
ลงชื่อ ..... กรรมการ
ลงชื่อ ..... กรรมการ
ลงชื่อ ..... กรรมการ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 8/ 8

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนายคม นวลทอง หมู่ที่ 3 (รื้อเคลื่อนย้ายซ่อมแซมถังเก่า บ้านควนโต๊ะทอง)		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง		
แบบเลขที่ / 2559	รายการเลขที่	ฝ่าย / งาน	ส่วน กองช่าง
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 17 เดือน มีนาคม	พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
							ยอดยกมา	- 238,914.75	
8	**งานขุดเจาะบ่อบาดาล**								
	- ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว กรุท่อ/ท่อเซาะร่อง	60.00	ม.	-	-	1,760.00	105,600.00	105,600.00	
	พีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ชั้น 13.5								
	ตลอดแนวลึก ปริมาณน้ำไม่ต่ำกว่า								
	5 ลบ.ม./ชม. และความลึกไม่น้อยกว่า 60 ม.								
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4	0.60	ลบ.ม.	1,820.24	1,092.14	391.00	234.60	1,326.74	
	(เทปูนปากบ่อ 2 x 2 ม. หนา 0.15 ม.)								
	- วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- ดำเนินการขอเจาะบ่อบาดาล	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- ดำเนินการขอใช้น้ำบาดาล	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- งานทดสอบปริมาณน้ำบาดาล 10 ชม.	1.00	งาน	-	-	8,600.00	8,600.00	8,600.00	
	- ท่อ PVC ขนาด Ø2" ชั้น 8.5	10.00	ท่อน	185.05	1,850.50	-	-	1,850.50	
9	**งานอื่น ๆ**								
	- งานสำรวจธรณีฟิสิกส์	1.00	งาน	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	- งานเบล็ต	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00		-	1,000.00	
							รวม	383,291.99	

กำหนดราคากลาง
คณะกรรมการ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ