ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง ปร.4 แผ่นที่ 1 / 2

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

สายทาง สายทุ่งเกาะญวน - เกาะหาร ระยะทาง 0.475 กม. จาก กม. 0+000 ถึง กม. 0+475

ชนิดผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ชนิดไหลทางลูกรังหรือหินผุ ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม.

หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ประมาณราคา วันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานถางป่าและขุดตอ					
	1.1 ขนาดเบา	ตร.ม	1,900.00	1.43	2,717.00	
	1.2 ลูกรังถมปรับแต่ง	ลบ.ม	-	-	-	
2	งานติดตัด	ลบ.ม	-	-	-	
3	งานดินถมคันทาง (ปริมาณแน่น)	ลบ.ม	-	-	-	
4	งานขอบทางหินผุหรือลูกรัง (ปริมาณหลวม)	ลบ.ม	85.00	165.47	14,064.95	
5	งานทรายหยาบรองพื้น (ปริมาณหลวม)	ลบ.ม	95.00	373.83	35,513.85	
6	งานเครื่องหมายจราจร					
	6.1 ป้าย D	ชุด	-	-	-	
	6.2 ป้าย A1	ชุด	-	-	-	
	6.3 ป้าย G	ชุด	-	-	-	
	6.4 ป้าย C	ชุด	-	-	-	
	6.5 ป้าย C , C	ชุด	-	-	-	
	6.6 งานทาสีเครื่องบนผิวทาง	-	-	-	-	
	6.6.1 ชนิดสีขาว	ตร.ม	-	-	-	
	6.6.2 ชนิดสีเหลือง	ตร.ม	-	-	-	
7	งานพื้นทาง + ผิวทาง					
	7.1 คอนกรีต (STRENGTH 280 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม	285.00	1,820.90	518,956.50	
	7.2 matal cap	อัน	-	-	-	
	7.3 เหล็กตะแกรง wire mesh Ø 4 มม.	ตร.ม	1,900.00	34.00	64,600.00	
	7.4 เหล็ก DOWEL BAR Ø19 มม.	ตัน	0.69	22,289.72	15,379.91	
	7.5 เหล็ก TIEBAR Ø 12 มม.	ตัน	-	-	-	
	7.6 ลวดผูกเหล็ก	กก.	40.00	45.00	1,800.00	
	7.7 ตะปู	กก.	48.00	37.38	1,794.24	
	7.8 ไม้แบบ	ลบ.ฟ	71.00	532.00	37,772.00	

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง ปร.4 แผ่นที่ 2/2

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

สายทาง สายทุ่งเกาะญวน - เกาะหาร ระยะทาง 0.475 กม. จาก กม. 0+000 ถึง กม. 0+475

ชนิดผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ชนิดไหลทางลูกรังหรือหินผุ ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม.

หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ประมาณราคา วันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	7.9 ยางยาแนว	ลิตร	50.00	15.00	750.00	
	7.1 พื้นทางหินผุ (ปริมาณแน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	
8	งานระบายน้ำ					
	8.2 ท่อ คสล. Ø 0.60 × 1.00 ม.	เมตร	-	-	-	
9	ค่าแรงงานต่าง ๆ					
	9.1 ค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม	285.00	306.00	87,210.00	
	9.2 ค่าแรงผูกเหล็ก,วางเหล็กตะแกรง	เหมารวม	1.00	2,500.00	2,500.00	
	9.3 ค่าแรงยาแนวรอยต่อคอนกรีต	เมตร	50.00	5.00	250.00	
	9.4 ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	ตร.ม	71.00	133.00	9,443.00	
	9.5 ค่าแรงงานเกลี่ยทรายรองพื้น	ลบ.ม.	95.00	99.00	9,405.00	
	9.6 ค่าแรงงานเกลี่ยวัสดุขอบทาง	ลบ.ม.	71.00	99.00	7,029.00	
	รวมค่าต้นทุน				809,185.45	