แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ กองช่าง

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง สายในบ้านโสดยาง ม.4 (สายบ้านนายประมวล นิคะ)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
ระยะทาง **0.140** กม.

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ ปร. 4 จำนวน **1** แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	309,466.88	1.3822	427,745.12	Factor F ฝนตกชุก 1 - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			427,745.12	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			427,000.00	
	ตัวอักษร **(สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโสดยาง หมู่ที่ 4 (สายบ้านนายประมวล นิคะ)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(สิบโทสุวิทย์ เรืองแก้ว) ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ทต.ทุ่งกระบือ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางมะลิวัลย์ แคนยุกต์) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ อบต. หนองบ่อ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธนกร พลประสิทธิ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน อบต.หนองบ่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายในบ้านโสดยาง ม.4 (สายบ้านนายประมวล นิคะ) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 140.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	700.00	1.74	1,218.00	1.3822	2.41	1,683.52
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(วัสดุคัดเลือก)	ลบ.ม.	320.00	229.20	73,344.00	1.3822	316.80	101,376.08
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	28.00	606.86	16,992.08	1.3822	838.80	23,486.45
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	560.00	344.00	192,640.00	1.3822	475.48	266,267.01
10	Expansion Joint	ม.	8.00	157.08	1,256.64	1.3822	217.12	1,736.93
11	Contraction Joint	ม.	44.00	100.81	4,435.64	1.3822	139.34	6,130.94
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	28.00	263.09	7,366.52	1.3822	363.64	10,182.00
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	8.00	1,526.75	12,214.00	1.3822	2,110.27	16,882.19
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					309,466.88		**รวม**	427,745.12
					ตัวอักษร (-สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	**427,000.00**

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	309,466.88
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3822

ประธานกรรมการ.....

กรรมการ.....

กรรมการ.....