กำหนดงวดงาน

โครงการบุกเบิกถนนสายโรงน้ำยาง - นานนท์ หมู่ที่ ๑
ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๑,๖๙๗,๐๐๐.- บาท ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จดังนี้

-	งานติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว	จำนวน	๑.๐๐ ป้าย
-	งานกรุยทางถางป่าขุดตอ (ขนาดกลาง)	จำนวน	๑๖,๒๐๐.๐๐ ตร.ม.
-	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	จำนวน	๑๓,๕๐๐.๐๐ ตร.ม.
-	งานดินตัดคูระบายน้ำพร้อมปรับเกลี่ย	จำนวน	๓๐๖.๐๐ ลบ.ม.
-	งานชั้นพื้นทางลูกรัง/หินผุ หนาโดยเฉลี่ย ๐.๒๐ ม.	จำนวน	๒,๓๗๖.๐๐ ลบ.ม
-	งานระบายน้ำ งานท่อลอดกลม คสล. ขนาด ø ๐.๖๐ ม.	จำนวน	๓๐.๐๐ เมตร
-	งานระบายน้ำ งานท่อลอดกลม คสล. ขนาด ø ๐.๘๐ ม.	จำนวน	๗๐.๐๐ เมตร
-	งานระบายน้ำ งานท่อลอดกลม คสล. ขนาด ø ๑.๐๐ ม.	จำนวน	๒๑.๐๐ เมตร
-	งานระบายน้ำ งานท่อลอดกลม คสล. ขนาด ø ๑.๒๐ ม.	จำนวน	๑๖.๐๐ เมตร
-	งานติดตั้งป้ายโครงการถาวร	จำนวน	๑.๐๐ ป้าย

โดยใช้ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
หมวดที่ ๒ งานดิน
๒.๑ งานดิน
ใช้สูตร K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ It/Io + ๐.๔๐ Et/Eo + ๐.๒๐ Ft/Fo
หมวดที่ ๓ งานทาง
๓.๕ งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก
ใช้สูตร K = ๐.๓๕ + ๐.๒๐ It/Io + ๐.๑๕ Ct/Co + ๐.๑๕ Mt/Mo + ๐.๑๕ St/So

ระยะเวลาการดำเนินงานทั้งหมด.....๙๐.....วัน

<u>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</u>

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางมะลิวัลย์ แคนยุกต์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธนิษฐ์ ผ่องใส)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นายธนกร พลประสิทธิ์)