กำหนดงวดงาน

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนักแบก – บ้านมาบคลั้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๑,๘๘๗,๐๐๐.- บาท ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จดังนี้

๑. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

- งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิม	จำนวน	๒,๐๐.๐๐ ตร.ม.
- งาน Skin Patch	จำนวน	๙๕๐.๐๐ ตร.ม.

๒. งานผิวทาง

- Tack Coat	จำนวน	๕,๐๐๐.๐๐ ตร.ม
- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	จำนวน	๕,๐๐๐.๐๐ ตร.ม

๓. งานตีเส้นจราจร

- สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว) ๑๐ ซม.	จำนวน	๒๐๐.๐๐ ตร.ม
- สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง) ๑๐ ซม.	จำนวน	๖๐.๐๐ ตร.ม

๔. งานป้ายโครงการ

- ติดตั้งป้ายโครงการ (ชั่วคราว)	จำนวน	๑.๐๐ ป้าย
- ติดตั้งป้ายโครงการ (ถาวร)	จำนวน	๑.๐๐ ป้าย

โดยใช้ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ หมวดที่ ๓ งานทาง

๓.๓ งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

ใช้สูตร K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ Mt/Mo + ๐.๔๐ At/Ao + ๐.๑๐ Et/Eo + Ft/Fo

ระยะเวลาการดำเนินงานทั้งหมด.....๖๐.....วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายธฤต ศรีเพชร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(สิบโทสุวิทย์ เรืองแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นางวนิดา ขุนจันทร์)