รายการประมาณราคา

กลุ่มงาน / ฝ่าย	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ						
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลหนองบ่อ	อำเภอย่านตาขาว	จังหวัดตรัง		**แบบเลขที่**	-	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ						
คำนวนราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	**เมื่อวันที่**	3	**เดือน**	กันยายน	**พ.ศ.**	2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานวางผังเคลียพื้นที่**								
	- งานวางผัง	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	95.00	95.00	3,095.00	
2	**งานฐานรากโครงจอดรถ**								
	- งานถมหินผุปรับพื้นที่ (หนาเฉลี่ย 0.20 ม.)	50.40	ลบ.ม.	229.55	11,569.32	รวมปรับเกลี่ย		11,569.32	หลวม
	- งานดินขุดหลุมฐานราก	16.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,584.00	1,584.00	
	- งานทรายหยาบรองพื้นฐานนราก	14.00	ลบ.ม.	397.20	5,560.80	91.00	1,274.00	6,834.80	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.00	ลบ.ม.	1,721.16	1,721.16	398.00	398.00	2,119.16	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	2.50	ลบ.ม.	1,819.84	4,549.60	498.00	1,245.00	5,794.60	
	- ไม้แบบ คิด 100%	33.60	ลบ.ฟ.	329.18	11,060.44	133.00	4,468.80	15,529.24	
	- ไม้เคร่า	11.20	ลบ.ฟ.	329.18	3,686.81	-	-	3,686.81	
	- เหล็ก DB12 mm.	400.00	กก.	19.47	7,788.00	3.30	1,320.00	9,108.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							59,320.93	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
1. .....
2. .....
3. .....

รายการประมาณราคา

กลุ่มงาน / ฝ่าย	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ						
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลหนองบ่อ	อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง			**แบบเลขที่**	-	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ						
คำนวนราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	**เมื่อวันที่**	3	**เดือน**	กันยายน	**พ.ศ.**	2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
							ยอดยกมา	**59,320.93**	
	- เหล็ก RB6 mm.	77.00	กก.	21.27	1,637.79	4.10	315.70	1,953.49	
	- ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	50.00	500.00	-	-	500.00	
	- ตะปู	8.00	กก.	37.38	299.04	-	-	299.04	
	- พื้นคอนกรีตตะแกรงเหล็กไวเมท์ หนา 0.12 ม.	252.00	ตร.ม.	308.00	77,616.00	-	-	77,616.00	
3	**งานโครงสร้างเหล็ก**								
	- ท่อชุบกาวาไนท์ Ø 3" หนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม.	21.00	ท่อน	1,550.00	32,550.00	-	-	32,550.00	
	- ท่อชุบกาวาไนท์ Ø 2" หนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม.	29.00	ท่อน	760.00	22,040.00	-	-	22,040.00	
	- แปเหล็ก C 75x45x2.3mm. ชุบกาวาไนท์	44.00	ท่อน	420.00	18,480.00	-	-	18,480.00	
	- เหล็กแผ่น 0.20x0.20x0.01 ม.	32.00	แผ่น	150.00	4,800.00	50.00	1,600.00	6,400.00	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	2,556.00	กก			12.00	30,672.00	30,672.00	รวมลวดเชื่อม
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							**249,831.46**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
1. .....
2. .....
3. .....

รายการประมาณราคา

กลุ่มงาน / ฝ่าย	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ						
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลหนองบ่อ	อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง			**แบบเลขที่**	-	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ						
คำนวนราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	**เมื่อวันที่**	3	**เดือน**	กันยายน	**พ.ศ.**	2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
							ยอดยกมา	**249,831.46**	
	- เหล็กแผ่นยึดเสา	16.00	ชุด	155.00	2,480.00	50.00	800.00	3,280.00	
	- เหล็กแผ่นปิดหัวโครงเหล็ก	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
	- แผ่นเหล็กรีดลอน เมทัลชีส	216.00	ตร.ม.	110.00	23,760.00	70.00	15,120.00	38,880.00	
	- น๊อตยึดเสา Ø3/4" ยาว 0.60 ม.	32.00	ชุด	160.00	5,120.00	-	-	5,120.00	
	- ครอบข้างแผ่นอลูซิ้งค์	12.00	ม.	95.00	1,140.00	73.00	876.00	2,016.00	
	- ไม้เชิงชายสำเร็จรูป	72.00	ม.	95.00	6,840.00	73.00	5,256.00	12,096.00	
	- งานทาสีโครงเหล็กสีกันนิม สีจริงปรอนเงิน	9.00	ตร.ม.	50.00	450.00	35.00	315.00	765.00	
4	**งานไฟฟ้า**								
	- ชุดโคมไฟพร้อมหลอด LED 22W	7.00	ชุด	260.00	1,820.00	115.00	805.00	2,625.00	
	- สวิทช์ เปิด/ปิด	7.00	อัน	35.00	245.00	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		245.00	
	- กล่องพลาสติกกันน้ำ 12"x15"	1.00	ชุด	450.00	450.00	1.		450.00	
						2.			
						3.			
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							**315,808.46**	

รายการประมาณราคา

กลุ่มงาน / ฝ่าย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง **แบบเลขที่** -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 3 **เดือน** กันยายน **พ.ศ.** 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
							ยอดยกมา	**315,808.46**	
	- เบรคเกอร์ 2 เฟส 20A	1.00	ตัว	120.00	120.00	-	-	120.00	
	- สาย THW 1x1.5 sq.mm.	400.00	ม.	5.00	2,000.00	5.00	2,000.00	4,000.00	
	- สาย THW 1x10 sq.mm.	60.00	ม.	30.00	1,800.00	16.00	960.00	2,760.00	
	- ท่อ PVC ขาว 20 มม.	26.00	เส้น	40.00	1,040.00	42.00	1,092.00	2,132.00	
	- ก้ามปู 20 มม.	100.00	ตัว	4.00	400.00	-	-	400.00	
	- กล่องต่อแยก 2"x4"	7.00	ตัว	20.00	140.00	-	-	140.00	
	- คอนเน็กเตอร์ 20 มม.	50.00	ตัว	6.00	300.00	-	-	300.00	
	- แร็ค 2 ช่อง	2.00	ชุด	90.00	180.00	-	-	180.00	
	- เกลียวปล่อยปลายสว่าน 1"	5.00	กรัม	30.00	150.00	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		150.00	
	- หน้ากาก 6 ช่อง	2.00	ชุด	65.00	130.00	1.		130.00	
	- ปลักกราวด์เดียว	2.00	ชุด	90.00	180.00	2.		180.00	
	- แท่งกราวด์ 3/8"	1.00	ชิ้น	160.00	160.00	3.		160.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							**326,460.46**	