แบบสรุปผลการประเมินราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน / ฝ่าย กองช่าง (อบต.หนองบ่อ)

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง เคลื่อนย้ายหอถังประปา พร้อมระบบถังกรองน้ำจากบ้านนายจิตร รามรักษ์ หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง **แบบเลขที่** -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประมาณราคาโดย - **เมื่อวันที่** 14 **เดือน** กันยายน **พ.ศ.** 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานย้ายหอถัง**								
	1.1 ค่าเช่ารถเคลนยกหอถัง	1.00	งาน	-	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	1.2 ค่าเช่ารถสิบล้อลากพวงขนย้ายหอถัง	1.00	งาน	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
2	**งานรื้อถอนฐานหอถังเดิมพร้อมขนทิ้ง**								
	2.1 รื้อสกัดฐานคอนกรีตเดิมพร้อมขนทิ้ง	1.00	ฐาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	2.2 ดินถมปรับพื้นที่	6.00	ลบ.ม.	255.00	1,530.00	125.00	750.00	2,280.00	
3	**งานปรับปรุงซ่อมแซมหอถังเหล็ก**								
	3.1 งานขัดสนิมปะโป๊และทำสีกันสนิมหอถังเหล็ก	94.00	ตร.ม.	45.00	4,230.00	99.00	9,306.00	13,536.00	
	3.2 งานสีภายใน (ฟลิ้มโค้ด)	41.00	ตร.ม.	85.00	3,485.00	35.00	1,435.00	4,920.00	
	3.3 งานสีภายนอก	53.00	ตร.ม.	65.00	3,445.00	35.00	1,855.00	5,300.00	
	รวมวัสดุ + ค่าแรง						**ยอดรวม**	**59,036.00**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
1.
2.
3.

แบบสรุปผลการประเมินราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน / ฝ่าย กองช่าง (อบต.หนองบ่อ)

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง เคลื่อนย้ายหอถังประปา พร้อมระบบถังกรองน้ำจากบ้านนายจิตร รามรักษ์ หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง **แบบเลขที่** -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประมาณราคาโดย - **เมื่อวันที่** 14 **เดือน** กันยายน **พ.ศ.** 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**งานติดตั้งระบบภายใน-ภายนอกหอถัง (ใหม่)**						ยอดยกมา	**59,036.00**	
	4.1 ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 8.5 สูง 11.40 ม. รวมอุปกรณ์	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	รวมอุปกรณ์ทางน้ำเข้า								
	4.2 ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 8.5 สูง 11.70 ม. รวมอุปกรณ์	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	รวมอุปกรณ์ทางน้ำล้น								
	4.3 เสาล่อฟ้าทองแดง ขนาด Ø 25 sq.mm²	1.00	ชุด	700.00	700.00	-	-	700.00	
	4.4 สายทองแดงเบอร์ 25 ตร.มม.	25.00	เมตร	150.00	3,750.00	-	-	3,750.00	
	4.5 แท่งทองแดง Ø 16 มม. ยาว 1.80 เมตร (กราว)	1.00	ชุด	600.00	600.00	-	-	600.00	
	4.6 เช็ควาล์วทองเหลืองขนาด Ø 2"	1.00	ชุด	770.00	770.00	-	-	770.00	
	4.7 ประตูน้ำแบบบอลล์วาล์ว Ø 2"	1.00	ชุด	720.00	720.00	-	-	720.00	
	4.8 ประตูน้ำแบบบอลล์วาล์ว ø 2½"	1.00	ชุด	1,330.00	1,330.00	-	-	1,330.00	
	4.9 ค่าแรงเชื่อมระบบและติดตั้งอื่นๆ	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	รวมวัสดุ + ค่าแรง						**ยอดรวม**	**72,906.00**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
1.
2.
3.

แบบสรุปผลการประเมินราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน / ฝ่าย	กองช่าง (อบต.หนองบ่อ)				
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	เคลื่อนย้ายหอถังประปา พร้อมระบบถังกรองน้ำจากบ้านนายจิตร รามรักษ์ หมู่ที่ 4				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบ่อ	อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง		**แบบเลขที่**	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ				
ประมาณราคาโดย	-	**เมื่อวันที่** 14	**เดือน** กันยายน	**พ.ศ.**	2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	**งานปรับปรุงซ่อมแซมถังกรองสนิมเหล็ก**						**ยอดยกมา**	**72,906.00**	
	5.1 รื้อเปลี่ยนวัสดุกรอง	1.00	งาน	6,000.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00	
	5.2 งานขัดสนิมปะโป๊และทำสีกันสนิมถังกรอง	5.65	ตร.ม.	45.00	254.25	99.00	559.35	813.60	
	5.3 งานสีภายใน (ฟลิ้มโค้ด)	5.43	ตร.ม.	85.00	461.55	35.00	190.05	651.60	
	5.4 งานสีภายนอก	5.65	ตร.ม.	65.00	367.25	35.00	197.75	565.00	
6	**งานฐานรากหอถัง (ชนิดไม่ตอกเข็ม)**								
	6.1 ขุดดิน-ถมคืน	11.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,089.00	1,089.00	
	6.2 ทรายหยาบอัดแน่น	1.50	ลบ.ม.	443.93	665.89	91.00	136.50	802.39	
	6.3 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.30	ลบ.ม.	1,721.16	516.34	398.00	119.40	635.74	
	6.4 คอนกรีตชนิด 1:2:4	3.00	ลบ.ม.	1,869.17	5,607.51	391.00	1,173.00	6,780.51	
	6.5 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	18.00	ตร.ม.	395.02	7,110.36	133.00	2,394.00	9,504.36	
	6.6 เหล็ก RB 6 มม.	30.00	กก.	35.53	1,065.90	3.40	102.00	1,167.90	
				คณะกรรมการกำหนดราคากลาง					
	รวมวัสดุ + ค่าแรง			1.			**ยอดรวม**	**102,416.10**	
				2.					
				3.					