แบบสรุปผลการประเมินราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน / ฝ่าย	กองช่าง (อบต.หนองบ่อ)						
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	เคลื่อนย้ายหอถังประปา พร้อมระบบถังกรองน้ำจากบ้านนายจิตร รามรักษ์ หมู่ที่ 4						
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบ่อ	อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง			**แบบเลขที่**	-	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ						
ประมาณราคาโดย	-	**เมื่อวันที่**	14	**เดือน**	กันยายน	**พ.ศ.**	2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
							ยอดยกมา	**102,416.10**	
	6.7 เหล็ก RB 9 มม.	232.00	กก.	36.26	8,412.32	3.40	788.80	9,201.12	
	6.8 ตะปู	4.50	กก.	41.12	185.04	-	-	185.04	
	6.9 ลวดผูกเหล็ก	8.00	กก.	50.00	400.00	-	-	400.00	
	6.10 น๊อตสกรูยึดหอถังพร้อมแหวนขนาด ø 25 มม.	8.00	ชุด	350.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	ยาว 0.85 ม.								
7	**งานฐานรากถังกรองน้ำ (ชนิดไม่ตอกเข็ม)**								
	7.1 งานดินขุด - ดินถม	0.35	ลบ.ม.	-	-	99.00	34.65	34.65	
	7.2 ทรายหยาบอัดแน่น	0.35	ลบ.ม.	443.93	155.37	99.00	34.65	190.02	
	7.3 คอนกรีต 1:2:4	0.40	ลบ.ม.	1,869.17	747.66	391.00	156.40	904.06	
	7.4 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	1.50	ลบ.ฟ.	395.02	592.53	133.00	199.50	792.03	
	7.5 ตะปู	0.50	กก.	41.12	20.56	-	-	20.56	
	รวมวัสดุ + ค่าแรง						**ยอดรวม**	**116,943.58**	

1.
2.
3.

แบบสรุปผลการประเมินราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน / ฝ่าย กองช่าง (อบต.หนองบ่อ)

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง เคลื่อนย้ายหอถังประปา พร้อมระบบถังกรองน้ำจากบ้านนายจิตร รามรักษ์ หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง **แบบเลขที่** -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประมาณราคาโดย - **เมื่อวันที่** 14 **เดือน** กันยายน **พ.ศ.** 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
							ยอดยกมา	**116,943.58**	
	7.6 เหล็ก RB9 มม.	20.00	กก.	36.26	725.20	4.10	82.00	807.20	
	7.7 ลวดผูเหล็ก	0.50	กก.	50.00	25.00	-	-	25.00	
8	**งานประกอบท่อเชื่อมระบบ**								
	8.1 ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 8.5	13.00	ท่อน	212.15	2,757.95	-	-	2,757.95	
	8.2 ข้อต่อตรง ท่อ PVC Ø 2"	10.00	ตัว	16.82	168.20	-	-	168.20	
	8.3 ท่อ PVC Ø 1 1/2" ชั้น 8.5	8.00	ท่อน	134.58	1,076.64	-	-	1,076.64	
	8.4 ข้อต่อตรง ท่อ PVC Ø 1 1/2"	6.00	ตัว	11.21	67.26	-	-	67.26	
	8.5 น้ำยาประสานท่อ 250 g	2.00	กระป๋อง	121.50	243.00	-	-	243.00	
	8.6 งานขุดดิน - ถมคืนและต่อประสานท่อ PVC	80.00	ม.	-	-	25.00	2,000.00	2,000.00	
	รวมวัสดุ + ค่าแรง						**ยอดรวม**	**124,088.83**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
1.
2.
3.

แบบสรุปผลการประเมินราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน / ฝ่าย	กองช่าง (อบต.หนองบ่อ)						
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	เคลื่อนย้ายหอถังประปา พร้อมระบบถังกรองน้ำจากบ้านนายจิตร รามรักษ์ หมู่ที่ 4 แล้วนำไปติกตั้งบ้านนายสุนทร นวะกะ หมู่ที่ 4						
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบ่อ	อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง			**แบบเลขที่**	-	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ						
ประมาณราคาโดย	-	**เมื่อวันที่**	14	**เดือน**	กันยายน	**พ.ศ.**	2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	**งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์**						**ยอดยกมา**	**124,088.83**	
	9.1 สายไฟฟ้า VCT 3x1.5	20.00	ม.	30.00	600.00	9.00	180.00	780.00	
	9.2 สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 25 มม.	50.00	ม.	18.00	900.00	25.00	1,250.00	2,150.00	
	9.3 ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC ขนาด Ø 3/4 "	4.00	ท่อน	55.00	220.00	-	-	220.00	
	3.3 อุปรณ์ยึดติดสายไฟฟ้า(แล็ค)	4.00	ชุด	150.00	600.00	-	-	600.00	
	รวมวัสดุ + ค่าแรง						**ยอดรวม**	**127,838.83**	
10	**งานครุภัณฑ์**								
	10.1 มิเตอร์ไฟฟ้า 1 ph 15 AMP	1.00	ชุด	4,650.00	4,650.00	-	-	4,650.00	
	10.2 ตู้คอนโทรล 1ph 50 A กันน้ำ	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
	รวมวัสดุ + ค่าแรง						**ยอดรวม**	**13,150.00**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
1.
2.
3.