แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะหนองพรุยน โดยก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโรงน้ำยาง - นานนท์ หมู่ที่ ๑ บ้านพรุยน ตำบลหนองบ่อ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องคการบริหารสวนตำบลหนองบอ/องคการบริหารสวนตำบลหนองบอ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	4,800.000	3.97	19,056.00	1.3583	5.39	25,883.76
2	1.1.1.2 งานปรับคันทางเดิมแล้วบดทับ (RESHAPING AND LEVELING)	ตร.ม.	13,200.000	11.97	158,004.00	1.3583	16.25	214,616.83
	1.1.2 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
3	1.1.2.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	131.000	34.58	4,529.98	1.3583	46.97	6,153.07
	1.1.3 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
4	1.1.3.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	4,600.000	283.72	1,305,112.00	1.3583	385.37	1,772,733.62
	1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							

ทิพากร เดชพิชัย

24 พฤศจิกายน 2565 13:36:34

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะหนองพรุยน โดยก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโรงน้ำยาง - นานนท์ หมู่ที่ ๑ บ้านพรุยน ตำบลหนองบ่อ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องคการบริหารสวนตำบลหนองบอ/องคการบริหารสวนตำบลหนองบอ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1.2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
5	1.2.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	2,496.000	287.83	718,423.68	1.3583	390.95	975,834.88
	1.2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
6	1.2.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	2,112.000	739.66	1,562,161.92	1.3583	1,004.68	2,121,884.53
	2. งานผิวทางและทางเชื่อม							
	2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
7	2.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	9,600.000	34.66	332,736.00	1.3583	47.07	451,955.30
	2.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะหนองพรุยน โดยก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโรงน้ำยาง - นานนท์ หมู่ที่ ๑ บ้านพรุยน ตำบลหนองบ่อ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอ/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	2.1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) (ปูบน PRIME COAT)	ตร.ม.	9,600.000	291.40	2,797,440.00	1.3583	395.80	3,799,762.75
	3. งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	3.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	3.1.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
9	3.1.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(WHITE 10 Cm.)	ตร.ม.	480.000	290.00	139,200.00	1.3583	393.90	189,075.36
	4. งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำ							
	4.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
10	4.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	70.000	2,317.27	162,208.90	1.3583	3,147.54	220,328.34
11	4.1.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.80 ม.	ม.	34.000	3,557.39	120,951.26	1.3583	4,832.00	164,288.09

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะหนองพรุยน โดยก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโรงน้ำยาง - นานนท์ หมู่ที่ ๑ บ้านพรุยน ตำบลหนองบ่อ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารสวนตำบลหนองบอ/องค์การบริหารสวนตำบลหนองบอ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	4.1.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม.	ม.	10.000	4,770.35	47,703.50	1.3583	6,479.56	64,795.66
							รวมราคากลาง	10,007,312.19

กรมบัญชีกลาง

ทิพากร เดชพิชัย

24 พฤศจิกายน 2565 13:36:34

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะหนองพรุยน โดยก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโรงน้ำยาง - นานนท์ หมู่ที่ ๑ บ้านพรุยน ตำบลหนองบ่อ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

(ทิพากร เดชพิชัย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สุดารัตน์ สุวรรณสิงห์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ธฤต ศรีเพชร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ทิพากร เดชพิชัย
24 พฤศจิกายน 2565