ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านนายสุนทร นวะกะ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๕๕,๐๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านนายสุนทร นวะกะ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อกำหนด ประกอบด้วย

๑. งานขุดเจาะบ่อบาดาล ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม.

๑.๑ งานขุดเจาะบ่อบาดาล

- ค่าแรงเจาะบ่อ จำนวน ๖๐ เมตร
- ท่อกรุบ่อ พีวีซี ชั้น ๑๓.๕ ขนาด Ø ๖ นิ้ว จำนวน ๙ ท่อน
- ท่อกรองน้ำบ่อ พีวีซี ชั้น ๑๓.๕ ขนาด Ø ๖ นิ้ว จำนวน ๕ ท่อน
- ท่อตกตะกอน พีวีซี ชั้น ๑๓.๕ ขนาด Ø ๖ นิ้ว จำนวน ๑ ท่อน
- กรวดกรองน้ำ ขนาด ๑/๔ นิ้ว – ๓/๘ นิ้ว จำนวน ๑.๑๘ ลูกบาศก์เมตร
- งานเทคอนกรีตชานบ่อ ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ x ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑ ตารางเมตร

๑.๒ งานประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล

- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø ๑๑/๒ นิ้ว ยาว ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๓ ท่อน
- ข้อต่อสามทางเหล็กอาบสังกะสี Ø ๑๑/๒ นิ้ว จำนวน ๑ อัน
- ข้องอ ๙๐ องศา เหล็กอาบสังกะสี Ø ๑๑/๒ นิ้ว จำนวน ๒ อัน
- ยูเนี่ยนเหล็กอาบสังกะสี Ø ๑๑/๒ นิ้ว จำนวน ๑ อัน
- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี Ø ๑๑/๒ นิ้ว จำนวน ๓ อัน
- ประตูน้ำแบบบอลวาล์ว Ø ๑๑/๒ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด
- เช็ควาล์วทองเหลือง Ø ๑๑/๒ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด
- สวิทช์ใบพาย (Flow Switch) ขนาดเกลียว ๑ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด
- ฝาปิดปากบ่อเหล็ก Ø ๖ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด
- ข้อต่อหน้าจานพีวีซี Ø ๖ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด
- ประเก็นยาง จำนวน ๑ ชุด
- สลักเกลียวพร้อมน็อตยึดหน้าจาน จำนวน ๘ ชุด
- ค่าแรงงานประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล จำนวน ๑ งาน

๒. ค่าใช้จ่ายพิเศษ

- ค่าธรรมเนียม (ขออนุญาตเจาะ, ขอใช้บ่อบาดาล) จำนวน ๑ ใบ
- ค่าสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ จำนวน ๓ จุด
- ค่าแรงเป่าล้างบ่อ จำนวน ๑ รายการ
- ค่าทดสอบปริมาณน้ำ จำนวน ๑ รายการ
- ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จำนวน ๑ รายการ

และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว/ถาวร) อย่างละ ๑ ป้าย (ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาและติดตั้ง)

/๕ ราคากลาง...

แบบ บก ๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 มิ.ค. 2567 เป็นเงิน ๒๕๙,๐๐๐.- บาท
(สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง จำนวน ๑๓ แผ่น ประกอบด้วย

๖.๑ แบบสรุปราคากลาง ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.๕(ก) จำนวน ๑ แผ่น

๖.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

๖.๔ ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร จำนวน ๑ แผ่น

๖.๕ บัญชีอัตราราคางานต่อหน่วย กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ จำนวน ๓ แผ่น

๖.๖ ราคาพาณิชย์จังหวัดเทียบจังหวัดกระบี่ (จังหวัดตรังไม่มี) จำนวน ๑ แผ่น

๖.๗ ราคาน้ำมัน ณ วันที่คิดราคากลาง จำนวน ๑ แผ่น

๖.๘ เอกสารสืบราคา (๓ ร้าน) จำนวน ๓ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายเสวก พลหลา ตำแหน่ง ปลัด อบต.หนองบ่อ ประธานกรรมการ

๒. นายสำราญ จันทร์เพชร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.หนองบ่อ กรรมการ

๓. นางปรียาภรณ์ เกียงเอีย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อบต.หนองบ่อ กรรมการ/เลขานุการ

<u>คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง</u>

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายเสวก พลหลา)
ปลัด อบต.หนองบ่อ

ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายสำราญ จันทร์เพชร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) .....กรรมการ/เลขานุการ
(นางปรียาภรณ์ เกียงเอีย)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ