แบบ ปร.6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง เจาะบ่อบาดาลบ้านนายสุนทร นวะกะ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางวันที่ 21 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมค่างานต้นทุน	259,334.67	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง**	259,334.67	
	ราคากลาง	259,000.00	
	ตัวอักษร	**สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน**	

.....

(นายเสวก พลหลา)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายสำราญ จันทร์เพชร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางปรียาภรณ์ เกียงเอีย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.5(ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน (อาคาร)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง เจาะบ่อบาดาลบ้านนายสุนทร นวะกะ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลางวันที่ 21 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมค่างานต้นทุน	177,697.33	1.3091	232,623.57	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	24,963.64	1.0700	26,711.09	
	เงื่อนไขการใช้ Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				ประกันสัญญา 2 ปี
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
		รวมค่าก่อสร้าง		259,334.67	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายเสวก พลหลา)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายสำราญ จันทร์เพชร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางปรียาภรณ์ เกียงเอีย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง เจาะบ่อบาดาลบ้านนายสุนทร นวะกะ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ปริมาณงาน ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60.00 ม. หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ผู้ประมาณราคา นายสำราญ จันทร์เพชร

คำนวณราคากลางวันที่ 21 มีนาคม 2567

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	ค่าใช้จ่ายพิเศษ								
	- ค่าธรรมเนียม (ขออนุญาตเจาะ,ขอใช้บ่อบาดาล)	1.00	ใบ	1,020.00	1,020.00	-	-	1,020.00	
	- ค่าสำรวจทางธรณีฟิสิกส์	3.00	จุด		-	1,722.28	5,166.84	5,166.84	
	- ค่าแรงเป่าล้างบ่อ	1.00	รายการ	-	-	8,297.15	8,297.15	8,297.15	
	- ค่าทดสอบปริมาณน้ำ	1.00	รายการ	-	-	9,129.65	9,129.65	9,129.65	
	- ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	1.00	รายการ	-	-	1,350.00	1,350.00	1,350.00	
	รวม							24,963.64	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ/เลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง เจาะบ่อบาดาลบ้านนายสุนทร นวะกะ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
แบบเลขที่
คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คำนวณราคากลางวันที่ 21 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาล ลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม.								
	1.1 งานขุดเจาะบ่อบาดาล								
	- ค่าแรงเจาะบ่อ	60.00	เมตร	-	-	2,192.57	131,554.20	131,554.20	
	- ท่อกรุบ่อ พีวีซี ชั้น 13.5 ขนาด Ø 6 นิ้ว	9.00	ท่อน	2,299.07	20,691.63	-	-	20,691.63	
	- ท่อกรองน้ำบ่อ พีวีซี ชั้น 13.5 ขนาด Ø 6 นิ้ว	5.00	ท่อน	2,175.10	10,875.50	-	-	10,875.50	
	- ท่อตกตะกอน พีวีซี ชั้น 13.5 ขนาด Ø 6 นิ้ว	1.00	ท่อน	2,359.00	2,359.00	-	-	2,359.00	
	- กรวดกรองน้ำ ขนาด 1/4" - 3/8"	1.18	ลบ.ม.	3,200.00	3,776.00	-	-	3,776.00	
	- งานเทคอนกรีตชานบ่อ ขนาด 1.00x1.00x0.15 ม.	1.00	ตร.ม.	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	1.2 งานประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 1½ นิ้ว ยาว 0.30 เมตร	3.00	ท่อน	55.00	165.00	-	-	165.00	
	- ข้อต่อสามทางเหล็กอาบสังกะสี Ø 1½ นิ้ว	1.00	อัน	120.00	120.00	-	-	120.00	
	- ข้องอ 90° เหล็กอาบสังกะสี Ø 1½ นิ้ว	2.00	อัน	85.00	170.00	-	-	170.00	
	- ยูเนี่ยนเหล็กอาบสังกะสี Ø 1½ นิ้ว	1.00	อัน	192.00	192.00	-	-	192.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี Ø 1½ นิ้ว	3.00	อัน	65.00	195.00	-	-	195.00	
	- ประตูน้ำแบบบอลวาล์ว Ø 1½ นิ้ว	1.00	ชุด	530.00	530.00	-	-	530.00	
	- เช็ควาล์วทองเหลือง Ø 1½ นิ้ว	1.00	ชุด	429.00	429.00	-	-	429.00	
	- สวิทช์ใบพาย (Flow Switch) ขนาดเกลียว 1 นิ้ว	1.00	ชุด	1,870.00	1,870.00	-	-	1,870.00	
	- ฝาปิดปากบ่อเหล็ก Ø 6 นิ้ว	1.00	ชุด	560.00	560.00	-	-	560.00	
	- ข้อต่อหน้าจานพีวีซี Ø 6 นิ้ว	1.00	ชุด	1,990.00	1,990.00	-	-	1,990.00	
	- ประเก็นยาง	1.00	ชุด	60.00	60.00	-	-	60.00	
	- สลักเกลียวพร้อมน็อตยึดหน้าจาน	8.00	ชุด	20.00	160.00	-	-	160.00	
	- ค่าแรงงานประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	รวมค่างานต้นทุน							177,697.33	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ/เลขานุการ