แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประเภทงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายช่องวา-ควนโต๊ะทอง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ปริมาณงาน กว้าง 0.50 ม. สูง 0.50 ม. ระยะทางยาว 135.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 67.50 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

แบบ เลขที่แบบ เลขที่ -/2567 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการตามแบบ จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ราคาน้ำมันโซล่า 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมค่างานต้นทุน	358,294.19	Factor F
	Factor F	1.3848	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
			- เงินประกันผลงาน 0%
			- พื้นที่ฝนตกชุก 1
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	496,165.80	
	คิดเป็นเงินประมาณ	496,000.00	
	(สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานฯ

(นางสาววรรณรณี จิตบุญ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายสำราญ จันทร์เพชร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางปรียาภรณ์ เกียงเอีย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายช่องวา-ควนโต๊ะทอง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ปริมาณงาน กว้าง 0.50 ม. สูง 0.50 ม. ระยะทางยาว 135.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 67.50 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

คำนวณราคาวันที่ 25 มิถุนายน 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานขุดดิน-ถมคืน	ลบ.ม.	109.35	22.80	2,493.18	1.3848	31.57	3,452.56
2	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	9.45	532.71	5,034.11	1.3848	737.70	6,971.24
3	ค่าแรงปูทรายหยาบ	ลบ.ม.	9.45	112.00	1,058.40	1.3848	155.10	1,465.67
4	คอนกรีต ค1 180 ksc	ลบ.ม.	4.72	1,850.47	8,734.22	1.3848	2,562.53	12,095.15
5	ค่าแรงงานเทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	4.72	327.00	1,543.44	1.3848	452.83	2,137.36
6	คอนกรีต ค2 240 ksc	ลบ.ม.	37.12	1,943.93	72,158.68	1.3848	2,691.95	99,925.34
7	แรงงานเทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	37.12	327.00	12,138.24	1.3848	452.83	16,809.03
8	เหล็กเสริมคอนกรีต							
9	RB 6 mm. SR25	ตัน	1.18	24,837.85	29,308.66	1.3848	34,395.45	40,586.63
10	RB 9 mm. SR24	ตัน	3.50	23,999.07	83,996.75	1.3848	33,233.91	116,318.70
11	ค่าแรงดัดและผูกเหล็ก	ตัน	4.68	4,400.00	20,592.00	1.3848	6,093.12	28,515.80
12	ลวดผูกเหล็ก	กก.	63.00	35.05	2,208.15	1.3848	48.54	3,057.85
13	งานไม้แบบ	ตร.ม.	237.50	488.96	116,128.36	1.3848	677.11	160,814.55
14	เหล็กกล่อง 2"x6"	ท่อน	2.00	1,450.00	2,900.00	1.3848	2,007.96	4,015.92
					358,294.19		**รวม**	496,165.80
							ปรับยอด	496,000.00

ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

① **ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง**	=	358,294.19
② **ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง**	=	1.3848

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานฯ

(นางสาววรรณรณี จิตบุญ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายสำราญ จันทร์เพชร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางปรียาภรณ์ เกียงเอียง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ