แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองหอยโข่ง หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดหนัก (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	4,500.000	5.87	26,415.00	1.3848	8.12	36,579.49
2	1.1.1.2 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัด	ตร.ม.	4,500.000	11.77	52,965.00	1.3848	16.29	73,345.93
	1.1.2 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
3	1.1.2.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	286.000	48.43	13,850.98	1.3848	67.06	19,180.83
	1.1.3 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
4	1.1.3.1 งานดินถมวัสดุแหล่งนอกโครงการ	ลบ.ม.	2,310.000	364.37	841,694.70	1.3848	504.57	1,165,578.82
	1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							

เสวก พลหลา

07 สิงหาคม 2567 14:26:36

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองหอยโข่ง หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	1.2.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	907.000	392.50	355,997.50	1.3848	543.53	492,985.33
	1.2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
6	1.2.2.1 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	814.000	667.51	543,353.14	1.3848	924.36	752,435.42
	2. งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1.1 งานไพรม์โค้ต (PRIME COAT)							
	2.1.1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1.1.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
7	2.1.1.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)	ตร.ม.	3,750.000	34.17	128,137.50	1.3848	47.31	177,444.81
	2.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
8	2.1.2.1]งาน PARA ASPHALT CONCRETE หนา.....ซม.	ตร.ม.	3,750.000	348.42	1,306,575.00	1.3848	482.49	1,809,345.06

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองหอยโข่ง หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3. งานจราจรสงเคราะห์							
	3.1 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	3.1.1 งานตีเส้นจราจรสีขาว ชนิด Thermoplastic Paint							
9	3.1.1.1 เส้นจราจรสีขาว กว้าง 10 ซม.	ตร.ม.	150.000	290.00	43,500.00	1.3848	401.59	60,238.80
10	3.1.1.2 เส้นจราจรสีเหลือง กว้าง 15 ซม.	ตร.ม.	73.120	290.00	21,204.80	1.3848	401.59	29,364.40
	3.2 งานป้ายจราจรและป้ายประชาสัมพันธ์							
11	3.2.1 ป้ายจราจรแบบ บ.1 + สัญญาณไฟกระพริบ	ชุด	1.000	17,020.00	17,020.00	1.3848	23,569.29	23,569.29
12	3.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ.33	ชุด	1.000	2,810.00	2,810.00	1.3848	3,891.28	3,891.28
13	3.2.3 ป้ายจราจรแบบ ต.75	ชุด	1.000	2,980.00	2,980.00	1.3848	4,126.70	4,126.70
	4. งานหลักนำโค้งและหลักเตือนหลังท่อ							
14	4.1 งานหลักนำโค้ง (ความยาว 1.625 ม.)	หลัก	56.000	590.00	33,040.00	1.3848	817.03	45,753.79

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองหอยโข่ง หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
15	4.2 งานหลักเตือนหลังท่อ (ความยาว 1.625 ม.)	หลัก	6.000	590.00	3,540.00	1.3848	817.03	4,902.19
	5. งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
16	5.1.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	34.00	34.00	1.3848	47.08	47.08
17	5.1.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	24.000	2,510.76	60,258.24	1.3848	3,476.90	83,445.61
							รวมราคากลาง	4,782,234.83

เสวก พลหลา

07 สิงหาคม 2567 14:26:36

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองหอยโข่ง หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

เสวก พลหลา

(เสวก พลหลา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปรียาภรณ์ เกียงเอีย

(ปรียาภรณ์ เกียงเอีย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สำราญ จันทร์เพชร

(สำราญ จันทร์เพชร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เสวก พลหลา

07 สิงหาคม 2567