แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการบุกเบิกถนนสายนาหินกอง – นาควน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

๒. ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔๙๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการบุกเบิกถนนสายนาหินกอง – นาควน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐เมตร ระยะทางยาว ๕๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๒๐ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองบ่อกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ ๒ ๗ ส.ค. ๒๕๖๙ เป็นเงินจำนวน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบ บก.๐๑	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ กำหนดงวดเงิน งวดงาน	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๓ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๔ แบบสรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๕ ตาราง Factor F งานก่อสร้าง	จำนวน ๒ แผ่น
๖.๖ สูตรการปรับราคาก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๗ แบบแปลนโครงการฯ	จำนวน ๙ แผ่น
๖.๘ บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดตรัง	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๙ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง	จำนวน ๒ แผ่น
๖.๑๐ แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณฯ	จำนวน ๔ แผ่น
๖.๑๑ ราคาวัสดุก่อสร้างปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ แขวงทางหลวงชนบทตรัง	จำนวน ๒ แผ่น
๖.๑๒ ราคาน้ำมัน ณ วันคำนวณราคากลาง	จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวสุกัญญา สมประสงค์	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสำราญ จันทร์เพชร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายกันต์ธีภพ อัครสุวิบูลย์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นางสาวสุกัญญา สมประสงค์)
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำราญ จันทร์เพชร)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายกันต์ธีภพ อัครสุวิบูลย์)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ **แบบ ปร.5**

ประเภทงาน	บุกเบิกถนนสายนาหินกอง - นาควน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
เส้นทางสาย	นาหินกอง - นาควน
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
แบบ เลขที่แบบ	เลขที่ -/2569 จำนวน 1 ชุด
ประมาณการตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น
คำนวณราคากลางวันที่	25 สิงหาคม พ.ศ. 2569 ราคาน้ำมันโซล่า 38.00 - 38.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	361,389.18	
	Factor F	1.3821	Factor F
			- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
			- เงินประกันผลงานหัก 0%
			- พื้นที่ฝนตกชุก 1
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	499,475.98	
	คิดเป็นเงินประมาณ	499,000.00	
	(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางสาวสุกัญญา สมประสงค์)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายสำราญ จันทร์เพชร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายกันต์ธีภพ อัครสุวิบูลย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการบุกเบิกถนนสายนาหินกอง - นาควน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 530.00 ม. หนา 0.20 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,120.00 ตร.ม.

คำนวณราคากลางวันที่ 25 สิงหาคม 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	รวมราคาค่างาน
1	งานถางป่าขุดตอ	ตร.ม.	2,332.00	4.06	9,467.92	1.3821	5.61	13,085.61
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	2,332.00	12.27	28,613.64	1.3821	16.96	39,546.91
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	265.00	23.74	6,291.10	1.3821	32.81	8,694.93
5	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	445.20	358.94	159,800.09	1.3821	496.09	220,859.70
6	พื้นทาง (หินผุ)	ลบ.ม.		-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.		-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.20	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง(ดินถม)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	21.00	1,924.80	40,420.80	1.3821	2,660.27	55,865.59
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	7.00	3,209.39	22,465.73	1.3821	4,435.70	31,049.89
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	21.00	4,491.90	94,329.90	1.3821	6,208.25	130,373.35
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
21	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ผู้รับจ้างจัดหา)	ป้าย	1.00		-	-	-	-
					361,389.18		รวม	499,475.98
					ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	499,000.00

(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 361,389.18

(2) ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3821

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางสาวสุกัญญา สมประสงค์)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายสำราญ จันทร์เพชร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายกันต์ธีภพ อัครสุวิบูลย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง