แบบ ปร. 5

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน กองช่าง อบต.หนองบ่อ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านควนโต๊ะทอง ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านควนโต๊ะทอง ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน่องบ่อ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 **แผ่น**

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 **เดือน** มิถุนายน **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวางท่อ PVC	49,641.22	1.2726	63,173.41	
2	ป้ายโครงการ 2 ป้าย	-		-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
	รวมค่าก่อสร้าง			63,173.41	
สรุป	**คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ**			63,000.00	
	ตัวอักษร	**หกหมื่นสามพันบาทถ้วน**			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาธุ ศรีไตรรัตน์)
ปลัด อบต.หนองบ่อ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(สุวิทย์ เรืองแก้ว)
วิศวกรโยธา 6 ว ทต.ทุ่งกระบือ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายธฤต ศรีเพชร์)
นักพัฒนาชุมชน 6 ว อบต.หนองบ่อ

รายการประมาณราคา

กลุ่มงาน / ฝ่าย กองช่าง อบต.หนองบ่อ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านควนโต๊ะทอง ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านควนโต๊ะทอง อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง **แบบเลขที่** -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 15 **เดือน** มิถุนายน **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปา								
1	ท่อ PVC ชั้น 8.5 Ø 2"	178.00	ท่อน	168.22	29,943.16	-	-	29,943.16	
2	ท่อ PVC ชั้น 8.5 Ø 1"	1.00	ท่อน	65.42	65.42	-	-	65.42	
3	ข้อต่อตรง PVC Ø 2"	2.00	ตัว	17.76	35.52	-	-	35.52	
4	ข้องอ PVC 90' Ø 2"	8.00	ตัว	26.17	209.36	-	-	209.36	
5	สามทาง PVC Ø 2" ลด 1"	2.00	ตัว	42.52	85.04	-	-	85.04	
6	ฝาครอบท่อ PVC Ø 1"	2.00	ตัว	5.60	11.20	-	-	11.20	
7	ประตูน้ำ PVC Ø 2"	2.00	ตัว	130.84	261.68	-	-	261.68	
8	ประตูน้ำ PVC Ø 1"	2.00	ตัว	64.00	128.00	-	-	128.00	
9	น้ำยาประสานท่อ ขนาด 500 กรัม	6.00	กระป๋อง	233.64	1,401.84	-	-	1,401.84	
10	ขุดดินพร้อมถมคืนและต่อประสานท่อ PVC Ø 2"	700.00	ม.	-	-	25.00	17,500.00	17,500.00	
	รวมวัสดุ + ค่าแรง						**ยอดรวม**	**49,641.22**	