ปร.5

สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ กองช่าง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง สายทาง สายพรุนายช้าง - พรุยน หมู่ที่ 6
อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 19 ธันวาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor FN	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง (A) ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	2,606,974.38 	1.3574	3,538,707.02 5,000.00	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00% **ฝนชุก1** Factor FN งานทาง 1.3574
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง.....(3) = (1)+(2)			3,543,707.02	
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างประมาณ			3,543,000.00	
	ตัวอักษร **สามล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน**				

ความยาวถนน 1.350 **กม.** **เฉลี่ยราคา กม.ละ** 2,624,444.44 **บาท**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(คำสั่ง อบต.หนองบ่อ ที่ 381/2557 ลว. 17 ธ.ค. 2557)

ประธานกรรมการ
(นางสาธุ ศรีไตรรัตน์)
ปลัด อบต.หนองบ่อ

กรรมการ
(นายอนันต์ ไพศรี)
นายช่างโยธา 6 ว

กรรมการ
(นายธฤต ศรีเพชร์)
นักพัฒนาชุมชน 6 ว

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างงานถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
งบประมาณปี 2558

สายทาง สายพรุนายช้าง - พรุยน หมู่ที่ 6
ตำบลหนองบ่อ
อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ลักษณะโครงการ

1. ก่อสร้างถนน AC. ความยาวรวมทั้งสิ้น 1.350 กิโลเมตร ก่อสร้างจำนวน 2 ช่วง
ผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
ไหล่ทาง - กว้างข้างละ - เมตร
ช่วงที่ 1 จาก กม.ที่ 1+000.000 ถึง กม.ที่ 2+200.000 ระยะทาง 1.200 กม.
ช่วงที่ 2 จาก กม.ที่ 0+000.000 ถึง กม.ที่ 0+150.000 ระยะทาง 0.150 กม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	
1	งานกรุยทางถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	5,400.00	1.45	7,830.00	
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	6,750.00	9.16	61,830.00	
3	งานชั้นรองพื้นทาง					
	3.1 ชนิด ลูกรัง/หินผุ	ลบ.ม. (แน่น)	1,323.00	156.50	207,049.50	
4	งานชั้นพื้นทาง					
	4.1 ชนิด หินคลุก	ลบ.ม. (แน่น)	1,161.00	548.08	636,320.88	
5	งานลาดยาง Prime Coat	ลบ.ม.	5,400.00	32.83	177,282.00	
6	งานผิวทาง					
	6.1 ชนิด แอสฟัลติคคอนกรีต หนา 4.00 ซม.					
	6.1.1 บนผิว Prime Coat	ตร.ม.	5,400.00	240.18	1,296,972.00	
7	งานระบายน้ำ					
	7.1 งานท่อลอดกลม คสล.					
	7.1.1 ขนาด ϕ 0.40 ม.	ม.	-	-	-	
	7.1.2 ขนาด ϕ 0.60 ม.	ม.	24.00	1,740.00	41,760.00	
	7.1.3 ขนาด ϕ 0.80 ม.	ม.	8.00	2,880.00	23,040.00	
	7.1.4 ขนาด ϕ 1.00 ม.	ม.	8.00	3,720.00	29,760.00	
	7.1.5 ขนาด ϕ 1.20 ม.	ม.	-	-	-	
8	งานเครื่องหมายจราจร					
	8.1 ป้ายจราจรแบบ บ-1	ชุด	3.00	3,320.00	9,960.00	
	8.2 ป้ายจราจรแบบ บ (บ2)	ชุด	-	-	-	
	8.3 ป้ายจราจรแบบ บ (บ3-บ36)	ชุด	-	-	-	
	8.4 ป้ายจราจรแบบ ต (ต1-ต60,ต62,ต75)	ชุด	3.00	2,950.00	8,850.00	
	8.5 งานหลักกันโค้ง คสล.	หลัก	20.00	780.00	15,600.00	
	8.6 งานทาสีเครื่องหมายบนผิวทาง					
	8.6.1 ชนิดสีขาว กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	270.00	280.00	75,600.00	
	8.6.2 ชนิดสีเหลือง กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	54.00	280.00	15,120.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (A)				2,606,974.38	

(นางสาธุ ศรีไตรรัตน์)
ปลัด อบต.หนองบ่อ

(นายอนันต์ ไพศรี)
นายช่างโยธา 6 ว

(นายธฤต ศรีเพชร์)
นักพัฒนาชุมชน 6 ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพรุนายช้าง - พรุยน
หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
/ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓,๕๘๗,๐๐๐.- บาท (สามล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะทาง ๑,๓๕๐ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๓,๕๔๓,๐๐๐.- บาท
(สามล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้
๕.๑ แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง (แบบ ปร. ๔) จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕) จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาธุ ศรีไตรรัตน์	ปลัด อบต.หนองบ่อ	ประธานกรรมการ
๒. นายอนันต์ ไพศรี	นายช่างโยธา ๖ ว	กรรมการ
๓. นายธฤต ศรีเพชร์	นักพัฒนาชุมชน ๖ ว	กรรมการ