ปร.5

สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ กองช่าง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง สายทาง สายทุ่งเกาะญวน - หาดแบก หมู่ที่ 5
อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
กำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 23 มกราคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor FN	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานทาง (A)	749,102.56	1.3574	1,016,831.81	Factor F	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			5,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
					- เงินประกันผลงานหัก	0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%
					ฝนชุก1	
					Factor FN งานทาง	1.3574
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง.....(3) = (1)+(2)			1,021,831.81		
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างประมาณ			1,021,000.00		
	ตัวอักษร **หนึ่งล้านสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน**					

ความยาวถนน 0.382 **กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ** 2,672,774.87 **บาท**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(คำสั่ง อบต.หนองบ่อ ที่ 17/2558 ลว. 20 ม.ค. 2558)

ประธานกรรมการ
(นางสาธุ ศรีไตรรัตน์)
ปลัด อบต.หนองบ่อ

กรรมการ
(นายอนันต์ ไพศรี)
นายช่างโยธา 6 ว

กรรมการ
(นายธฤต ศรีเพชร์)
นักพัฒนาชุมชน 6 ว

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
งบประมาณปี 2557

สายทาง สายทุ่งเกาะญวน - หาดแบก หมู่ที่ 5
ตำบลหนองบ่อ
อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ลักษณะโครงการ

1. ก่อสร้างถนน คสล. ความยาวรวมทั้งสิ้น 0.382 กิโลเมตร ก่อสร้างจำนวน 1 ช่วง
ผิวจราจร Concrete กว้าง 4.00 เมตร
ไหล่ทาง ลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 เมตร
ช่วงที่ 1 จาก กม.ที่ 0+575.000 ถึง กม.ที่ 0+957.000 ระยะทาง 0.382 กม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	
1	งานกรุยทางถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,528.00	1.43	2,185.04	
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,528.00	8.96	13,690.88	
3	งานดินตัด	ลบ.ม. (ธรรมชาติ)	1,452.00	41.80	60,693.60	
4	งานดินถม(จากดินตัด)	ลบ.ม. (แน่น)	217.00	38.74	8,406.58	
5	งานชั้นรองพื้นทาง					
	5.1 ชนิด ลูกรัง/หินผุ	ลบ.ม. (แน่น)	450.00	154.93	69,718.50	
6	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	76.00	440.00	33,440.00	
7	งานผิวทาง					
	7.1 ชนิด คสล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,528.00	347.00	530,216.00	
8	งานไหล่ทาง					
	6.1 ชนิด ลูกรัง	ลบ.ม.	76.00	131.21	9,971.96	
9	งานระบายน้ำ					
	9.1 งานท่อลอดกลม คสล.					
	9.1.1 ขนาด ϕ 0.40 ม.	ม.	-	-	-	
	9.1.2 ขนาด ϕ 0.60 ม.	ม.	7.00	1,850.00	12,950.00	
10	งานเครื่องหมายจราจร					
	10.1 ป้ายจราจรแบบ บ-1	ชุด	1.00	3,320.00	3,320.00	
	10.2 ป้ายจราจรแบบ บ (บ2)	ชุด	-	-	-	
	10.3 ป้ายจราจรแบบ บ (บ3-บ36)	ชุด	-	-	-	
	10.4 ป้ายจราจรแบบ ต (ต1-ต60,ต62,ต75)	ชุด	1.00	2,950.00	2,950.00	
	10.5 งานหลักกันโค้ง คสล.	หลัก	2.00	780.00	1,560.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (A)				749,102.56	

(นางสาธุ ศรีไตรรัตน์)
ปลัด อบต.หนองบ่อ

(นายอนันต์ ไพศรี)
นายช่างโยธา 6 ว

(นายธฤต ศรีเพชร์)
นักพัฒนาชุมชน 6 ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเกาะญวน - หาดแบก หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
/ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๐๓๘,๖๕๖.- บาท
(หนึ่งล้านสามหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๘ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑,๐๒๑,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งล้านสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้
๕.๑ แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๔) จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ แบบสรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕) จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาธุ ศรีไตรรัตน์	ปลัด อบต.หนองบ่อ	ประธานกรรมการ
๒. นายอนันต์ ไพศรี	นายช่างโยธา ๖ ว	กรรมการ
๓. นายธฤต ศรีเพชร์	นักพัฒนาชุมชน ๖ ว	กรรมการ