ปร.5 ท

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ กองช่าง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ประเภทงาน ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สถานที่ก่อสร้าง โหละหาร - ช่องหาย
หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
ระยะทางรวม 0.340 กิโลเมตร
สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร. 4/1 ท จำนวน 1 แผ่น
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	855,921.60	1.3574	1,161,827.97	Factor F (ฝนตกชุก 1)
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	5,000.00	-	5,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,166,827.97	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			**1,164,000.00**	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

พื้นที่ผิวทางรวมทั้งโครงการ 2,040.00 ตารางเมตร ฯ ละ 570.58 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(คำสั่ง อบต.หนองบ่อ ที่ 225/2557 ลว. 14 ส.ค. 57)

ประธานกรรมการ
(นางสาธุ ศรีไตรรัตน์)
ปลัด อบต. หนองบ่อ

กรรมการ
(นางมะลิวัลย์ แคนยุกต์)
นักวิชาการการเงินและบัญชี 6 ว

กรรมการ
(นายอนันต์ ไพศรี)
นายช่างโยธา 6 ว

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ โหละหาร - ช่องหาย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ระยะทางรวม 0.340 กม.

กม. 1+030 - กม. 1+370 ระยะทาง 0.340 กม.

ผิวทาง แอสฟัทส์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

ไหล่ทาง กว้างข้างละ - เมตร

กำหนดราคากลางวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม
	ประเภทงานทาง				
1	**งานปรับปรุงโครงสร้างทาง**				
	1.1 งานรื้อพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	ตร.ม.	2,040.00	12.42	25,336.80
	1.2 งานหินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	210.00	572.52	120,229.20
2	**งานผิวทาง**				
	2.1 งานผิวทาง				
	2.1.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง				
	(1) PRIME COAT	ตร.ม.	2,040.00	28.87	58,894.80
	(2) TACK COAT	ตร.ม.		-	-
	4.1.2 งานผิวทาง Asphaltic concrete				
	- งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course	ตร.ม.	2,040.00	306.27	624,790.80
	ความหนา 5.00 ซม.				
3	**งานเครื่องหมายจราจร**				
	3.1 งานปรับปรุงป้ายจราจร				
	- หลักนำโค้ง	ชุด	11	110.00	1,210.00
	- หลักเตือนหลังท่อ	ชุด	2	110.00	220.00
	- ป้ายจราจร	ชุด	3	200.00	600.00
	3.2 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง				
	- สีเหลือง กว้าง 0.15 เมตร	ตร.ม.	20.00	280.00	5,600.00
	- สีขาว กว้าง 0.10 เมตร	ตร.ม.	68.00	280.00	19,040.00
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				**855,921.60**

(นางสาธุ ศรีไตรรัตน์)
ปลัด อบต. หนองบ่อ

นางมะลิวัลย์ แคนยุกต์
นักวิชาการการเงินและบัญชี 6 ว

นายอนันต์ ไพศรี
นายช่างโยธา 6 ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโหละหาร - ช่องหาย
หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
/ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๑๖๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๔๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๑,๑๖๔,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้
๕.๑ แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง (แบบ ปร. ๔ ท) จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕ ท) จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาธุ ศรีไตรรัตน์	ปลัด อบต.หนองบ่อ	ประธานกรรมการ
๒. นางมะลิวัลย์ แคนยุกต์	นักวิชาการการเงินและบัญชี ๖ ว	กรรมการ
๓. นายอนันต์ ไพศรี	นายช่างโยธา ๖ ว	กรรมการ