

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

.....

ตามที่ กรมบัญชีกลางให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามโครงการเคลื่อนย้ายพร้อมติดตั้งหอถังสูงและถังกรองสนิมเหล็กระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง รายละเอียดปริมาณงานตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวิโรจน์ ศิริพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการเคลื่อนย้ายพร้อมติดตั้งหอถังสูงและถังกรองสนิมเหล็กระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

๒. ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒๑๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการเคลื่อนย้ายพร้อมติดตั้งหอถังสูงและถังกรองสนิมเหล็กระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองบ่อกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ ๒๑ มีค. ๒๕๖๘ .....เป็นเงินจำนวน ๒๑๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบ บก.๐๑	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ กำหนดงวดเงิน งวดงาน	จำนวน ๒ แผ่น
๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๔,ปร.๕(ก),ปร.๕(ข), ปร.๖)	จำนวน ๕ แผ่น
๖.๔ ตาราง Factor F งานก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๕ สูตรการปรับราคาก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๖ แบบแปลนโครงการฯ	จำนวน ๗ แผ่น
๖.๗ บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดตรัง,บัญชีราคาวัสดุแขวงทางหลวงชนบทตรัง, บัญชีราคาวัสดุสำนักงบประมาณฯ บัญชีค่าแรงงานกรมบัญชีกลาง	จำนวน ๑๒ แผ่น
๖.๘ แหล่งสืบราคาวัสดุก่อสร้างฯ	จำนวน ๓ ราย

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางมะลิวัลย์ แคนยุกต์	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสำราญ จันทร์เพชร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นางสาวสุกัญญา สมประสงค์	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นางมะลิวัลย์ แคนยุกต์)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำราญ จันทร์เพชร)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวสุกัญญา สมประสงค์)
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

แบบ ปร.6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง เคลื่อนย้ายพร้อมติดตั้งหอถังสูงและถังกรองสนิมเหล็กระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางวันที่ 19 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมค่างานต้นทุน	210,118.02	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	210,118.02	
	ราคากลาง	210,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน	

.....

(นางมะลิวัลย์ แคนยุกต์)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายสำราญ จันทร์เพชร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางสาวสุกัญญา สมประสงค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.5(ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน (อาคาร)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง เคลื่อนย้ายพร้อมติดตั้งหอถังสูงและถังกรองสนิมเหล็กระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลางวันที่ 19 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมค่างานต้นทุน	122,540.69	1.3091	160,418.02	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ	49,700.00		49,700.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
			รวมค่าก่อสร้าง	210,118.02	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางมะลิวัลย์ แคนยุกต์)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายสำราญ จันทร์เพชร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางสาวสุกัญญา สมประสงค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่า ครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง เคลื่อนย้ายพร้อมติดตั้งหอถังสูงและถังกรองสนิมเหล็กระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ผู้ประมาณราคา นายสำราญ จันทร์เพชร

คำนวณราคากลางวันที่ 19 มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ				
1	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ 1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์	40,700.00		40,700.00	
2	มิเตอร์ไฟฟ้า 15(45) แอมป์	-		-	
3	มิเตอร์วัดน้ำขนาด 2"	9,000.00		9,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
		รวมค่าก่อสร้าง		49,700.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางมะลิวัลย์ แคนยุกต์)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายสำราญ จันทร์เพชร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางสาวสุกัญญา สมประสงค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง เคลื่อนย้ายพร้อมติดตั้งหอถังสูงและถังกรองสนิมเหล็กระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลางวันที่ 19 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานย้ายหอถังสูงและถังกรองสนิมเหล็ก								
	1.1 ค่าเช่ารถเครนยกหอถังสูงและถังกรองสนิมเหล็ก	1.00	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	1.2 ค่าเช่ารถขนย้ายหอถังสูงและถังกรองสนิมเหล็ก	1.00	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	1.3 งานติดตั้งหอถังสูงและถังกรองสนิมเหล็ก	1.00	งาน	-	-	7,500.00	7,500.00	7,500.00	
	1.4 งานรื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	1.5 งานย้ายมิเตอร์ไฟฟ้า	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
	1.6 ท่อ PVC. ขนาด 2" ชั้น 8.5	22.00	ท่อน	191.59	4,214.98	160.00	3,520.00	7,734.98	
	1.7 งานรื้อและเปลี่ยนวัสดุกรองน้ำ	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00	6,000.00	6,000.00	26,000.00	
	1.8 งานย้ายตู้ควบคุมระบบประปา	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	1.9 ค่าแรงต่อท่อและอุปกรณ์	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	1.10 งานซ่อมและทาสีหอถังสูงและถังกรองสนิมเหล็ก	1.00	งาน	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	1.11 น็อตตัวเมียขนาด 25 มม.พร้อมแหวน	8.00	ตัว	50.00	400.00	-	-	400.00	
2	งานฐานรากถังกรองสนิมเหล็ก								
	2.1 ขุดดินฐานรากและถมคืน	0.45	ลบ.ม.	-	-	112.00	50.40	50.40	
	2.2 ทรายหยาบรองพื้น	0.22	ลบ.ม.	546.73	120.28	112.00	24.64	144.92	
	2.3 คอนกรีตโครงสร้าง	0.33	ลบ.ม.	2,119.63	699.48	532.00	175.56	875.04	
	2.4 ไม้แบบ	1.50	ตร.ม.	395.02	592.53	139.00	208.50	801.03	
	2.5 เหล็ก RB Ø 9 mm.	0.017	ตัน	23,427.26	398.26	4,400.00	74.80	473.06	
	2.6 ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	46.72	23.36	-	-	23.36	
3	กลุ่มงานระบบท่อจ่ายน้ำประปา								
	3.1 ท่อ PVC. ชั้น 8.5 Ø 2"	39.00	ท่อน	191.59	7,472.01	160.00	6,240.00	13,712.01	
	3.2 ประตูน้ำ PVC. Ø 2"	2.00	อัน	213.00	426.00	400.00	800.00	1,226.00	
	3.3 ข้อต่อสามทาง PVC. Ø 2"	1.00	อัน	37.38	37.38	-	-	37.38	
	3.4 น้ำยาประสานท่อ ขนาด 250 กรัม	3.00	กระป๋อง	126.17	378.51	-	-	378.51	
	3.5 ฝาปิด PVC. Ø 2"	2.00	อัน	25.00	50.00	-	-	50.00	
	3.6 สามทาง 2" ลด 1/2"	6.00	อัน	60.00	360.00	-	-	360.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	กลุ่มงานระบบไฟฟ้า								
	4.1 เสาไฟฟ้า คอร. ยาว 6.00 เมตร ขนาดโคนเสา 0.20x0.20 ม. ขนาดปลายเสา 0.12x0.12 ม.	1.00	ต้น	3,200.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	4.2 สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พท.หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.	60.00	ม.	18.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
	4.3 อุปกรณ์ยึดโยงสายไฟฟ้า	2.00	ชุด	150.00	300.00	-	-	300.00	
	4.4 น็อตร้อยเสาไฟฟ้า 3 หุน ยาว 6"	2.00	ชุด	50.00	100.00	-	-	100.00	
	4.5 น็อตร้อยเสาไฟฟ้า 3 หุน ยาว 10"	2.00	ชุด	35.00	70.00	-	-	70.00	
	4.6 ท่อร้อยสายไฟ PVC. เหลือง 1"	3.00	เส้น	120.00	360.00	-	-	360.00	
	4.7 ข้องอ PVC. เหลือง 1"	3.00	อัน	18.00	54.00	-	-	54.00	
	4.8 สาย VTC. 3 x 2.5 ตร.มม.	30.00	ม.	50.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	4.9 สาย VTC. 3 x 1.5 ตร.มม.	30.00	ม.	18.00	540.00	-	-	540.00	
	4.10 สายโทรศัพท์ภายนอก (สีดำ 3 แกน)	150.00	ม.	25.00	3,750.00	-	-	3,750.00	
	4.11 แท่งกราวด์ 1.20 ม.	1.00	แท่ง	120.00	120.00	-	-	120.00	
	4.12 สาย THW. 10 ตร.มม. (เขียว)	5.00	ม.	40.00	200.00	-	-	200.00	
	รวมค่างานต้นทุน							122,540.69	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ/เลขานุการ