

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

.....

ตามที่ กรมบัญชีกลางให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายในบ้านหนักแบก - พรุกำหวาน (สายโรงรม) หมู่ที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดปริมาณงานตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อกำหนดเรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวิโรจน์ ศิริพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายในบ้านหนักแบก - พรุกำหวาน (สายโรงรม) หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

๒. ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๘๒๖,๐๐๐.- บาท (แปดแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายในบ้านหนักแบก - พรุกำหวาน (สายโรงรม) หมู่ที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว/ถาวร) อย่างละ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองบ่อกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๗ เป็นเงินจำนวน ๘๓๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง (ปร.๕)	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ รายละเอียดการประมาณราคา (ปร.๔)	จำนวน ๓ แผ่น
๖.๓ ข้อมูลประกอบการประมาณราคา	จำนวน ๕ แผ่น
๖.๔ ใบแจ้งราคาผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗	จำนวน ๓ แผ่น
๖.๕ ใบขอเสนอราคายางแอสฟัลต์	จำนวน ๓ แผ่น
๖.๖ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	จำนวน ๒ แผ่น
๖.๗ ข้อมูลราคาวัสดุงาน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗	จำนวน ๒ แผ่น
๖.๘ ราคากลางน้ำมัน PTT Oil	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๙ ตาราง Factor F งานก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๑๐ สูตรการปรับราคาค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสำราญ จันทร์เพชร	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวสุกัญญา สมประสงค์	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายภณาวุฒิ สาธุวงศ์	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นายสำราญ จันทร์เพชร)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.หนองบ่อ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวสุกัญญา สมประสงค์)
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ อบต.หนองบ่อ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายภณาวุฒิ สาธุวงศ์)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หนองบ่อ

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างงานทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ปร.5

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายในบ้านหนักแบก - พรุกำหวาน (สายโรงรม)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ชื่อสายทาง สายในบ้านหนักแบก - พรุกำหวาน (สายโรงรม)

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

ปริมาณงาน ชนิดผิวทาง Asphaltic Concrete กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

ระยะทางดำเนินการ 250.00 ม.

ช่วง กม. 0 + 275 ถึง กม. 0 + 525

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	599,926.25	Factor F
	Factor F	1.3848	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%
			- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%
			- พื้นที่ ฝนตกชุก 1
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	830,777.87	
		830,000.00	
	(แปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานฯ

(นายสำราญ จันทร์เพชร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุกัญญา สมประสงค์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภณาวุฒิ สาธุวงศ์)

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง สายในบ้านหนักแบก - พรุกำหวาน (สายโรงรม) **ชื่อสายทาง** สายในบ้านหนักแบก - พรุกำหวาน (สายโรงรม)

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ต.หนองปอ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง **ระยะทางดำเนินการ** 250.00 ม. ปร.4

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	**งานปรับปรุงโครงสร้างทาง**										
	1.1 งานถางป่าขุดตอ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานขุดรื้อผิวทางและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งแล้วบดทับ	1,250.00	ตร.ม.	-	-	12.10	15,125.00	1.3848	16.75	20,945.10	
	1.3 งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (ไหล่ลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานปรับต้นทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานตัดแต่งชั้นบันได	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.10 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.11 หินคลุกบดอัดแน่น (เสริมผิว 0.20 เมตร)	187.50	ลบ.ม.	641.46	122.28	763.74	143,201.25	1.3848	1,057.62	198,305.09	
	1.12 Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.13 Skin Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.14 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.15 Deep Patch (งานฉาบผิว)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2	**งานผิวทาง**										
	2.1 Prime Coat	1,250.00	ตร.ม.	29.90	7.83	37.73	47,162.50	1.3848	52.24	65,310.63	
	2.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	1,250.00	ตร.ม.	284.24	16.23	300.47	375,587.50	1.3848	416.09	520,113.57	5 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
	2.4 Para Asphaltic Concrete										
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
	2.5 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.6 Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
3	**งานผิวไหล่ทาง**										
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-					-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-					-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-					-	-	5 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบนTack Coat)	-	ตร.ม.	-					-	-	5 ซม.
	3.4 Para Asphaltic Concrete										
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-					-	-	5 ซม.
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
	3.5 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.6 Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
4	**งานตีเส้นจราจร**										
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง) กว้าง 0.15 ม.	15.00	ตร.ม.	-	-	290.00	4,350.00	1.3848	401.59	6,023.88	
	4.2 สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว) กว้าง 0.10 ม.	50.00	ตร.ม.	-	-	290.00	14,500.00	1.3848	401.59	20,079.60	
	4.2 สี Traffic Paint	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.3 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.4 ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป						**599,926.25**			**830,777.87**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ/เลขานุการ

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง สายในบ้านหนักแบก - พรุกำหวาน (สายโรงรม) **ชื่อสายทาง** สายในบ้านหนักแบก - พรุกำหวาน (สายโรงรม)

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง **ระยะทาง** 250.000 ม.

ปร.4

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						**599,926.25**			**830,777.87**	
5	**งานจราจรสงเคราะห์**										
	5.1 งานปรับปรุง										
	5.1.1 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.2 หลักกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.3 ป้ายจราจร	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.4 GUARD RAIL	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2 งานติดตั้ง										
	5.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ1.	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ2.	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.4 ป้ายจราจร บ3 - บ55 (ใช้ บ33)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.5 ป้ายจราจรแบบ ต1-ต27,ต31-ต56,ต58-ต60,ต75	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.6 ป้ายจราจร ต28-ต30,ต57,ต62	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.7 ป้ายจราจร ต61	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.8 ป้ายจราจรแบบ ต63,ต66 (2 แผ่นป้ายต่อชุด)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.9 ป้ายจราจรแบบ ต64,ต67	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.10 ป้ายจราจรแบบ ต65,ต68	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.11 ป้ายจราจรแบบ ต69	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.12 ป้ายจราจรแบบ ต70	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.13 ป้ายจราจรแบบ ต71 - ต73	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.14 ป้ายจราจรแบบ ต74	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.15 ป้ายจราจรแบบ ต75	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.16 ป้ายจราจรแบบ ต77	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.17 ป้ายจราจรแบบ ต78	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.18 ป้ายจราจรแบบ น1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.19 ป้ายจราจรแบบ น2 (1 แผ่นป้าย)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.20 ป้ายจราจรแบบ น2 (2 แผ่นป้าย)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.21 ป้ายจราจรแบบ น2 (3 แผ่นป้าย)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.22 ป้ายจราจรแบบ น3	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.23 ป้ายจราจรแบบ น4	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.24 ป้ายจราจรแบบ น5	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.25 ป้ายจราจรแบบ น6	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.26 ป้ายจราจรแบบ น7 - น20	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.27 ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55+ต1-ต28,ต31-ต56,ต58-ต60,ต75	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป						**599,926.25**			**830,777.87**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ/เลขานุการ

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง สายในบ้านหนักแบก - พรุกำหวาน (สายโรงรม) **ชื่อสายทาง** สายในบ้านหนักแบก - พรุกำหวาน (สายโรงรม)

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง **ระยะทาง** 250.0000 ม. ปร.4

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						**599,926.25**			**830,777.87**	
	5.2.28 ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55 + ต71-ต73	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.29 ป้ายจราจรแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.30 ป้ายจราจรแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.31 ป้ายจราจรแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.32 ป้ายจราจรแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.33 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.34 หลักกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.35 หลักเตือนหลังท่อ	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.36 หลักนำทาง	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.37 Guard Rail บริเวณทางโค้งหรือคอสะพาน	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.38 Guard Rail บริเวณทางตรง	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.39 ตีเส้นทางรถไฟตัดผ่าน	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.40 ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	-	ปุ่ม	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.41 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.42 ปรับปรุงสะพาน คสล	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.44 Timber Barricade	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.43 ป้ายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม										
	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม.	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม.	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 4 นิ้ว	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม						**599,926.25**			**830,777.87**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ/เลขานุการ