

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

.....

ตามที่ กรมบัญชีกลางให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสายโรงน้ำยาง - นานนท์ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๒๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๙๒ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดปริมาณงานตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายไพฑูรย์ อัตบุตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสายโรงน้ำยาง-นานนท์ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

๒. ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๖๖๔,๐๐๐.-บาท (หกแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสายโรงน้ำยาง-นานนท์ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๒๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๙๒ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองบ่อ กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ 31 ส.ค. 2569 เป็นเงินจำนวน ๖๗๑,๐๐๐.-บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบ บก.๐๑	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ กำหนดงวดเงิน งวดงาน	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง(ปร.๔)	จำนวน ๔ แผ่น
๖.๔ แบบสรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง(ปร.๕)	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๕ ตาราง Factor F งานก่อสร้าง	จำนวน ๒ แผ่น
๖.๖ สูตรการปรับราคาก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๗ แบบแปลนโครงการฯ	จำนวน ๗ แผ่น
๖.๘ ราคาวัสดุก่อสร้างปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ แขวงทางหลวงชนบทตรัง	จำนวน ๓ แผ่น
๖.๙ ราคาแนะนำเครื่องหมายบนผิวทาง กรมทางหลวงชนบท ประมาณราคา เดือนกันยายน ๒๕๖๔	จำนวน ๒ แผ่น
๖.๑๐ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง	จำนวน ๓ แผ่น
๖.๑๑ หลักเกณฑ์กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง	จำนวน ๗ แผ่น
๖.๑๒ ราคาน้ำมัน ณ วันที่คำนวณราคากลาง	จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสำราญ จันทร์เพชร ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.หนองบ่อ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายธนิษฐ์ ผ่องใส ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบชำนาญงาน อบต.ในควน กรรมการ

๗.๓ นางปรียาภรณ์ เกียงเอียย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อบต.หนองบ่อ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายสำราญ จันทร์เพชร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.หนองบ่อ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายธนิษฐ์ ผ่องใส)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน อบต.ในควน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางปรียาภรณ์ เกียงเอียย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อบต.หนองบ่อ

แบบสรุปราคากลางค่างานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประเภทงาน	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสายโรงน้ำยาง-นานนท์ (ช่วงที่ 2)
เส้นทางสาย	โรงน้ำยาง-นานนท์ (ช่วงที่ 2)
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
แบบ เลขที่แบบ	เลขที่ -/2569 จำนวน 1 ชุด
ประมาณการตามแบบ ปร.4	จำนวน 4 แผ่น
คำนวณราคากลางวันที่	28 สิงหาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	486,158.96	Factor F
	Factor F	1.3821	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
			- เงินประกันผลงานหัก 0%
			- พื้นที่ฝนตกชุก 1
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	671,920.29	
	คิดเป็นเงินประมาณ	671,000.00	
	(หกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายสำราญ จันทร์เพชร)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายธนิษฐ์ ผ่องใส)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางปรียาภรณ์ เกียงเอีย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางค่างานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4

ชื่อโครงการ/งานบำรุงรักษาทาง ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสายโรงน้ำยาง-นานนท์ (ช่วงที่ 2)

แบบเลขที่ - **ชื่อสายทาง** โรงน้ำยาง-นานนท์ (ช่วงที่ 2)

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง **ระยะทางยาว** 0.223 **กิโลเมตร**

พื้นที่ในการดำเนินการ 892.00 **ตร.ม.** **ช่วงที่ 1 กม.ที่** 0+000 **ถึง กม.ที่** 2+400

ช่วงที่ 2 กม.ที่ 2+400 **ถึง กม.ที่** 2+623

ผิวจราจร AC หนา 0.05 เมตร **กว้าง** 4.00 **เมตร** **ไหล่ทางกว้างข้างละ** - **เมตร**

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	รวมราคาค่างาน
1	**งานปรับปรุงโครงสร้างทาง**							
	1.1 งานถางป่าขุดตอ (ขนาดกลาง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	1.2 งานวางท่อเหล็กปลอก Ø 3" x 6.00 เมตร หนา 2.5 มม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	1.3 งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	1.4 งานปรับคันทางเดิมแล้วบดทับ	892.00	ตร.ม.	15.99	14,263.08	1.3821	22.10	19,713.00
	1.5 งานขุดรื้อ (Scarify) พื้นทางเดิมบดอัดแน่น	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	1.6 งานตัดแต่งขั้นบันได	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	1.7 งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	1.8 งานดินถม (จากการขนส่ง)(บดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	1.9 งานลูกรัง/หินผุ (ปิดมุมไหล่ทาง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	1.10 งานลูกรัง/หินผุ (ชั้นพื้นทางบดอัดแน่น หนา 0.10 ม.)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	1.10 งานทรายหยาบรองพื้นใต้คอนกรีต	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	1.11 หินคลุกมิกซ์ผสมบดอัดแน่น	93.66	ลบ.ม.	817.25	76,543.64	1.3821	1,129.52	105,790.96
	1.12 Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	1.13 Skin Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	1.14 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	1.15 Deep Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
2	**งานผิวทางและไหล่ทาง**							
	2.1 Prime Coat	892.00	ตร.ม.	44.84	39,997.28	1.3821	61.97	55,280.24
	ยอดยกไป							**180,784.20**

แบบสรุปราคากลางค่างานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานบำรุงรักษาทาง ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสายโรงน้ำยาง-นานนท์ (ช่วงที่ 2) ปร.4

แบบเลขที่ - **ชื่อสายทาง** โรงน้ำยาง-นานนท์ (ช่วงที่ 2)

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง **ระยะทางยาว** 0.223 **กิโลเมตร**

พื้นที่ในการดำเนินการ 892.00 **ตร.ม.** **ช่วงที่ 1 กม.ที่** 0+000 **ถึง กม.ที่** 2+400

ช่วงที่ 2 กม.ที่ 2+400 **ถึง กม.ที่** 2+623

ผิวจราจร AC หนา 0.05 เมตร **กว้าง** 4.00 **เมตร** **ไหล่ทางกว้างข้างละ** - **เมตร**

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	รวมราคาค่างาน
	ยอดยกมา							**180,784.20**
	2.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	2.3 Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	892.00	ตร.ม.	383.88	342,420.96	1.3821	530.56	473,260.01
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	2.4 PARA Asphaltic Concrete							-
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	2.5 คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	- Expansion Joint	-	ม.	-	-	-	-	-
	- Contraction Joint	-	ม.	-	-	-	-	-
	- Longitudinal Joint	-	ม.	-	-	-	-	-
3	**งานผิวปรับระดับทางและทางเชื่อม**							
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	3.3 Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	- Asphaltic Concrete (ปูบนTack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	ยอดยกไป							**654,044.21**

แบบสรุปราคากลางค่างานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4

ชื่อโครงการ/งานบำรุงรักษาทาง ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสายโรงน้ำยาง-นานนท์ (ช่วงที่ 2)

แบบเลขที่ - **ชื่อสายทาง** โรงน้ำยาง-นานนท์ (ช่วงที่ 2)

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง **ระยะทางยาว** 0.223 **กิโลเมตร**

พื้นที่ในการดำเนินการ 892.00 **ตร.ม.** **ช่วงที่ 1 กม.ที่** 0+000 **ถึง กม.ที่** 2+400

ช่วงที่ 2 กม.ที่ 2+400 **ถึง กม.ที่** 2+623

ผิวจราจร AC หนา 0.05 เมตร **กว้าง** 4.00 **เมตร** **ไหล่ทางกว้างข้างละ** - **เมตร**

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	รวมราคาค่างาน
	ยอดยกมา							**654,044.21**
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	3.5 คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	3.6 Para Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	3.7 Colors Para Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	3.8 Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	3.9 Pave In Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
4	**งานตีเส้นจราจร**							
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว) 10 ซม.	44.60	ตร.ม.	290.00	12,934.00	1.3821	400.81	17,876.08
	4.2 สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง) 10 ซม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	4.3 สี Traffic Paint	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	4.4 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	4.5 ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	-
5	**งานวางท่อ คสล.**							
	5.1 งานวางท่อ คสล. Ø 0.40	-	ม.	-	-	-	-	-
	5.2 งานวางท่อ คสล. Ø 0.60	-	ม.	-	-	-	-	-
	5.3 งานวางท่อ คสล. Ø 0.80	-	ม.	-	-	-	-	-
	5.4 งานวางท่อ คสล. Ø 1.00	-	ม.	-	-	-	-	-
	ยอดยกไป							**671,920.29**

แบบสรุปราคากลางค่างานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานบำรุงรักษาทาง ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสายโรงน้ำยาง-นานนท์ (ช่วงที่ 2) ปร.4

แบบเลขที่ - **ชื่อสายทาง** โรงน้ำยาง-นานนท์ (ช่วงที่ 2)

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง **ระยะทางยาว** 0.223 **กิโลเมตร**

พื้นที่ในการดำเนินการ 892.00 **ตร.ม.** **ช่วงที่ 1 กม.ที่** 0+000 **ถึง กม.ที่** 2+400

ช่วงที่ 2 กม.ที่ 2+400 **ถึง กม.ที่** 2+623

ผิวจราจร AC หนา 0.05 เมตร **กว้าง** 4.00 **เมตร** **ไหล่ทางกว้างข้างละ** - **เมตร**

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	รวมราคาค่างาน
	ยอดยกมา							**671,920.29**
6	**งานไฟฟ้าแสงสว่าง**							
	6.1 เสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว สูง 9 ม.	-	ต้น	-	-	-	-	-
	6.2 ฐานเสาพร้อมอุปกรณ์	-	ฐาน	-	-	-	-	-
7	**งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ผู้รับเหมาจัดหา)**	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	486,158.96	**รวมราคากลาง**		671,920.29
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3821	**คิดเป็นราคากลาง**		671,000.00
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% พื้นที่ ฝนตกชุก 1		**ตัวอักษร**	**(หกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)**		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายสำราญ จันทร์เพชร)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายธนิษฐ์ ผ่องใส)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางปรียาภรณ์ เกียงเอีย)

กรรมการกำหนดราคากลาง