

**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ**
**เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง**

.....

ตามที่ กรมบัญชีกลางให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามโครงการเคลื่อนย้ายหอถังประปาพร้อมระบบกรองน้ำจากบ้านพรุยน หมู่ที่ ๖ แล้วนำไปติดตั้งบ้านนาหินกอง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง รายละเอียดปริมาณงานตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวิโรจน์ ศิริพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

แบบ บก.๐๑

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

**๑. ชื่อโครงการ** โครงการเคลื่อนย้ายหอถังประปาพร้อมระบบกรองน้ำจากบ้านพรุยน หมู่ที่ ๖ แล้วนำไปติดตั้งบ้านนาหินกอง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

**๒. ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

**๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** จำนวน ๓๕๘,๐๐๐.-บาท (สามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

**๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)** โครงการเคลื่อนย้ายหอถังประปาพร้อมระบบกรองน้ำจากบ้านพรุยน หมู่ที่ ๖ แล้วนำไปติดตั้งบ้านนาหินกอง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองบ่อกำหนด)

**๕. ราคากลางคำนวณ ณ** 28 เม.ย. 2568 เป็นเงินจำนวน ๓๕๘,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

**๖. บัญชีประมาณราคากลาง**

| | |
|---|---|
| ๖.๑ แบบ บก.๐๑ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๖.๒ กำหนดงวดเงิน งวดงาน | จำนวน ๓ แผ่น |
| ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๔, ปร.๕(ก), ปร.๕(ข), ปร.๖) | จำนวน ๖ แผ่น |
| ๖.๔ ตาราง Factor F งานก่อสร้าง | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๖.๕ สูตรการปรับราคาก่อสร้าง | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๖.๖ แบบแปลนโครงการฯ | จำนวน ๘ แผ่น |
| ๖.๗. บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดตรัง | จำนวน ๙ แผ่น |
| ๖.๘ บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดพัทลุง | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๖.๙ อัตราราคางานต่อหน่วยสำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๗ | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๖.๑๐ ราคาวัสดุก่อสร้างแขวงทางหลวงชนบทตรัง สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เดือนมีนาคม ๒๕๖๘ | จำนวน ๔ แผ่น |
| ๖.๑๑ บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานประจำปี ๒๕๖๘ (สพฐ.) | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๖.๑๒ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๓๕ ลว. ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ | จำนวน ๕ แผ่น |
| ๖.๑๓ ราคาน้ำมัน ณ วันคำนวณราคากลาง | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๖.๑๔ แหล่งสืบราคาวัสดุก่อสร้างฯ | จำนวน ๓ ราย |

**๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

| | | |
|---|---|---|
| ๗.๑ นางปรียาภรณ์ เกียงเอีย | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายสำราญ จันทร์เพชร | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๗.๓ นางชุติกาญจน์ บรรสาร | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | กรรมการ/เลขานุการ |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นางปรียาภรณ์ เกียงเอีย)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำราญ จันทร์เพชร)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นางชุติกาญจน์ บรรสาร)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

แบบ ปร.6

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง เคลื่อนย้ายหอถังประปาพร้อมระบบกรองน้ำจากบ้านพรุยน หมู่ที่ 6 แล้วนำไปติดตั้งบ้านนาหินกอง หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางวันที่ 22 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | รวมค่างานต้นทุน | 358,080.77 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| สรุป | **รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง** | 358,080.77 | |
| | **ราคากลาง** | 358,000.00 | |
| | **ตัวอักษร** | **สามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน** | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางปรียาภรณ์ เกียงเอีย)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายสำราญ จันทร์เพชร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางชุติกาญจน์ บรรสาร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.5(ก)

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน (อาคาร)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง เคลื่อนย้ายหอถังประปาพร้อมระบบกรองน้ำจากบ้านพรุยน หมู่ที่ 6 แล้วนำไปติดตั้งบ้านนาหินกอง หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลางวันที่ 22 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | รวมค่างานต้นทุน | 222,580.99 | 1.3091 | 291,380.77 | |
| 2 | งานครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ | 66,700.00 | | 66,700.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | **เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F** | | | | |
| | เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0% | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | | | | |
| | | | **รวมค่าก่อสร้าง** | 358,080.77 | |

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

.....

(นางปรียาภรณ์ เกียงเอีย)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายสำราญ จันทร์เพชร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางชุติกาญจน์ บรรสาร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

# แบบสรุปค่า ครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง เคลื่อนย้ายหอถังประปาพร้อมระบบกรองน้ำจากบ้านพรุยน หมู่ที่ 6 แล้วนำไปติดตั้งบ้านนาหินกอง หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลางวันที่ 22 เมษายน 2568

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างาน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | งานครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ | | | | |
| 1 | เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ 1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ | 40,700.00 | | 40,700.00 | |
| 2 | มิเตอร์ไฟฟ้า 15(45) แอมป์ | 3,500.00 | | 3,500.00 | |
| 3 | มิเตอร์วัดน้ำขนาด 2" | 9,000.00 | | 9,000.00 | |
| 4 | ค่าทดสอบการรับน้ำหนักของดิน | 13,500.00 | | 13,500.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0% | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | | | | |
| | | รวมค่าก่อสร้าง | | 66,700.00 | |

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

.....

(นางปรียาภรณ์ เกียงเอีย)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายสำราญ จันทร์เพชร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางชุติกาญจน์ บรรสาร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง เคลื่อนย้ายหอถังประปาพร้อมระบบกรองน้ำจากบ้านพรุยน หมู่ที่ 6 แล้วนำไปติดตั้งบ้านนาหินกอง หมู่ที่ 6
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
แบบเลขที่
คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คำนวณราคากลางวันที่ 22 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | กลุ่มงานฐานรากหอถัง และฐานรากถังกรอง | | | | | | | | |
| | 1.1 งานฐานรากหอถัง | | | | | | | | |
| | - ขุดดินฐานรากและถมคืน | 10.00 | ลบ.ม. | - | - | 142.00 | 1,420.00 | 1,420.00 | |
| | - ทรายหยาบรองพื้น | 3.00 | ลบ.ม. | 546.73 | 1,640.19 | 104.00 | 312.00 | 1,952.19 | |
| | - คอนกรีตหยาบ | 0.37 | ลบ.ม. | 2,018.69 | 746.92 | 426.00 | 157.62 | 904.54 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง | 3.00 | ลบ.ม. | 2,119.63 | 6,358.89 | 532.00 | 1,596.00 | 7,954.89 | |
| | - ไม้แบบ | 14.00 | ตร.ม. | 395.02 | 5,530.28 | 139.00 | 1,946.00 | 7,476.28 | |
| | - ตะปู | 6.00 | กก. | 43.61 | 261.66 | - | - | 261.66 | |
| | - เหล็ก RB Ø 6 mm. | 0.02 | ตัน | 24,416.97 | 488.34 | 4,400.00 | 88.00 | 576.34 | |
| | - เหล็ก RB Ø 9 mm. | 0.16 | ตัน | 23,427.26 | 3,748.36 | 4,400.00 | 704.00 | 4,452.36 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 3.00 | กก. | 46.73 | 140.19 | - | - | 140.19 | |
| | - น็อตสกรูยึดหอถังพร้อมแหวน ขนาด Ø 25 มม. | 8.00 | ชุด | 350.00 | 2,800.00 | - | - | 2,800.00 | |
| | 1.2 งานฐานรากถังกรองสนิมเหล็ก | | | | | | | | |
| | - ขุดดินฐานรากและถมคืน | 0.45 | ลบ.ม. | - | - | 112.00 | 50.40 | 50.40 | |
| | - ทรายหยาบรองพื้น | 0.35 | ลบ.ม. | 546.73 | 191.36 | 104.00 | 36.40 | 227.76 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง | 0.45 | ลบ.ม. | 2,119.63 | 953.83 | 419.00 | 188.55 | 1,142.38 | |
| | - ไม้แบบ | 1.50 | ตร.ม. | 395.02 | 592.53 | 139.00 | 208.50 | 801.03 | |
| | - เหล็ก RB Ø 9 mm. | 0.02 | ตัน | 23,427.26 | 468.55 | 4,400.00 | 88.00 | 556.55 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 0.50 | กก. | 46.73 | 23.37 | - | - | 23.37 | |
| 2 | กลุ่มงานอุปกรณ์ปากบ่อบาดาล - หอถัง | | | | | | | | |
| | - เช็ควาล์วทองเหลืองขนาด Ø 2" | 1.00 | ชุด | 850.00 | 850.00 | 255.00 | 255.00 | 1,105.00 | |
| | - ประตูน้ำแบบบอลล์วาล์ว Ø 2" | 1.00 | ชุด | 1,199.00 | 1,199.00 | 400.00 | 400.00 | 1,599.00 | |
| | - สวิทช์ควบคุมระดับน้ำ (Pressure Switch) | 1.00 | ชุด | 3,200.00 | 3,200.00 | 960.00 | 960.00 | 4,160.00 | |
| | - เครื่องวัดความดันขนาดหน้าปัดไม่น้อยกว่า Ø 2" | 1.00 | ชุด | 500.00 | 500.00 | 150.00 | 150.00 | 650.00 | |
| | - ท่อ PVC. Ø 2" ชั้น 13.5 (ทางน้ำเข้า) | 4.00 | ท่อน | 242.99 | 971.96 | 160.00 | 640.00 | 1,611.96 | |
| | - ท่อ PVC. Ø 1" ชั้น 13.5 (ทางน้ำล้น) | 4.00 | ท่อน | 106.54 | 426.16 | 120.00 | 480.00 | 906.16 | |
| | - ประตูน้ำแบบบอลล์วาล์ว Ø 2 1/2" | 1.00 | ชุด | 2,700.00 | 2,700.00 | 500.00 | 500.00 | 3,200.00 | |
| | - เสาล่อฟ้าทองแดง Ø 20 มม. | 1.00 | ชุด | 875.00 | 875.00 | - | - | 875.00 | |
| | - สายทองแดงเบอร์ 25 มม. พร้อมอุปกรณ์ รวมสายรัดท่อ | 22.00 | เมตร | 135.00 | 2,970.00 | - | - | 2,970.00 | |
| | - แท่งทองแดง Ø 15 มม. ยาว 1.80 ม. | 1.00 | ชุด | 450.00 | 450.00 | - | - | 450.00 | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 3 | กลุ่มงานหอถังสูงและถังกรองสนิมเหล็ก | | | | | | | | |
| | - ค่าเช่ารถเครนยกหอถังสูงและถังกรองสนิมเหล็ก | 1.00 | งาน | - | - | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| | - ค่าเช่ารถเครนย้ายหอถังสูงและถังกรองสนิมเหล็ก | 1.00 | งาน | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| | - งานซ่อมและทาสีหอถังสูงและถังกรองสนิมเหล็ก | 1.00 | งาน | - | - | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| | - งานติดตั้งหอถังสูงและถังกรองสนิมเหล็ก | 1.00 | งาน | - | - | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | |
| | - งานรื้อและเปลี่ยนวัสดุกรองน้ำ | 1.00 | งาน | 15,000.00 | 15,000.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 19,500.00 | |
| 4 | กลุ่มงานอุปกรณ์ระบบท่อภายนอกถังกรอง | | | | | | | | |
| | - ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 2 1/2" | 1.00 | ท่อน | 1,408.00 | 1,408.00 | 810.00 | 810.00 | 2,218.00 | |
| | - ท่อ PVC. Ø 2 1/2" ชั้น 8.5 | 1.00 | ท่อน | 336.45 | 336.45 | 240.00 | 240.00 | 576.45 | |
| | - ข้อต่อยูโบลท์ Ø 2 1/2" | 2.00 | อัน | 220.00 | 440.00 | - | - | 440.00 | |
| | - ข้องอฉาก GS Ø 2 1/2" | 5.00 | อัน | 85.00 | 425.00 | - | - | 425.00 | |
| | - ประตูน้ำแบบบอลล์วาล์ว Ø 2 1/2" (ทองเหลือง) | 5.00 | ชุด | 2,500.00 | 12,500.00 | 500.00 | 2,500.00 | 15,000.00 | |
| | - ยูเนียน GS Ø 2 1/2" | 3.00 | อัน | 485.00 | 1,455.00 | - | - | 1,455.00 | |
| | - นิปเปิล GS Ø 2 1/2" | 11.00 | อัน | 175.00 | 1,925.00 | - | - | 1,925.00 | |
| | - ข้อต่อสามทาง GS Ø 2 1/2" | 4.00 | อัน | 110.00 | 440.00 | - | - | 440.00 | |
| | - ค่าแรงต่อท่อและอุปกรณ์ | 1.00 | งาน | - | - | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 5 | กลุ่มงานระบบท่อจ่ายน้ำประปา | | | | | | | | |
| | - ท่อ PVC. ชั้น 8.5 Ø 2" | 94.00 | ท่อน | 191.59 | 18,009.46 | 160.00 | 15,040.00 | 33,049.46 | |
| | - ประตูน้ำ PVC. Ø 2" | 2.00 | อัน | 190.00 | 380.00 | 400.00 | 800.00 | 1,180.00 | |
| | - ข้องอ PVC. 90 องศา Ø 2" | 1.00 | อัน | 36.45 | 36.45 | - | - | 36.45 | |
| | - สามทาง 2" | 1.00 | อัน | 37.38 | 37.38 | - | - | 37.38 | |
| | - สามทาง 2" ลด 1/2" | 6.00 | อัน | 60.00 | 360.00 | - | - | 360.00 | |
| | - ฝาปิด 2" | 2.00 | อัน | 25.00 | 50.00 | - | - | 50.00 | |
| | - น้ำยาประสานท่อ ขนาด 250 กรัม | 4.00 | กระป๋อง | 126.17 | 504.68 | - | - | 504.68 | |
| | - ค่าแรงผ่าถนน | 1.00 | งาน | - | - | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| | - ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี 3" | 1.00 | ท่อน | 1,635.52 | 1,635.52 | 1,050.00 | 1,050.00 | 2,685.52 | |
| | - ยางมะตอยสำเร็จรูป | 10.00 | ถุง | 100.00 | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 | |
| 6 | กลุ่มงานระบบไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | 6.1 ตู้ระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำและระดับน้ำอัตโนมัติ | 1.00 | ชุด | 15,000.00 | 15,000.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 19,500.00 | |
| | 6.2 เสาไฟฟ้า คอร. ยาว 6.00 เมตร ขนาดโคนเสา 0.20x0.20 ม. ขนาดปลายเสา 0.12x0.12 ม. | 1.00 | ต้น | 3,200.00 | 3,200.00 | 960.00 | 960.00 | 4,160.00 | |
| | 6.3 สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พท.หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม. | 60.00 | ม. | 18.00 | 1,080.00 | 5.40 | 324.00 | 1,404.00 | |
| | 6.4 อุปกรณ์ยึดโยงสายไฟฟ้า | 2.00 | ชุด | 150.00 | 300.00 | 45.00 | 90.00 | 390.00 | |
| | 6.5 น็อตร้อยเสาไฟฟ้า 3 หุน ยาว 6" | 2.00 | ชุด | 25.00 | 50.00 | - | - | 50.00 | |
| | 6.6 น็อตร้อยเสาไฟฟ้า 3 หุน ยาว 10" | 2.00 | ชุด | 35.00 | 70.00 | - | - | 70.00 | |
| | 6.7 ท่อร้อยสายไฟ PVC. เหลือง 1" | 3.00 | เส้น | 120.00 | 360.00 | - | - | 360.00 | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | 6.8 ข้องอ PVC. เหลือง 1" | 3.00 | อัน | 18.00 | 54.00 | - | - | 54.00 | |
| | 6.9 สาย VTC. 3 x 2.5 ตร.มม. | 30.00 | ม. | 50.00 | 1,500.00 | 15.00 | 450.00 | 1,950.00 | |
| | 6.10 สาย VTC. 3 x 1.5 ตร.มม. | 30.00 | ม. | 18.00 | 540.00 | 5.40 | 162.00 | 702.00 | |
| | 6.11 สายโทรศัพท์ภายนอก (สีดำ 3 แกน) | 150.00 | ม. | 25.00 | 3,750.00 | 7.50 | 1,125.00 | 4,875.00 | |
| | 6.12 แท่งกราวด์ 1.20 ม. | 1.00 | แท่ง | 120.00 | 120.00 | 36.00 | 36.00 | 156.00 | |
| | 6.13 สาย THW. 10 ตร.มม. (เขียว) | 5.00 | ม. | 40.00 | 200.00 | 12.00 | 60.00 | 260.00 | |
| | รวมค่างานต้นทุน | | | | | | | 222,580.99 | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ/เลขานุการ