

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

.....

ตามที่ กรมบัญชีกลางให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามโครงการบุกเบิกถนนสายหนองหอยโข่ง (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๑,๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง รายละเอียดปริมาณงานตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายโพฑูรย์ อัตบุตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการบุกเบิกถนนสายหนองหอยโข่ง (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๑,๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

๒. ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔๙๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการบุกเบิกถนนสายหนองหอยโข่ง (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๑, ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองบ่อกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ 27 ส.ค. 2569 เป็นเงินจำนวน ๕๐๒,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสองพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบ บก.๐๑	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ กำหนดงวดเงิน งวดงาน	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๔ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๕ ตาราง Factor F งานก่อสร้าง	จำนวน ๒ แผ่น
๖.๖ สูตรการปรับราคาก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๗ แบบแปลนโครงการฯ	จำนวน ๘ แผ่น
๖.๘ บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดตรัง	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๙ ราคาวัสดุก่อสร้างปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ แขวงทางหลวงชนบทตรัง	จำนวน ๒ แผ่น
๖.๑๐ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง	จำนวน ๓ แผ่น
๖.๑๑ สูตรการคำนวณงานพื้นทางและงานวางท่อระบายน้ำ	จำนวน ๓ แผ่น
๖.๑๒ ราคาน้ำมัน ณ วันคำนวณราคากลาง	จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางปรียาภรณ์ เกียงเอีย	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสำราญ จันทร์เพชร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นางชุติกาญจน์ บรรสาร	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นางปรียาภรณ์ เกียงเอีย)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำราญ จันทร์เพชร)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นางชุติกาญจน์ บรรสาร)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประเภทงาน	บุกเบิกถนนสายหนองหอยโข่ง (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 1,6 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
เส้นทางสาย	หนองหอยโข่ง (ช่วงที่ 3)
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1,6 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
แบบ เลขที่แบบ	เลขที่ -/2569 จำนวน 1 ชุด
ประมาณการตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น
คำนวณราคากลางวันที่	25 สิงหาคม พ.ศ. 2569 ราคาน้ำมันโซล่า 38.00 - 38.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	363,443.22	Factor F
	Factor F	1.3821	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
			- เงินประกันผลงานหัก 0%
			- พื้นที่ฝนตกชุก 1
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	502,314.87	
	คิดเป็นเงินประมาณ	502,000.00	
	(ห้าแสนสองพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางปรียาภรณ์ เกียงเอีย)
ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายสำราญ จันทร์เพชร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางชุติกาญจน์ บรรสาร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการบุกเบิกถนนสายหนองหอยโข่ง (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 1,6 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 260.00 ม. หนา 0.20 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,040.00 ตร.ม.

คำนวณราคากลางวันที่ 25 สิงหาคม 2569

แบบ ปร.4

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	รวมราคาค่างาน
1	งานถางป่าขุดตอ	ตร.ม.	1,560.00	6.13	9,562.80	1.3821	8.47	13,216.75
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,560.00	12.27	19,141.20	1.3821	16.96	26,455.05
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	156.00	23.74	3,703.44	1.3821	32.81	5,118.52
5	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	345.00	358.94	123,834.30	1.3821	496.09	171,151.39
6	พื้นทาง (หินผุ)	ลบ.ม.	218.40	393.36	85,909.82	1.3821	543.66	118,735.96
7	งานพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.		-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.20 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง(ดินถม)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	7.00	1,924.80	13,473.60	1.3821	2,660.27	18,621.86
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	14.00	3,209.39	44,931.46	1.3821	4,435.70	62,099.77
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	14.00	4,491.90	62,886.60	1.3821	6,208.25	86,915.57
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
21	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ผู้รับจ้างจัดหา)	ป้าย	1.00		-	-	-	-
					363,443.22		รวม	502,314.87
					ตัวอักษร (-ห้าแสนสองพันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	502,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 363,443.22

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3821

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางปรียาภรณ์ เกียงเอีย)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายสำราญ จันทร์เพชร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางชุติกาญจน์ บรรสาร)

กรรมการกำหนดราคากลาง