

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

.....

ตามที่ กรมบัญชีกลางให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๙๓-๐๐๓ สายหนองบ่อ - หนองขมิ้น หมู่ที่ ๓,๕ บ้านหนักแบก,บ้านทุ่งเกาะญวน ตำบลหนองบ่อ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๘๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดปริมาณงานตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวิโรจน์ ศิริพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๙๓-๐๐๓ สายหนองบ่อ - หนองขมิ้น หมู่ที่ ๓,๕ บ้านหนักแบก,บ้านทุ่งเกาะญวน ตำบลหนองบ่อ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๘๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) / โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๙๓-๐๐๓ สายหนองบ่อ - หนองขมิ้น หมู่ที่ ๓,๕ บ้านหนักแบก,บ้านทุ่งเกาะญวน ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,174,100.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,720 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,880 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 เป็นเงิน 3,203,527.47 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เสวก พลหลา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

7.2 ชุติกาญจน์ บรรสาร กรรมการกำหนดราคากลาง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ อบต.หนองบ่อ

7.3 สำราญ จันทร์เพชร กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.หนองบ่อ

เสวก พลหลา

23 กรกฎาคม 2567 09:42:29

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๙๓-๐๐๓ สายหนองบ่อ - หนองขมิ้น หมู่ที่ ๓,๕ บ้านหนักแบก,บ้านทุ่งเกาะญวน ตำบลหนองบ่อ กว้า
เมตร ยาว ๑,๗๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๘๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารสวนตำบลหนองบอ/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1	1.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	16.000	70.96	1,135.36	1.3848	98.26	
	1.2 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.2.1 งานถางป่าและขุดตอ							
2	1.2.1.1 งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิม (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	3,440.000	3.90	13,416.00	1.3848	5.40	
	1.3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.3.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
3	1.3.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	4.000	306.82	1,227.28	1.3848	424.88	

เสวก พลหลา

23 กรกฎาคม 2567 09:38:52

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๙๓-๐๐๓ สายหนองบ่อ - หนองขมิ้น หมู่ที่ ๓,๕ บ้านหนักแบก,บ้านทุ่งเกาะญวน ตำบลหนองบ่อ กว้า

เมตร ยาว ๑,๗๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๘๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอสราง องคการบริหารสวนตำบลหนองบอ/องคการบริหารสวนตำบลหนองบอ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลา
4	1.3.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.3.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2. งานผิวทาง 2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ลบ.ม.	1.000	918.40	918.40	1.3848	1,271.80	
5	2.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 2.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	6,880.000	16.53	113,726.40	1.3848	22.89	1
6	2.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 2.1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) (ปูบน TACK COAT)	ตร.ม.	6,880.000	296.80	2,041,984.00	1.3848	411.00	2,8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๙๓-๐๐๓ สายหนองบ่อ - หนองขมิ้น หมู่ที่ ๓,๕ บ้านหนักแบก,บ้านทุ่งเกาะญวน ตำบลหนองบ่อ กว้า
เมตร ยาว ๑,๗๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๘๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารสวนตำบลหนองบอ/องคการบริหารสวนตำบลหนองบอ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลา
7	2.1.3 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 2.1.3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	16.000	374.89	5,998.24	1.3848	519.14	
	3. งานตีเส้นจราจรและเครื่องหมายบนผิวทาง 3.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
8	3.1.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	344.000	290.00	99,760.00	1.3848	401.59	1
	4. งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 4.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๙๓-๐๐๓ สายหนองบ่อ - หนองขมิ้น หมู่ที่ ๓,๕ บ้านหนักแบก,บ้านทุ่งเกาะญวน ตำบลหนองบ่อ กว้า
เมตร ยาว ๑,๗๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๘๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอสราง องค์การบริหารสวนตำบลหนองบอ/องคการบริหารสวนตำบลหนองบอ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลา
9	4.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	14.000	2,510.76	35,150.64	1.3848	3,476.90	
10	4.1.2 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	34.00	34.00	1.3848	47.08	
							รวมราคากลาง	3,2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๙๓-๐๐๓ สายหนองบ่อ - หนองขมิ้น หมู่ที่ ๓,๕ บ้านหนักแบก,บ้านทุ่งเกาะญวน ตำบลหนองบ่อ กว้า
เมตร ยาว ๑,๗๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๘๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

เสวก พลหลา
(เสวก พลหลา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชุติกาญจน์ บรรสาร
(ชุติกาญจน์ บรรสาร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สำราญ จันทร์เพชร
(สำราญ จันทร์เพชร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เสวก พลหลา
23 กรกฎาคม 2567