

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

.....

ตามที่ กรมบัญชีกลางให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง/หินผุ สายบ้านตาแบน พลประสิทธิ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ถนนกว้าง ๔.๕๐ เมตร ระยะทาง ๐.๒๒๓ กิโลเมตร รายละเอียด ปริมาณงานตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบ ท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิโรจน์ ศิริพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ...บุกเบิกถนนลูกรัง/หินผุ สายบ้านตาแบน พลประสิทธิ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

๒.ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ประเภทงานทาง ๑.ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว ๒.งานถางป่าและขุดตอ ๓.งานดินตัด ๔.งานดินถม วัสดุจากดินตัด ๕.งานดินถมวัสดุจากแหล่งนอกโครงการ ๖.งานรองพื้นทาง ๗.งานท่อระบายน้ำ ๘.ติดตั้งป้ายโครงการถาวร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองบ่อกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๘ กันยายน ๒๕๖๕.....**เป็นเงิน** ๓๐๐,๐๐๐ บาท
(-สามแสนบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ บันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นของการสืบราคา จำนวน ๒ แผ่น
๖.๓. รายการประมาณราคาต่อหน่วย จำนวน ๒ แผ่น
๖.๔ ราคากลางน้ำมัน PTT Oil จำนวน ๑ แผ่น
๖.๕ ราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดฯ จำนวน ๖ แผ่น
๖.๖ ราคาเปรียบเทียบวัสดุก่อสร้างทุก ๓ เดือน จำนวน ๔ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายทิพากร เดชพิชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งค่าย ประธานกรรมการ
๗.๒ นางมะลิวัลย์ แคนยุกต์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ
๗.๓ นางวนิดา ขุนจันทร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายทิพากร เดชพิชัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งค่าย

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางมะลิวัลย์ แคนยุกต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ อบต.หนองบ่อ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางวนิดา ขุนจันทร์)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน อบต.หนองบ่อ

กำหนดราคากลางก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง/หินผุ

ปร.5

ส่วนราชการ **กองช่าง**

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

โครงการก่อสร้าง **บุกเบิกถนนลูกรัง/หินผุ สายบ้านตาแบน พลประสิทธิ์**

สายทาง **สายบ้านตาแบน พลประสิทธิ์**

สถานที่ก่อสร้าง **หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง**

ระยะทาง 0.223 กม.

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม **ปร. 4/1** จำนวน **1** แผ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	217,972.58	1.3795	300,693.17	**Factor F ฝนตกชุก 1** - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			**300,693.17**	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			**300,000.00**	
	ตัวอักษร **(สามแสนบาทถ้วน)**				

พื้นที่ผิวทาง - ตร.ม. เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ที่ 299/2565 ลงวันที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายทิพากร เดชพิชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งค่าย

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางมะลิวัลย์ แคนยุกต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ อบต.หนองบ่อ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางวนิดา ขุนจันทร์)

พนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน อบต.หนองบ่อ

แบบสรุปผลประมาณราคางานก่อสร้าง

สายทาง **สายบ้านตาแบน พลประสิทธิ์**

สถานที่ก่อสร้าง **หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง**

ระยะทาง **0.223** กม. **0+000** **ถึง กม.ที่ 0+223**

ผิวทาง **ลูกรัง/หินผุ** กว้าง **4.50** เมตร หนา **0.20** เมตร

ไหล่ทาง ซ้ายทาง **0.00** เมตร ขวาทาง **0.00** เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ **6 กันยายน 2565**

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง					
1	งานโครงสร้างถนนเดิม					
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	1,226.00	3.97	4,867.22	
2	งานดิน					
	2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	
	2.2 งานตัดขึ้นรูปคันทาง					
	2.2.1 งานดินตัด	ลบ.ม.	141.00	34.58	4,875.78	
	2.3 งานถมคันทาง					
	2.3.1 งานดินถม					
	2.3.1(1) งานดินถม วัสดุจากดินตัด	ลบ.ม.	22.00	50.89	1,119.58	
	2.3.1(2) งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ (หินผุ)	ลบ.ม.	280.00	345.60	96,768.00	
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง					
	3.1 งานรองพื้นทาง					
	3.1.1 งานรองพื้นทาง (หินผุ)	ลบ.ม.	218.00	373.00	81,314.00	
4	งานเบ็ดเตล็ด					
	5.1 งานระบบระบายน้ำ					
	5.1.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม					
	5.1.1(1) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร	เมตร	12.00	2,419.00	29,028.00	
5	ป้ายโครงการ (ป้ายชั่วคราว)	ป้าย	1.00	-	-	
6	ป้ายโครงการ (ป้ายถาวร)	ป้าย	1.00	-	-	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	**217,972.58**	

คณะกรรมการ...

1. ...

2. ...

3. ...