

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

.....

ตามที่ กรมบัญชีกลางให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบคลั้งสายใน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง รายละเอียดปริมาณงานตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวิโรจน์ ศิริพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบคลั้งสายใน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

๒. ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๓๖๘,๐๐๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบคลั้งสายในหมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินถมกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองบ่อกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ ..12 ก.ย. 2568.....เป็นเงินจำนวน ๓๗๓,๐๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบ บก.๐๑	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ กำหนดงวดเงิน งวดงาน	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	จำนวน ๒ แผ่น
๖.๔ แบบแปลนโครงการฯ	จำนวน ๗ แผ่น
๖.๕ ตาราง Factor F งานก่อสร้าง	จำนวน ๒ แผ่น
๖.๖ บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดตรัง	จำนวน ๒ แผ่น
๖.๗ บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดสตูล	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๘ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง	จำนวน ๕ แผ่น
๖.๙ แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณฯ	จำนวน ๒ แผ่น
๖.๑๐ ราคาวัสดุก่อสร้างปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ แขวงทางหลวงชนบทตรัง	จำนวน ๔ แผ่น
๖.๑๑ ราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วยตามโปรแกรมประมาณราคางานทางของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	จำนวน ๖ แผ่น
๖.๑๒ ราคาน้ำมัน ณ วันคำนวณราคากลาง	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๑๓ สูตรการปรับราคาก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางชุติกาญจน์ บรรสาร	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสำราญ จันทร์เพชร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นางสาวสุกัญญา สมประสงค์	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นางชุติกาญจน์ บรรสาร)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำราญ จันทร์เพชร)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวสุกัญญา สมประสงค์)
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมาบคลั้งสายใน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
เส้นทางสาย มาบคลั้งสายใน
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
แบบ เลขที่แบบ เลขที่ -/2568 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ราคาน้ำมันโซล่า 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	269,369.39	Factor F
	Factor F	1.3848	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
			- เงินประกันผลงานหัก 0%
			- พื้นที่ฝนตกชุก 1
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	373,022.73	
	คิดเป็นเงินประมาณ	373,000.00	
	(สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางชุติกาญจน์ บรรสาร)
ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายสำราญ จันทร์เพชร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางสาวสุกัญญา สมประสงค์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมาบคลั้งสายใน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 115.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางดินถมกว้างข้างละ 0.25 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460.00 ตร.ม.

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ	ตร.ม.	517.50	1.82	941.85	1.3848	2.52	1,304.27
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินผุ)	ตร.ม.	517.50	11.67	6,039.23	1.3848	16.16	8,363.13
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง (ลูกรัง/หินผุ)	ลบ.ม.	103.50	413.27	42,773.45	1.3848	572.30	59,232.67
7	งานพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	23.00	616.83	14,187.09	1.3848	854.19	19,646.28
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	460.00	409.03	188,153.80	1.3848	566.42	260,555.38
10	Expansion Joint	ม.	8.00	222.52	1,780.16	1.3848	308.15	2,465.17
11	Contraction Joint	ม.	88.00	154.05	13,556.40	1.3848	213.33	18,772.90
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง (ดินถม)	ลบ.ม.	11.50	168.47	1,937.41	1.3848	233.30	2,682.93
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
21	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหา)	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
					269,369.39		**รวม**	373,022.73
					ตัวอักษร (-สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	373,000.00

① **ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง** = 269,369.39

② **ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง** = 1.3848

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางชุติกาญจน์ บรรสาร)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายสำราญ จันทร์เพชร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางสาวสุกัญญา สมประสงค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง