

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

.....

ตามที่ กรมบัญชีกลางให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยครูเจี้ยว หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๐.๑๗๕ กิโลเมตร รายละเอียดปริมาณงานตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิโรจน์ ศิริพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยครูเจี้ยว หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

๒.ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...จำนวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ประเภทงานทาง ๑.ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว ๒.งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม ๓.งานดินตัด ๔.งานดินถมวัสดุจากดินตัด ๕.งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ ๖. งานรองพื้นทาง ๗.งานทรายรองใต้ผิดจราจรคอนกรีต ๘.งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา ๑๕ ซม. ๙. Expansion Joint ๑๐. Contraction Joint ๑๑.งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง ๑๒.ติดตั้งป้ายโครงการถาวร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองบ่อกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ **เป็นเงิน** ๔๙๕,๖๐๐ บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ บันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นของการสืบราคา	จำนวน ๓ แผ่น
๖.๓. รายการประมาณราคาต่อหน่วย	จำนวน ๒ แผ่น
๖.๔ ราคากลางน้ำมัน PTT Oil	จำนวน ๔ แผ่น
๖.๕ ราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดฯ	จำนวน ๖ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายทิพากร เดชพิชัย	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งค่าย	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายธฤต ศรีเพชร์	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ อบต.หนองบ่อ	กรรมการ
๗.๓ นางสาวจิราพร เคี่ยมการ	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อบต.หนองบ่อ	กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายทิพากร เดชพิชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งค่าย

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธฤต ศรีเพชร์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ อบต.หนองบ่อ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวจิราพร เคี่ยมการ)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อบต.หนองบ่อ

กำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.5

ส่วนราชการ **กองช่าง**

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

โครงการก่อสร้าง **ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยครูเจี๊ยว**

สายทาง **สายซอยครูเจี๊ยว**

สถานที่ก่อสร้าง **หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง**

ระยะทาง 0.175 กม.

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม **ปร. 4/1** จำนวน 1 แผ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	359,276.25	1.3795	495,621.59	**Factor F ฝนตกชุก 1** - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			495,621.59	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			495,600.00	
	ตัวอักษร **(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)**				

พื้นที่ผิวทาง 700 ตร.ม. เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 708 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ที่ 301/2565 ลงวันที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายทิพากร เดชพิชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งค่าย

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายธฤต ศรีเพชร์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ อบต.หนองบ่อ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางสาวจิราพร เคี่ยมการ)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อบต.หนองบ่อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. .....

2. .....

3. .....

แบบสรุปผลประมาณราคางานก่อสร้าง

สายทาง **สายซอยครูเจี้ยว**

สถานที่ก่อสร้าง **หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง**

ระยะทาง **0.175** กม. **0+000** **ถึง กม.ที่ 0+175**

ผิวทาง **ค.ส.ล.** กว้าง **4.00** เมตร หนา **0.15** เมตร

ไหล่ทาง ซ้ายทาง **0.50** เมตร ขวาทาง **0.50** เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ **6 กันยายน 2565**

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง					
1	งานโครงสร้างถนนเดิม					
2	งานดิน					
	2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	
	2.2 งานตัดขึ้นรูปคันทาง					
	2.2.1 งานดินตัด	ลบ.ม.	109.00	34.58	3,769.22	
	2.3 งานถมคันทาง					
	2.3.1 งานดินถม					
	2.3.1(1) งานดินถม วัสดุจากดินตัด	ลบ.ม.	25.00	50.89	1,272.25	
	2.3.1(2) งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ (หินผุ)	ลบ.ม.	19.00	319.60	6,072.40	
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง					
	3.1 งานรองพื้นทาง					
	3.1.1 งานรองพื้นทาง (หินผุ)	ลบ.ม.	161.00	229.17	36,896.37	
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต	ลบ.ม.	35.00	588.98	20,614.30	
4	งานผิวทางและไหล่ทาง					
	4.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก					
	4.1.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม.	ตร.ม.	700.00	387.00	270,900.00	
	4.4.2 Expansion Joint	เมตร	8.00	282.00	2,256.00	
	4.1.2 Contraction Joint	เมตร	56.00	205.00	11,480.00	
	4.2 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	26.25	229.17	6,015.71	
6	งานอื่นๆ				-	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	**359,276.25**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. .....

2. .....

3. .....