ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บพัสดุ อบต.หนองบ่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
/ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๒,๕๐๐. บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน
โดยติดตั้งผนังลวดข่ายถัก ขนาด ๒ นิ้ว โครงเคร่าท่อเหล็กเคลือบสังกะสี เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ นิ้ว ขนาด ๐.๕๐ × ๔.๓๐ เมตร จำนวน ๘ แผง รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๓,๑๐๐.-บาท
(สองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้
๕.๑ แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง (แบบ ปร. ๔) จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕) จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นางสาววรรณรณี จิตบุญ หัวหน้าสำนักปลัด อบต. หนองบ่อ ประธานกรรมการ
๒. สิบโทสุวิทย์ เรืองแก้ว วิศวกรโยธา ๖ ว ทต.ทุ่งกระบือ กรรมการ
๓. นายฤฤต ศรีเพชร์ นักพัฒนาชุมชน ๖ ว อบต.หนองบ่อ กรรมการ

แบบ ปร. 5

สรุปกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน กองช่าง (องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ)

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บพัสดุ อบต.หนองบ่อ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	18,190.48	1.2726	23,149.20	
2	ป้ายโครงการ 2 ป้าย	-		-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
	รวมค่าก่อสร้าง			23,149.20	
สรุป	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			23,100.00	
	ตัวอักษร	สองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานฯ
น.ส.วรวเนวณี จิตบุญ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หนองบ่อ

ลงชื่อ กรรมการ
สุวิทย์ เรืองแก้ว
วิศวกรโยธา 6 ว. ทต.ทุ่งกระบือ

ลงชื่อ กรรมการ
นายธฤต ศรีเพชร์
นักพัฒนาชุมชน 6 ว. อบต.หนองบ่อ

รายการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน / ฝ่าย กองช่าง (องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ)

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บพัสดุ อบต.หนองบ่อ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง **แบบเลขที่**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 3 **เดือน** สิงหาคม **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ เปรียบเทียบค่างาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานอาคาร								
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี (คาดเหลือง) Ø 1 นิ้ว	16.00	ท่อน	537.53	8,600.48	-	-	8,600.48	
	- ลวดตาข่ายถัก ขนาด 2 นิ้ว	18.00	ตร.ม.	180.00	3,240.00	-	-	3,240.00	
	- เหล็กยึดผนังลวดตาข่าย	1.00	งาน	750.00	750.00	-	-	750.00	
	- ค่าแรงติดตั้งผนังลวดตาข่าย	8.00	แผง	-	-	700.00	5,600.00	5,600.00	
	รวมค่างาน							18,190.48	