

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

.....

ตามที่ กรมบัญชีกลางให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามโครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำและระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งเกาะญวน ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง รายละเอียดปริมาณงานตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวิโรจน์ ศิริพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำและระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งเกาะญวน ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

๒. **ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**...จำนวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๔. **ลักษณะงาน (โดยสังเขป)**

(๑) งานติดตั้งถังกรองเหล็ก

(๒) งานซ่อมปรับปรุงตู้ควบคุมระบบจ่ายสาร

(๓) งานล้างทำความสะอาดรางน้ำวนและบ่อตกตะกอน

(๔) งานติดตั้งมอเตอร์พร้อมอุปกรณ์

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว/ถาวร) อย่างละ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อกำหนด

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่**.....๒๗ ก.ย. ๒๕๖๖.....**เป็นเงิน**....๔๕๑,๐๐๐.๐๐..บาท (สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๖. **บัญชีประมาณราคากลาง**

๖.๑ ...แบบสรุปราคากลาง ปร.๔,ปร.๕,ปร.๖ จำนวน ๓ แผ่น

๖.๒ ...แหล่งสืบราคาวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ ราย

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นายเสวก พลหลา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ

๗.๒ นายสำราญ จันทร์เพชร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

๗.๓ นางมะลิวัลย์ แคนยุกต์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ/เลขานุการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเสวก พลหลา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสำราญ จันทร์เพชร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางมะลิวัลย์ แคนยุกต์)

แบบ ปร.6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำและระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งเกาะญวน ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ปริมาณงาน ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำและระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางวันที่ 22 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมค่างานต้นทุน	451,677.99	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	451,677.99	
	ราคากลาง	451,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน	

.....

(นายเสวก พลหลา)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายสำราญ จันทร์เพชร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางมะลิวัลย์ แคนยุกต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.5(ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน (อาคาร)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำและระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งเกาะญวน ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ปริมาณงาน ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำและระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลางวันที่ 22 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมค่างานต้นทุน	345,029.40	1.3091	451,677.99	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
			รวมค่าก่อสร้าง	451,677.99	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายเสวก พลหลา)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายสำราญ จันทร์เพชร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางมะลิวัลย์ แคนยุกต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำและระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งเกาะญวน ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ปริมาณงาน ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำและระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

คำนวณราคากลางวันที่ 22 กันยายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	มอเตอร์ปั๊มจ่ายสาร 380 โวลท์	3.00	ชุด	25,000.00	75,000.00	7,500.00	22,500.00	97,500.00	
2	ท่อ SP Ø 100 มม.	12.00	ม.	1,283.00	15,396.00	384.90	4,618.80	20,014.80	
3	ท่อ SP Ø 150 มม.	6.00	ม.	2,433.00	14,598.00	729.90	4,379.40	18,977.40	
4	หน้าจานเหล็กเหนียวพร้อมเชื่อม Ø 100 มม.	4.00	แผ่น	1,030.00	4,120.00	309.00	1,236.00	5,356.00	
5	หน้าจานเหล็กเหนียวพร้อมเชื่อม Ø 150 มม.	2.00	แผ่น	1,627.00	3,254.00	488.10	976.20	4,230.20	
6	ยูโบล์เหล็กหล่อ (พีวีซี/พีวีซี) Ø 100 มม.	2.00	ชุด	1,460.00	2,920.00	438.00	876.00	3,796.00	
7	ยูโบล์เหล็กหล่อ (พีวีซี/พีวีซี) Ø 150 มม.	1.00	ชุด	1,870.00	1,870.00	561.00	561.00	2,431.00	
8	หล่อคอนกรีตรางน้ำ	1.00	งาน	16,000.00	16,000.00	4,800.00	4,800.00	20,800.00	
9	งานล้างทำความสะอาดรางน้ำวนและบ่อตกตะกอน	1.00	งาน	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
10	เช็ควาล์วเหล็กหล่อขนาด Ø 100 มม.	2.00	ชุด	4,600.00	9,200.00	1,380.00	2,760.00	11,960.00	
11	หน้าจานพีวีซีขนาด Ø 100 มม. (พร้อมน็อตจับหน้าจานและยางรอง)	2.00	ชุด	640.00	1,280.00	192.00	384.00	1,664.00	
12	ถังกรองสนิมเหล็กขนาดกว้าง 2.00 ม. สูง 1.50 ม	1.00	ชุด	82,000.00	82,000.00	24,600.00	24,600.00	106,600.00	
13	ฐานถังกรองขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 2.50 ม.	1.00	ฐาน	6,500.00	6,500.00	1,950.00	1,950.00	8,450.00	
14	ค่าแรงเครื่องจักรขุดรื้อพร้อมปรับปรุงระบบสูบน้ำ	1.00	งาน	-		15,000.00	15,000.00	15,000.00	
15	ซ่อมปรับปรุงตู้ควบคุมระบบจ่ายสาร	1.00	งาน	7,500.00	7,500.00	2,250.00	2,250.00	9,750.00	
16	เปลี่ยนท่อจ่ายสารพร้อมระบบทดสอบ	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
	รวมค่างานต้นทุน							345,029.40	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ/เลขานุการ