

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

.....

ตามที่ กรมบัญชีกลางให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายช่องวา - ควนโต๊ะทอง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง รายละเอียดปริมาณงานตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวิโรจน์ ศิริพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายช่องวา - ควนโต๊ะทอง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

๒. ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔๗๑,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายช่องวา - ควนโต๊ะทอง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ปริมาณงานกว้าง ๐.๕๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาและติดตั้ง) (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองบ่อกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ ..22 พ.ค. 2568.....เป็นเงินจำนวน ๔๗๓,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบ บก.๐๑	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ กำหนดงวดเงิน งวดงาน	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๔)(ปร.๕)	จำนวน ๒ แผ่น
๖.๔ ตาราง Factor F งานก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๕ สูตรการปรับราคาก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๖ แบบแปลนโครงการฯ	จำนวน ๖ แผ่น
๖.๗ บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุง, บัญชีค่าแรงงานกรมบัญชีกลาง ข้อมูลราคาวัสดุงานทางและสะพานแขวงทางหลวงชนบทตรัง,ราคาน้ำมัน	จำนวน ๙ แผ่น
๖.๘ แหล่งสืบราคาวัสดุก่อสร้างฯจาก www.onestockhome.com	จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางมะลิวัลย์ แคนยุกต์	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสำราญ จันทร์เพชร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นางสาวสุกัญญา สมประสงค์	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ/เลขานุการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นางมะลิวัลย์ แคนยุกต์)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำราญ จันทร์เพชร)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวสุกัญญา สมประสงค์)
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

สรุปผลการคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง **แบบ ปร.5**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายช่องวา-ควนโต๊ะทอง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ปริมาณงาน กว้าง 0.50 ม. สูง 0.50 ม. ระยะทางยาว 130.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 65.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

แบบเลขที่ เลขที่ -/2568 จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคาตามแบบ จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ราคาน้ำมันโซล่า 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมค่างานต้นทุน	341,916.69	Factor F
	Factor F	1.3848	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
			- เงินประกันผลงาน 0%
			- พื้นที่ฝนตกชุก 1
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	473,486.23	
	คิดเป็นเงินประมาณ	473,000.00	
	(สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางมะลิวัลย์ แคนยุกต์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายสำราญ จันทร์เพชร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุกัญญา สมประสงค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายช่องวา-ควนโต๊ะทอง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ปริมาณงาน กว้าง 0.50 ม. สูง 0.50 ม. ระยะทางยาว 130.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 65.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

คำนวณราคากลางวันที่ 21 พฤษภาคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานขุดดิน-ถมคืน	ลบ.ม.	81.90	22.61	1,851.76	1.3848	31.31	2,564.32
2	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	9.00	546.73	4,920.57	1.3848	757.11	6,814.01
3	ค่าแรงปูทรายหยาบ	ลบ.ม.	9.00	112.00	1,008.00	1.3848	155.10	1,395.88
4	คอนกรีต ค1 180 ksc	ลบ.ม.	4.50	2,056.07	9,252.32	1.3848	2,847.25	12,812.61
5	ค่าแรงงานเทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	4.50	327.00	1,471.50	1.3848	452.83	2,037.73
6	คอนกรีต ค2 240 ksc	ลบ.ม.	31.20	2,144.86	66,919.63	1.3848	2,970.20	92,670.30
7	แรงงานเทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	31.20	327.00	10,202.40	1.3848	452.83	14,128.28
	เหล็กเสริมคอนกรีต							
8	RB 6 mm. SR24	ตัน	1.13	24,627.47	27,829.04	1.3848	34,104.12	38,537.65
9	RB 9 mm. SR24	ตัน	3.37	23,904.09	80,556.78	1.3848	33,102.38	111,555.03
10	ค่าแรงดัดและผูกเหล็ก	ตัน	4.50	4,400.00	19,800.00	1.3848	6,093.12	27,419.04
11	ลวดผูกเหล็ก	กก.	60.66	46.73	2,834.64	1.3848	64.71	3,925.41
12	งานไม้แบบ	ตร.ม.	227.00	480.26	109,019.02	1.3848	665.06	150,969.54
13	เหล็กกล่อง 2"x6"	ท่อน	2.00	695.62	1,391.24	1.3848	963.29	1,926.59
14	งานหินคลุก	ลบ.ม.	13.00	373.83	4,859.79	1.3848	517.68	6,729.84
					341,916.69		**รวม**	473,486.23
					ตัวอักษร (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	473,000.00

(1) **ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง**	=	341,916.69
(2) **ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง**	=	1.3848

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางมะลิวัลย์ แคนยุกต์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายสำราญ จันทร์เพชร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุกัญญา สมประสงค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง