

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

.....

ตามที่ กรมบัญชีกลางให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพรุกำหวาน - หนองเตย (สายนอก) หมู่ที่ ๒,๔ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ถนนกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดปริมาณงานตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อกำหนดเรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายไพฑูรย์ อัตบุตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพรุกำหวาน - หนองเตย (สายนอก) หมู่ที่ 2,4 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ถนนกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 2,100 เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,500 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก / ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพรุกำหวาน - หนองเตย (สายนอก) หมู่ที่ 2,4

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ตำบลหนองบอ อำเภอยานตาขาว จังหวัดตรัง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,378,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 03 กันยายน 2564 เป็นเงิน 4,405,218.04 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 สุวิทย์ เรืองแก้ว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ

   7.2 ธนกร พลประสิทธิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน อบต.หนองบ่อ

   7.3 มะลิวัลย์ แคนยุกต์ กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ อบต.หนองบ่อ

สุวิทย์ เรืองแก้ว
03 กันยายน 2564 16:50:06

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพรุกำหวาน - หนองเตย (สายนอก) หมู่ที่ 2,4 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ถนนกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 2,100 เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,500 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องคการบริหารสวนตำบลหนองบอ/องคการบริหารสวนตำบลหนองบ่อ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1.1 งานปรับเกลี่ยไหล่ทางเดิม (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	4,200.000	3.77	15,834.00	1.3795	5.20	21,843.00
	2. งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
2	2.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	10,500.000	15.51	162,855.00	1.3795	21.39	224,658.47
	2.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
3	2.1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	10,500.000	272.03	2,856,315.00	1.3795	375.26	3,940,286.54

สุวิทย์ เรืองแก้ว

03 กันยายน 2564 16:50:07

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพรุกำหวาน - หนองเตย (สายนอก) หมู่ที่ 2,4 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ถนนกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 2,100 เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,500 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องคการบริหารสวนตำบลหนองบอ/องคการบริหารสวนตำบลหนองบ่อ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3. งานตีเส้นจราจร							
	3.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	3.1.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
4	3.1.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(WHITE) 10 cm.	ตร.ม.	420.000	290.00	121,800.00	1.3795	400.05	168,023.10
5	3.1.1.2 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW) 10 cm.	ตร.ม.	126.000	290.00	36,540.00	1.3795	400.05	50,406.93
							รวมราคากลาง	4,405,218.04

กรมบัญชีกลาง

สุวิทย์ เรืองแก้ว

03 กันยายน 2564 16:50:07

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพรุกำหวาน - หนองเตย (สายนอก) หมู่ที่ 2,4 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ถนนกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 2,100 เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,500 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

สุวิทย์ เรืองแก้ว
(สุวิทย์ เรืองแก้ว)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธนกร พลประสิทธิ์
(ธนกร พลประสิทธิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

มะลิวัลย์ แคนยุกต์
(มะลิวัลย์ แคนยุกต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุวิทย์ เรืองแก้ว
03 กันยายน 2564