

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

.....

ตามที่ กรมบัญชีกลางให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามโครงการขุดลอกเหมืองนานนท์ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง รายละเอียดปริมาณงานตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวิโรจน์ ศิริพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกเหมืองนานนท์ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

๒. ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๖๐,๐๐๐.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการขุดลอกเหมืองนานนท์ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ปากกว้าง ๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองบ่อกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ 1 ก.ย. 2568 .....เป็นเงินจำนวน ๕๙,๖๐๐.- บาท (ห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบ บก.๐๑	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ กำหนดงวดเงิน งวดงาน	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๓ สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง (ปร.๕)	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๔ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๕ แบบแปลนโครงการฯ	จำนวน ๖ แผ่น
๖.๖ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน	จำนวน ๒ แผ่น
๖.๗ ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน	จำนวน ๓ แผ่น
๖.๘ ราคาน้ำมัน ณ วันคำนวณราคากลาง	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๙ สูตรการปรับราคาก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางปรียาภรณ์ เกียงเอีย	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสำราญ จันทร์เพชร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นางชุติกาญจน์ บรรสาร	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นางปรียาภรณ์ เกียงเอีย)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำราญ จันทร์เพชร)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นางชุติกาญจน์ บรรสาร)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

งบประมาณปี 2568

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกเหมืองนานนท์

ปริมาณงาน ปากกว้าง 2.00 ม. ท้องกว้าง 1.50 ม.

ลึก 3.00 ม. ระยะทางยาว 215.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

หน่วยงาน กองช่าง อบต.หนองบ่อ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	43,874.83	1.3589	59,621.50	Factor F
2	ประเภทงานสะพาน	-	-	-	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
	และท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
3	ประเภทงานอาคาร				-เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานทาง				-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้าง			**59,621.50**	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			**59,600.00**	
ตัวอักษร	**(ห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....

(นางปรียาภรณ์ เกียงเอีย)

ประธานคณะกรรมการ

ลงชื่อ .....

(นายสำราญ จันทร์เพชร)

กรรมการ

ลงชื่อ .....

(นางชุติกาญจน์ บรรสาร)

กรรมการ

...บสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกเหมืองนานนท์

ปริมาณงาน ปากกว้าง 2.00 ม. ท้องกว้าง 1.50 ม.

ลึก 3.00 ม. ระยะทางยาว 215.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

หน่วยงาน กองช่าง อบต.หนองบ่อ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2568

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน(บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	645.00	ตร.ม.	2.72	1,754.40	1.3589	3.70	2,384.05	
2	งานขุดลอกด้วยรถขุด	1,128.75	ลบ.ม.	29.46	33,252.97	1.3589	40.03	45,187.46	
3	งานถมคันเหมือง	301.00	ลบ.ม.	29.46	8,867.46	1.3589	40.03	12,049.99	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	43,874.83			59,621.50	
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	59,600.00	

ตัวหนังสือ (ห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....

(นางปรียาภรณ์ เกียงเอีย)

ประธานคณะกรรมการ

ลงชื่อ .....

(นายสำราญ จันทร์เพชร)

กรรมการ

ลงชื่อ .....

(นางชุติกาญจน์ บรรสาร)

กรรมการ