

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

.....

ตามที่ กรมบัญชีกลางให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๙๓-๐๐๒ สายหนองแตน - วังหล่อ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแตน ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดปริมาณงานตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อกำหนดเรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวิโรจน์ ศิริพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๙๓-๐๐๒ สายหนองแตน - วังหล่อ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแตน ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๙๓-๐๐๒ สายหนองแตน - วังหล่อ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแตน ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,342,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,745 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,980 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 4,169,370.19 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ปรียาภรณ์ เกียงเอีย ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อบต.หนองบ่อ

7.2 ชุติกาญจน์ บรรสาร กรรมการกำหนดราคากลาง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ อบต.หนองบ่อ

7.3 สำราญ จันทร์เพชร กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ปรียาภรณ์ เกียงเอีย

07 พฤศจิกายน 2568 15:21:25

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๔๓-๐๐๒ สายหนองแตน - วังหล่อ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแตน ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1	1.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	17.000	70.73	1,202.41	1.3848	97.94	1,665.09
	1.2 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.2.1 งานถางป่าและขุดตอ							
2	1.2.1.1 งานปรับเกลี่ยไหล่ทางเดิมขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	3,490.000	3.84	13,401.60	1.3848	5.31	18,558.53
	1.3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.3.1 งานวัสดุรองบนผิวทางคอนกรีตเดิม (SUBSTRATE ON THE ORIGINAL CONCRETE SURFACE)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๔๓-๐๐๒ สายหนองแตน - วังหล่อ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแตน ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	1.3.1.1 งานตาข่ายเสริมผิวทางแอสฟัลท์ ASPHALT RENFORCEMENT GEOGRID	ตร.ม.	694.000	270.00	187,380.00	1.3848	373.89	259,483.82
	2. งานผิวทางและไหล่ทาง							
	2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
4	2.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	6,980.000	16.81	117,333.80	1.3848	23.27	162,483.84
	2.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
5	2.1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	6,980.000	334.55	2,335,159.00	1.3848	463.28	3,233,728.18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๙๓-๐๐๒ สายหนองแตน - วังหล่อ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแตน ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.1.3 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
6	2.1.3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	17.000	413.81	7,034.77	1.3848	573.04	9,741.74
	3. งานตีเส้นจราจรและเครื่องหมายบนผิวทาง							
	3.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	3.1.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
7	3.1.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(WHITE 10 Cm.)	ตร.ม.	349.000	290.00	101,210.00	1.3848	401.59	140,155.60
	4. งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๙๓-๐๐๒ สายหนองแตน - วังหล่อ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแตน ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอ/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	4.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.60 ม. (มอก.128) 5. งานระบบระบายน้ำ 5.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)	ม.	7.000	2,551.19	17,858.33	1.3848	3,532.88	24,730.21
9	5.1.1 บ่อพักสำเร็จรูป สำหรับท่อ คสล. Ø 0.60 ม. (มอก.-1193)	บ่อ	2.000	14,714.92	29,429.84	1.3848	20,377.22	40,754.44
10	5.1.2 ฝา คสล. บ่อพักสำเร็จรูป สำหรับท่อ คสล. Ø 0.60 ม. 6. งานคอนกรีตปากท่อ,ผนังกันดิน 6.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 6.1.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)	ฝา	2.000	2,200.00	4,400.00	1.3848	3,046.56	6,093.12

ปรียาภรณ์ เกียงเอีย

07 พฤศจิกายน 2568 15:21:28

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๙๓-๐๐๒ สายหนองแตน - วังหล่อ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแตน ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องคการบริหารสวนตำบลหนองบอ/องคการบริหารสวนตำบลหนองบอ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	6.1.1.1 กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (END WALL))							
11	6.1.1.1.1 งานกำแพง คสล. กันน้ำกัดเซาะที่ปลายท่อ (ด้านละ 6.00 ตร.ม.)	ตร.ม.	12.000	667.60	8,011.20	1.3848	924.49	11,093.90
12	6.1.1.1.2 งานคานคอนกรีต KEY (U) (ด้านละ 2.10 ม.)	ม.	4.200	2,715.89	11,406.73	1.3848	3,760.96	15,796.03
	7. งานท่อลอดเหลี่ยม คสล. พร้อมกำแพงปากท่อ วาง 1 แถว ยาวรวม 7.00 เมตร 1 แห่ง ที่ กม. 0+792							
	7.1 งานขุดดิน							
13	7.1.1 ขุดดิน	ลบ.ม.	50.000	142.00	7,100.00	1.2799	181.74	9,087.29
	7.2 งานวางท่อเหลี่ยม							
14	7.2.1 ท่อเหลี่ยมสำเร็จรูปขนาด 1.50 x 1.50 x 1.00 x 0.15 เมตร	ท่อน	7.000	14,143.01	99,001.07	1.2799	18,101.63	126,711.46

ปรียาภรณ์ เกียงเอีย

07 พฤศจิกายน 2568 15:21:28

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๔๓-๐๐๒ สายหนองแตน - วังหล่อ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแตน ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	7.3 งานทรายหยาบ							
15	7.3.1 ทรายหยาบรองพื้น + ถมข้างท่อ	ลบ.ม.	18.000	734.85	13,227.30	1.2799	940.53	16,929.62
	7.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง							
16	7.4.1 คอนกรีตโครงสร้าง ST240 (รวมคอนกรีตหลังท่อ/ใต้ท่อ)	ลบ.ม.	11.940	2,610.59	31,170.44	1.2799	3,341.29	39,895.04
	7.5 งานไม้แบบ							
17	7.5.1 ไม้แบบ (คิด 50%)	ตร.ม.	30.140	395.02	11,905.90	1.2799	505.58	15,238.36
18	7.5.2 ไม้รัดแบบ + เคร่า (คิด 25%)	ตร.ม.	9.040	395.02	3,570.98	1.2799	505.58	4,570.49
19	7.5.3 ไม้ค้ำยัน Ø 3" x 3.00 ม.	ต้น	30.000	50.00	1,500.00	1.2799	63.99	1,919.85
20	7.5.4 ตะปู	กก.	6.030	43.61	262.96	1.2799	55.81	336.56
21	7.5.5 อีพ็อกซี่	ชุด	2.000	616.82	1,233.64	1.2799	789.46	1,578.93
22	7.5.6 ค่าแรงประกอบแบบ	ตร.ม.	30.140	139.00	4,189.46	1.2799	177.90	5,362.08
	7.6 งานเหล็กเสริม							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๙๓-๐๐๒ สายหนองแตน - วังหล่อ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแตน ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอ/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
23	7.6.1 เหล็กเสริม RB 6	กก.	13.190	29.66	391.21	1.2799	37.96	500.70
24	7.6.2 เหล็กเสริม RB 9	กก.	487.500	28.49	13,888.87	1.2799	36.46	17,776.36
25	7.6.3 เหล็กเสริม DB 12	กก.	86.060	26.82	2,308.12	1.2799	34.32	2,954.16
26	7.6.4 เหล็ก wire mash 4 mm # 0.20 ม. (เสริมหลังท่อ/ใต้ท่อ)	ตร.ม.	29.000	31.58	915.82	1.2799	40.41	1,172.15
27	7.6.5 ลวดผูกเหล็ก	กก.	17.600	46.73	822.44	1.2799	59.80	1,052.64
							รวมราคากลาง	4,169,370.19

ปรียาภรณ์ เกียงเอีย

07 พฤศจิกายน 2568 15:21:28

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๙๓-๐๐๒ สายหนองแตน - วังหล่อ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแตน ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ปรียาภรณ์ เกียงเอีย
(ปรียาภรณ์ เกียงเอีย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชุติกาญจน์ บรรสาร
(ชุติกาญจน์ บรรสาร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สำราญ จันทร์เพชร
(สำราญ จันทร์เพชร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปรียาภรณ์ เกียงเอีย
07 พฤศจิกายน 2568