

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

.....

ตามที่ กรมบัญชีกลางให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายในบ้านหนักแบก – พรุกำหวาน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง รายละเอียดปริมาณงานตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อกำหนด เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายไพฑูรย์ อัตบุตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ .....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ โทร.๐-๗๕๒๘-๕๑๐๐.....

ที่.....ตง...../๒๕๖๒.....**วันที่** .....๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.....

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายในบ้านหนักแบก - พรุกำหวาน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายการประมาณราคาพร้อมแบบแปลน จำนวน ๑ ชุด
๒. เอกสารประกอบราคา จำนวน ๑ ชุด

๑. เรื่องเดิม

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ คำชี้แจงรายละเอียดหน้าที่ ๖๙ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (รหัส ๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (รหัส ๐๐๒๔๒) ด้านบริการชุมชนและสังคม โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายในบ้านหนักแบก – พรุกำหวาน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ตั้งไว้ ๔๙๖,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายในบ้านหนักแบก – พรุกำหวาน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อกำหนด

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯได้ทำการกำหนดราคากลาง วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยสืบราคาพาณิชย์จังหวัดตรัง ราคาวัสดุก่อสร้างทางหลวงชนบทตรัง และราคาพาณิชย์ กทม. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งได้ยอดเงินงบประมาณโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามบัญชีรายการแนบท้ายนี้ ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ให้ใช้เกณฑ์ราคา

๓. ข้อกฎหมาย

๓.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๒ หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

๓.๓ หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๒

/๓.๔หนังสือ...

๓.๔ หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๓

๔. <u>ข้อเสนอเพื่อพิจารณา</u>

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการกำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายในบ้านหนักแบก – พรุกำหวาน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เป็นเงิน ๔๘๓,๐๐๐ บาท ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ให้ใช้เกณฑ์ราคา

<u>คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง</u>

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายประยงค์ กึ่งเลี่ยน)
ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ควนโพธิ์

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นางสาววรรณรณี จิตบุญ)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หนองบ่อ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นางชุติกาญจน์ บรรสาร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ อบต.หนองบ่อ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่.....

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางมัตติกา เชยชื่นจิตร)

/ความเห็น...

ความเห็นปลัด อบต.....

(ลงชื่อ) .....

(นางสาธุ ศรีไตรรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ผลการพิจารณา

☑ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติเพราะ .....

ลงชื่อ.....

(นายไพฑูรย์ อัตบุตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

๑ ๑ มี.ค. ๒๕๖๒

กำหนดงวดงาน

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายในบ้านหนักแบก – พรุกำหวาน หมู่ที่ ๒
ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

งวดที่ ๑ งวดสุดท้าย จ่าย เป็นเงิน ๔๘๓,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จดังนี้

๑. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง
- งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิม จำนวน ๕๒๐ ตร.ม.
- Skin Patch จำนวน ๑๗๐ ตร.ม.

๒. งานผิวทาง
- Tack Coat จำนวน ๑,๓๐๐ ตร.ม.
- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) จำนวน ๑,๓๐๐ ตร.ม.

๓. งานตีเส้นจราจร
- สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว) ๑๐ ซม. จำนวน ๕๒ ตร.ม.
- สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง) ๑๕ ซม. จำนวน ๑๕ ตร.ม.

๔. งานป้ายโครงการ
- ติดตั้งป้ายโครงการ(ชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย
- ติดตั้งป้ายโครงการ(ถาวร) จำนวน ๑ ป้าย

โดยใช้ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ หมวดที่ ๓ งานทาง

๓.๓ งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE PENETRATION MACADAM

ใช้สูตร K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ Mt/Mo + ๐.๔๐ At/Ao + ๐.๑๐ Et/Eo + ๐.๑๐ Ft/Fo

ระยะเวลาของการดำเนินงานทั้งหมด .....๖๐..... วัน

สำหนดราคากลาง
คณะกรรมการ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบ บก ๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายในบ้านหนักแบก – พรุกำหวาน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

๒. ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

๓. วงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๙๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายในบ้านหนักแบก – พรุกำหวาน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรังและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว/ถาวร) อย่างละ ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๘๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้

๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายประยงค์ กิ่งเลี่ยน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ควนโพธิ์	ประธานกรรมการ
๒. นางสาววรรณรณี จิตบุญ	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หนองบ่อ	กรรมการ
๓. นางชุติกาญจน์ บรรสาร	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปฯ อบต.หนองบ่อ	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางค่างานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานบำรุงรักษาทาง เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ระหัสสายทาง - **ชื่อสายทาง** สายในบ้านหนักแบก - พรุกำหวาน หมู่ที่ 2

สถานที่ตั้ง ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง **เจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ระยะทางดำเนินการ 0.260 กิโลเมตร **กม.ที่** 0+000 **ถึง กม.ที่** 0+260

ผิวจราจร AC หนา 5 ซม. **กว้าง** 5.00 เมตร **ไหล่ทางกว้างข้างละ** - เมตร

ช่วง2. กม.ที่ 0+000 **ถึง กม.ที่** 0+000

กว้าง - เมตร **ไหล่ทางกว้างข้างละ** - เมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	รวมราคาค่างาน
1	**งานปรับปรุงโครงสร้างทาง**							
	1.1 งานถางป่าขุดตอ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	1.2 งานขุดรื้อ วางท่อประปา PEØ2"(เหมา)	-	ม.	-	-	-	-	-
	1.3 งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิม	520.00	ตร.ม.	11.16	5,803.20	1.3822	15.43	8,023.60
	1.4 งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	1.5 งานขุดรื้อ (Scarify) พื้นทางเดิมบดอัดแน่น	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	1.6 งานตัดแต่งชั้นบันได	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	1.7 งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	1.8 งานดินถม (จากการขนส่ง)(บดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	1.9 งานทรายหยาบอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	1.10 งานลูกรัง/หินผุ (บดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	1.10 งานวัสดัคัดเลือก	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	1.11 หินคลุกมิกซ์ผสม(บดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	1.12 Skin Patch	170.00	ตร.ม.	220.28	37,447.60	1.3822	304.47	51,759.90
	1.13 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	ประธานกรรมการ.....		-	-
2	**งานผิวทาง**							
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	กรรมการ..... -		-	-
	ยอดยกไป				กรรมการ.....			59,783.50

แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางค่างานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานบำรุงรักษาทาง เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ระหัสสายทาง - **ชื่อสายทาง** สายในบ้านหนักแบก - พรุกำหวาน หมู่ที่ 2

สถานที่ตั้ง ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง **เจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ระยะทางดำเนินการ 0.260 กิโลเมตร **กม.ที่** 0+000 **ถึง กม.ที่** 0+260

ผิวจราจร AC หนา 5 ซม. **กว้าง** 5.00 เมตร **ไหล่ทางกว้างข้างละ** - เมตร

ช่วง2. กม.ที่ 0+000 **ถึง กม.ที่** 0+000

กว้าง - เมตร **ไหล่ทางกว้างข้างละ** - เมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	รวมราคาค่างาน
	ยอดยกมา							**59,783.50**
	2.2 Tack Coat	1,300.00	ตร.ม.	11.22	14,586.00	1.3822	15.51	20,163.00
	2.3 Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	1,300.00	ตร.ม.	207.80	270,140.00	1.3822	287.22	373,386.00
	2.4 PARA Asphaltic Concrete							
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	2.5 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	2.6 Para Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
3	**งานผิวไหล่ทาง**							
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	3.3 Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	ประธานกรรมการ.....	-	-	-
	- Asphaltic Concrete (ปูบนTack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	3.4 PARA Asphaltic Concrete				กรรมการ.....			
	ยอดยกไป				กรรมการ.....			**453,332.50**

แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางค่างานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานบำรุงรักษาทาง เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ระหัสสายทาง - **ชื่อสายทาง** สายในบ้านหนักแบก - พรุกำหวาน หมู่ที่ 2

สถานที่ตั้ง ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง **เจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ระยะทางดำเนินการ 0.260 กิโลเมตร **กม.ที่** 0+000 **ถึง กม.ที่** 0+260

ผิวจราจร AC หนา 5 ซม. **กว้าง** 5.00 เมตร **ไหล่ทางกว้างข้างละ** - เมตร

ช่วง2. กม.ที่ 0+000 **ถึง กม.ที่** 0+000

กว้าง - เมตร **ไหล่ทางกว้างข้างละ** - เมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	รวมราคาค่างาน
	ยอดยกมา							453,332.50
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	3.5 หินคลุกมิกซ์ผสม(บดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	3.6 Para Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	3.7 Colors Para Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
4	**งานตีเส้นจราจร**							
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว) 10 ซม.	52.00	ตร.ม.	290.00	15,080.00	1.3822	400.84	20,843.68
	4.2 สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง) 15 ซม.	15.00	ตร.ม.	290.00	4,350.00	1.3822	400.84	6,012.60
	4.3 สี Traffic Paint	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	4.4 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
5	**งานวางท่อ คสล.**							-
	5.1 งานวางท่อ คสล. Ø 0.60	-	ม.	-	-	-	-	-
	5.2 งานวางท่อ คสล. Ø 0.80	-	ม.	-	-	-	-	-
	5.3 งานวางท่อ คสล. Ø 1.00	-	ม.	-	-	-	-	-
	5.4 งานวางท่อ คสล. Ø 1.20	-	ม.	-	ประธานกรรมการ.....		-	-
	5.4 งานวางท่อลอดเหลี่ยม คสล. 1.20 x 1.20x1.00 เมตร	-	ม.	-	กรรมการ.....		-	-
	ยอดยกไป				กรรมการ.....			480,188.78

แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางค่างานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานบำรุงรักษาทาง เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ระหัสสายทาง - **ชื่อสายทาง** สายในบ้านหนักแบก - พรุกำหวาน หมู่ที่ 2

สถานที่ตั้ง ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง **เจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ระยะทางดำเนินการ 0.260 กิโลเมตร **กม.ที่** 0+000 **ถึง กม.ที่** 0+260

ผิวจราจร AC หนา 5 ซม. **กว้าง** 5.00 เมตร **ไหล่ทางกว้างข้างละ** - เมตร

ช่วง2. กม.ที่ 0+000 **ถึง กม.ที่** 0+000

กว้าง - เมตร **ไหล่ทางกว้างข้างละ** - เมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	รวมราคาค่างาน
	ยอดยกมา							**480,188.78**
6	**งานจราจรสงเคราะห์**							
	6.1 งานปรับปรุง							
	6.1.1 หลักนำโค้ง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	-
	6.1.2 หลักกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	-
	6.1.3 GUARD RAIL ทางตรง	-	เมตร	-	-	-	-	-
	6.2 งานติดตั้ง							
	6.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก	-	ชุด	-	-	-	-	-
	6.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ1.	-	ชุด	-	-	-	-	-
	6.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ2.	-	ชุด	-	-	-	-	-
	6.2.4 ป้ายจราจร บ3 - บ55	-	ชุด	-	-	-	-	-
	6.2.5 ป้ายจราจรแบบ ต1-ต27,ต31-ต60,ต75	-	ชุด	-	-	-	-	-
	6.2.6 ป้ายจราจร ต28-ต30,ต62	-	ชุด	-	-	-	-	-
	6.2.7 ป้ายจราจร ต61	-	ชุด	-	-	-	-	-
	6.2.8 ป้ายจราจรแบบ ต63,ต66 (2 แผ่นป้ายต่อชุด)	-	ชุด	-	ประธานกรรมการ		-	-
	6.2.9 ป้ายจราจรแบบ ต64,ต67	-	ชุด	-	กรรมการ		-	-
	6.2.10 ป้ายจราจรแบบ ต65,ต68,ต70	-	ชุด	-	กรรมการ		-	-
	ยอดยกไป							**480,188.78**

แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางค่างานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานบำรุงรักษาทาง เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ระหัสสายทาง - **ชื่อสายทาง** สายในบ้านหนักแบก - พรุกำหวาน หมู่ที่ 2

สถานที่ตั้ง ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง **เจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ระยะทางดำเนินการ 0.260 กิโลเมตร **กม.ที่** 0+000 **ถึง กม.ที่** 0+260

ผิวจราจร AC หนา 5 ซม. **กว้าง** 5.00 เมตร **ไหล่ทางกว้างข้างละ** - เมตร

ช่วง2. กม.ที่ 0+000 **ถึง กม.ที่** 0+000

กว้าง - เมตร **ไหล่ทางกว้างข้างละ** - เมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	รวมราคาค่างาน
	ยอดยกมา							480,188.78
	6.2.13 ป้ายจราจรแบบ ต71 - ต73	-	ชุด	-	-	-	-	-
	6.2.14 ป้ายจราจรแบบ ต74	-	ชุด	-	-	-	-	-
	6.2.15 ป้ายจราจรแบบ ต76	-	ชุด	-	-	-	-	-
	6.2.16 ป้ายจราจรแบบ ต77	-	ชุด	-	-	-	-	-
	6.2.17 ป้ายจราจรแบบ ต78	-	ชุด	-	-	-	-	-
	6.2.18 ป้ายจราจรแบบ น1/1	-	ชุด	-	-	-	-	-
	6.2.19 ป้ายจราจรแบบ น2 (1 แผ่นป้าย)	-	ชุด	-	-	-	-	-
	6.2.20 ป้ายจราจรแบบ น2 (2 แผ่นป้าย)	-	ชุด	-	-	-	-	-
	6.2.21 ป้ายจราจรแบบ น2 (3 แผ่นป้าย)	-	ชุด	-	-	-	-	-
	6.2.22 ป้ายจราจรแบบ น3	-	ชุด	-	-	-	-	-
	6.2.23 ป้ายจราจรแบบ น4	-	ชุด	-	-	-	-	-
	6.2.24 ป้ายจราจรแบบ น5	-	ชุด	-	-	-	-	-
	6.2.25 ป้ายจราจรแบบ น7 - น20	-	ชุด	-	-	-	-	-
	6.2.26 ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55+ต1-ต27	-	ชุด	-	-	-	-	-
	6.2.27 ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55 + ต31-ต60	-	ชุด	-	-	-	-	-
	6.2.28 ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55 + ต28-ต30	-	ชุด	-	-	-	-	-
	ยอดยกไป							480,188.78

ประธานกรรมการ.....

กรรมการ.....

กรรมการ.....

แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางค่างานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานบำรุงรักษาทาง เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ระหัสสายทาง - **ชื่อสายทาง** สายในบ้านหนักแบก - พรุกำหวาน หมู่ที่ 2

สถานที่ตั้ง ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง **เจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ระยะทางดำเนินการ 0.260 กิโลเมตร **กม.ที่** 0+000 **ถึง กม.ที่** 0+260

ผิวจราจร AC หนา 5 ซม. **กว้าง** 5.00 เมตร **ไหล่ทางกว้างข้างละ** - เมตร

ช่วง2. กม.ที่ 0+000 **ถึง กม.ที่** 0+000

กว้าง - เมตร **ไหล่ทางกว้างข้างละ** - เมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	รวมราคาค่างาน
	ยอดยกมา							480,188.78
	6.2.30 ป้ายจราจรแบบ ต1-ต27 + ต1-ต27	-	ชุด	-	-	-	-	-
	6.2.31 ป้ายจราจรแบบ ต1-ต27 + ต31-ต60	-	ชุด	-	-	-	-	-
	6.2.38 ตีเส้นทางรถไฟตัดผ่าน	-	แห่ง	-	-	-	-	-
	6.2.39 ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	-	ปุ่ม	-	-	-	-	-
7	**ระบบระบายน้ำ**							
	7.1งานบ่อพัก คสล. ขนาด 1.00x1.00 เมตร	-	บ่อ	-	-	-	-	-
	7.2 ฝาบ่อพักเหล็กตะแกรง ขนาด 0.55x1.10 เมตร	-	ฝา	-	-	-	-	-
	7.3งานบ่อพัก คสล. ขนาด 1.50x1.00 เมตร	-	บ่อ	-	-	-	-	-
	7.4 ฝาบ่อพักเหล็กตะแกรง ขนาด 0.80x1.10 เมตร	-	ฝา	-	-	-	-	-
	7.5 รางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30x0.50 เมตร	-	เมตร	-	-	-	-	-
8	**งานคอนกรีตพื้นท่อ,หลังท่อ**							-
	8.1 คอนกรีตพื้นท่อ,หลังท่อ หนา 0.15 ม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
9	**งานคอนกรีตปากท่อ**							
	9.1 คอนกรีตกำแพงปากท่อ	-	ตร.ม.	-	-	-		-
	9.2 คอนกรีต KEY ล่าง ค.2	-	ม.	-	ประธานกรรมการ.....			-
	9.3 คอนกรีต KEY บน ค.2	-	ม.	-	กรรมการ.....	-	-	-
					กรรมการ.....			
	ยอดยกไป							480,188.78

แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางค่างานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานบำรุงรักษาทาง เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ระหัสสายทาง - **ชื่อสายทาง** สายในบ้านหนักแบก - พรุกำหวาน หมู่ที่ 2

สถานที่ตั้ง ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง **เจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ระยะทางดำเนินการ 0.260 กิโลเมตร **กม.ที่** 0+000 **ถึง กม.ที่** 0+260

ผิวจราจร AC หนา 5 ซม. **กว้าง** 5.00 เมตร **ไหล่ทางกว้างข้างละ** - เมตร

ช่วง2. กม.ที่ 0+000 **ถึง กม.ที่** 0+000

กว้าง - เมตร **ไหล่ทางกว้างข้างละ** - เมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	รวมราคาค่างาน
	ยอดยกมา							**480,188.78**
10	**งานไฟฟ้าแสงสว่าง**							
	10.1 เสาไฟฟ้าทิ่งเดี่ยว สูง 9 ม.	-	ต้น	-	-	-	-	-
	10.2 ฐานเสาพร้อมอุปกรณ์	-	ฐาน	-	-	-	-	-
	10.3 สายไฟฟ้า NYY 3C x 10.00 mm2 ระหว่างเสา	-	เมตร	-	-	-	-	-
	20.4 วางสายไฟฟ้า พร้อมแผ่นคอนกรีต ระหว่างเสา	-	เมตร	-	-	-	-	-
	20.5 โคมไฟฟ้า 250 w.High Pressure Sodum +อุปกรณ์	-	ชุด	-	-	-	-	-
11	**งานป้ายโครงการถาวร 1 ป้าย** (ป้ายชั่วคราวผู้รับเหมาจัดหา)	1.00	เหมา	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง			=	350,406.80	**รวมราคาค่างาน**		**483,188.78**
	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง			=	1.3822	**คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง**		**483,000.00**

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% พื้นที่ ฝนตกชุก 1

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายประยงค์ กิ่งเลี่ยน ประธานฯ
ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ควนโพธิ์

นางสาววรรณรณี จิตบุญ กรรมการ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หนองบ่อ

นางชุติกาญจน์ บรรสาร กรรมการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ อบต.หนองบ่อ

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต **ชื่อสายทาง** สายในบ้านหนักแบก - พรุกำหวาน หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ห้องที่ก่อสร้าง	ห้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	หินย่อย 3/4"	ลบ.ม.					X		ราคาพาณิชย์จังหวัดตรัง	27 กุมภาพันธ์ 2562	-
2	หินย่อย 3/8"	ลบ.ม.					X		ราคาพาณิชย์จังหวัดตรัง	27 กุมภาพันธ์ 2562	-
3	หินย่อย 1/2"	ลบ.ม.					X		ราคาพาณิชย์จังหวัดตรัง	27 กุมภาพันธ์ 2562	-
4	หินคลุก	ลบ.ม.					X		ราคาพาณิชย์จังหวัดตรัง	27 กุมภาพันธ์ 2562	-
5	หินฝุ่น	ลบ.ม.					X		ราคาพาณิชย์จังหวัดตรัง	27 กุมภาพันธ์ 2562	-
6	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ตัน					X		ราคาพาณิชย์จังหวัดตรัง	27 กุมภาพันธ์ 2562	-
7	ดินถม	ลบ.ม.				X			ราคาวัสดุก่อสร้าง ทช.ตรัง	27 กุมภาพันธ์ 2562	ราคามาตราฐาน ทช.
8	ลูกรัง	ลบ.ม.				X			ราคาวัสดุก่อสร้าง ทช.ตรัง	27 กุมภาพันธ์ 2562	ราคามาตราฐาน ทช.
9	ยางมะตอย AC-60/70	ตัน					X		ราคาพาณิชย์ กทม.	27 กุมภาพันธ์ 2562	-
10	ยางมะตอย CSS-1	ตัน					X		ราคาพาณิชย์ กทม.	27 กุมภาพันธ์ 2562	-
11	ยางมะตอย PARA AC	ตัน					X		ราคาพาณิชย์ กทม.	27 กุมภาพันธ์ 2562	-
12	ยางมะตอย CRS-2	ตัน					X		ราคาพาณิชย์ กทม.	27 กุมภาพันธ์ 2562	-
13	ยางมะตอย CSS-1h (EMA)	ตัน					X		ราคาพาณิชย์ กทม.	27 กุมภาพันธ์ 2562	-
14	ราคามาตรฐานเครื่องหมายจราจร	รายการ				X			ราคาวัสดุก่อสร้าง ทช.ตรัง	27 กุมภาพันธ์ 2562	ราคามาตราฐาน ทช.
15	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (มอก.)	ท่อน					X		ราคาพาณิชย์จังหวัดตรัง	27 กุมภาพันธ์ 2562	-
16	ท่อลอดเหลี่ยมอัดแรง	ท่อน				X			ราคาวัสดุก่อสร้าง ทช.ตรัง	27 กุมภาพันธ์ 2562	ราคามาตราฐาน ทช.

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต **ชื่อสายทาง** สายในบ้านหนักแบก - พรุกำหวาน หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

17	ป้ายโครงการ	รายการ						X	ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุด	27 กุมภาพันธ์ 2562	-
18	ราคาน้ำมันดีเซล	รายการ				X			ราคาที่ได้มาจากท้องตลาด	27 กุมภาพันธ์ 2562	-
รวมทั้งสิ้น (รายการ)		-		-	-	5	12	1			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานฯ
นายประยงค์ กึ่งเลี่ยน
ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ควนโพธิ์

กรรมการ
นางสาววรรณรณี จิตบุญ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หนองบ่อ

กรรมการ
นางชุติกาญจน์ บรรสาร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ อบต.หนองบ่อ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ .....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ โทร.๐-๗๕๒๘-๕๑๐๐.....

ที่.....**วันที่** ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๒

เรื่อง การกำหนดขอบเขตงานโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายในบ้านหนักแบก – พรุกำหวาน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

๑. <u>เรื่องเดิม</u>

ตามที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ มีความประสงค์ดำเนินการโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายในบ้านหนักแบก – พรุกำหวาน หมู่ที่ ๒ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ คำชี้แจงรายละเอียดหน้าที่ ๖๙ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายในบ้านหนักแบก – พรุกำหวาน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ตั้งไว้ ๔๙๖,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายในบ้านหนักแบก – พรุกำหวาน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อกำหนด ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (รหัส ๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (รหัส ๐๐๒๔๒) ด้านบริการชุมชนและสังคม (รหัส ๐๐๒๐๐)

๒. <u>ข้อเท็จจริง</u>

คณะกรรมการฯได้ทำการกำหนดขอบเขตงานโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายในบ้านหนักแบก – พรุกำหวาน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อกำหนด

๓. <u>ข้อกฎหมาย</u>

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ วรรคสาม ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือจะดำเนินการจ้างตามความในหมวด ๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้

/ ๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา ...

๓. **ข้อเสนอเพื่อพิจารณา**

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ และตามที่คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน ได้กำหนด จึงเห็นควรดำเนินการโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง โดยใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางมัตติกา เชยชื่นจิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.หนองบ่อ

(ลงชื่อ)..สิบโท.....กรรมการ
(สุวิทย์ เรืองแก้ว)
วิศวกรโยธาชำนาญการ ทต.ทุ่งกระบือ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นายธนกร พลประสิทธิ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน อบต.หนองบ่อ

ความเห็นปลัด อบต.....

(ลงชื่อ).....
(นางสาธุ ศรีไตรรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ผลการพิจารณา

☑ อนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติเพราะ .....

(ลงชื่อ).....
(นายไพฑูรย์ อัตบุตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

กำหนดขอบเขตของงานจ้าง
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายในบ้านหนักแบก – พรุกำหวาน หมู่ที่ ๒
ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

.....

๑. ความเป็นมา

ด้วยกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ มีความประสงค์ดำเนินการโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายในบ้านหนักแบก – พรุกำหวาน หมู่ที่ ๒ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ คำชี้แจงรายละเอียดหน้าที่ ๖๙ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายในบ้านหนักแบก – พรุกำหวาน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ตั้งไว้ ๔๙๖,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายในบ้านหนักแบก – พรุกำหวาน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อกำหนด ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (รหัส ๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (รหัส ๐๐๒๔๒) ด้านบริการชุมชนและสังคม (รหัส ๐๐๒๐๐)

๒. วัตถุประสงค์

๑.เพื่อก่อสร้างถนนที่มีมาตรฐาน มั่นคง แข็งแรง

๒.เพื่อให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา

๒.เพื่อให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร

๓. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๙. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e- Government Procurement : e - GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๑๐.คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ **ราคา** และพิจารณาจาก **ราคารวม**

๕. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายในบ้านหนักแบก – พรุกำหวาน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อกำหนด

๖. พื้นที่ดำเนินการ

บริเวณ ณ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

๗. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๘. ระยะเวลาส่งมอบงาน และเงื่อนไขการชำระเงิน

การส่งมอบงานและงวดเงิน โดยแบ่งออกเป็นงวดงานและงวดเงิน จำนวน ๑ งวด (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

๙. วงเงินในการจัดจ้าง

เงินงบประมาณโครงการ ๔๙๖,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ราคากลาง ๔๘๓,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงาน

๑๑. อัตราค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ (ศูนย์จุดสองห้า) ของราคางานจ้าง

๑๒. กำหนดยืนราคา

กำหนดยืนราคาที่เสนอไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง

ช่างก่อสร้าง หรือ ช่างโยธา

๑๕. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

<u>คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานจ้าง</u>

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางมัตติกา เชยชื่นจิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.หนองบ่อ

(ลงชื่อ)..สิบโท.....กรรมการ
(สุวิทย์ เรืองแก้ว)
วิศวกรโยธาชำนาญการ ทต.ทุ่งกระบือ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นายธนกร พลประสิทธิ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน อบต.หนองบ่อ