

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

.....

ตามที่ กรมบัญชีกลางให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายสะพานเฉลิมราษฎร์ - ทอนพลา หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๔๙๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๗๕ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดปริมาณงานตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายไพฑูรย์ อัตบุตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายสะพานเฉลิมราษฎร์ - ทอนพลา หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๔๙๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๗๕ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายสะพานเฉลิมราษฎร์ - ทอนพลา หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,480,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 2,495.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,475.00 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2569 เป็นเงิน 9,154,303.51 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สำราญ จันทร์เพชร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.2 ชุติกาญจน์ บรรสาร กรรมการกำหนดราคากลาง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

7.3 สาคร ชัยทอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำราญ จันทร์เพชร

15 กรกฎาคม 2569 16:26:47

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายสะพานเฉลิมราษฎร์ - ทอนพลา หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๔๙๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๗๕ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1	1.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	7.500	71.42	535.65	1.3649	97.48	731.10
	1.2 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.2.1 งานถางป่าและขุดตอ							
2	1.2.1.1 งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิม (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	4,990.000	4.03	20,109.70	1.3649	5.50	27,447.72
	1.3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.3.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ/เลขานุการ

สำราญ จันทร์เพชร
06 กรกฎาคม 2569 09:56:01

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายสะพานเฉลิมราษฎร์ - ทอนพลา หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๔๙๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๗๕ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	1.3.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	1.500	922.03	1,383.04	1.3649	1,258.47	1,887.71
	1.3.2 งานวัสดุรองบนผิวทางคอนกรีตเดิม (SUBSTRATE ON THE ORIGINAL CONCRETE SURFACE)							
4	1.3.2.1 งานตาข่ายเสริมผิวทางแอสฟัลท์ (ASPHALT RENFORCEMENT GEOGRID)	ตร.ม.	3,755.000	271.00	1,017,605.00	1.3649	369.88	1,388,929.06
	2. งานผิวทางและไหล่ทาง							
	2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
5	2.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	12,475.000	18.46	230,288.50	1.3649	25.19	314,320.77

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ/เลขานุการ

สำราญ จันทร์เพชร

06 กรกฎาคม 2569 09:56:01

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายสะพานเฉลิมราษฎร์ - ทอนพลา หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๔๙๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๗๕ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
6	2.1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) (ปูบน TACK COAT)	ตร.ม.	12,475.000	375.01	4,678,249.75	1.3649	511.85	6,385,343.08
	2.1.3 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
7	2.1.3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	30.000	411.89	12,356.70	1.3649	562.18	16,865.65
8	2.1.3.2 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	20.000	194.80	3,896.00	1.3649	265.88	5,317.65

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ/เลขานุการ

สำราญ จันทร์เพชร

06 กรกฎาคม 2569 09:56:01

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายสะพานเฉลิมราษฎร์ - ทอนพลา หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๔๙๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๗๕ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	2.1.3.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	6.000	69.32	415.92	1.3649	94.61	567.68
	3. งานผิวปรับระดับทางและทางเชื่อม							
	3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
10	3.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	90.000	18.46	1,661.40	1.3649	25.19	2,267.64
	3.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
11	3.1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) (ปูบน TACK COAT)	ตร.ม.	90.000	375.01	33,750.90	1.3649	511.85	46,066.60
	4. งานตีเส้นจราจรและเครื่องหมายบนผิวทาง							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ/เลขานุการ

สำราญ จันทร์เพชร
06 กรกฎาคม 2569 09:56:01

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายสะพานเฉลิมราษฎร์ - ทอนพลา หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๔๙๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๗๕ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	4.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	4.1.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
12	4.1.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(WHITE 10 Cm.)	ตร.ม.	499.000	290.00	144,710.00	1.3649	395.82	197,514.67
13	4.1.1.2 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW 10 Cm.)	ตร.ม.	149.000	290.00	43,210.00	1.3649	395.82	58,977.32
	5. งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
14	5.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.	42.000	5,948.22	249,825.24	1.3649	8,118.72	340,986.47
	6. งานจราจรสงเคราะห์							
	6.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	6.1.1 งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS)							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ/เลขานุการ

สำราญ จันทร์เพชร

06 กรกฎาคม 2569 09:56:01

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายสะพานเฉลิมราษฎร์ - ทอนพลา หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๔๙๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๗๕ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
15	6.1.1.1 ป้ายจราจรแบบ บ1. (SIGN PLATE)	ชุด	1.000	4,680.00	4,680.00	1.3649	6,387.73	6,387.73
16	6.1.1.2 ป้ายจราจรแบบ บ33. (SIGN PLATE)	ชุด	2.000	2,430.00	4,860.00	1.3649	3,316.70	6,633.41
17	6.1.1.3 ป้ายจราจรแบบ ต1-ต27,ต31-ต60,ต75 (SIGN PLATE)	ชุด	28.000	2,520.00	70,560.00	1.3649	3,439.54	96,307.34
18	6.1.1.4 ป้ายจราจรแบบ น2 (1 แผ่นป้าย) (SIGN PLATE)	ชุด	4.000	8,640.00	34,560.00	1.3649	11,792.73	47,170.94
19	6.1.1.5 ป้ายจราจรแบบ น2 (2 แผ่นป้าย) (SIGN PLATE)	ชุด	2.000	13,810.00	27,620.00	1.3649	18,849.26	37,698.53
	6.1.2 เครื่องหมายและหลักนำทาง (MARKER AND GUIDE POST)							
20	6.1.2.1 หลักโค้ง คสล.&หลักหลังท่อ (R.O.W. MONUMENT) (DWG.NO.MD - 401)	หลัก	109.000	590.00	64,310.00	1.3649	805.29	87,776.71
	7. งานคอนกรีตปากท่อ,กันดิน							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ/เลขานุการ

สำราญ จันทร์เพชร

06 กรกฎาคม 2569 09:56:01

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายสะพานเฉลิมราษฎร์ - ทอนพลา หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๔๙๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๗๕ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	7.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	7.1.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)							
	7.1.1.1 กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (END WALL))							
21	7.1.1.1.1 งานกำแพง คสล. กันน้ำเซาะ ที่ปลายท่อ (2 จุด 4 ด้าน)	ตร.ม.	46.700	675.99	31,568.73	1.3649	922.65	43,088.15
22	7.1.1.1.2 งานคอนกรีต KEY ค.2 (L)	ม.	16.560	1,858.96	30,784.37	1.3649	2,537.29	42,017.58
							รวมราคากลาง	9,154,303.51

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ/เลขานุการ

สำราญ จันทร์เพชร

06 กรกฎาคม 2569 09:56:01

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายสะพานเฉลิมราษฎร์ - ทอนพลา หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๔๙๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๗๕ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ/เลขานุการ

สำราญ จันทร์เพชร

06 กรกฎาคม 2569 09:56:01

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายสะพานเฉลิมราษฎร์ - ทอนพลา หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๔๙๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๗๕ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

(สำราญ จันทร์เพชร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ชุติกาญจน์ บรรสาร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สาคร ชัยทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สำราญ จันทร์เพชร
06 กรกฎาคม 2569