สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างงานทาง ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเกาะญวน - วังหล่อ หมู่ที่ 5

ประเภทงาน ทาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งเกาะญวน ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559

ผู้ประมาณการ นายพิพากษ์ ห้าสังข์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.หนองบ่อ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ+ค่าแรง	facter f	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	361,795.52	1.3548	490,160.57	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ป้าย	5,000.00	-	5,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			495,160.57	
	ตัดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			495,000.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

ความยาวถนน 0.200 กิโลเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ.....

(นางสาววรรณรณี จิตบุญ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หนองบ่อ

กรรมการ.....

(นายธฤต ศรีเพชร์)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ อบต.หนองบ่อ

กรรมการ.....

(นายพิพากษ์ ห้าสังข์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง ปร.4 แผ่นที่ 1 / 2

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

สายทาง สายทุ่งเกาะญวน - วังหล่อ ระยะทาง 0.200 กม. จาก กม. 0+000 ถึง กม. 0+200

ชนิดผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ชนิดไหล่ทางลูกรังหรือหินผุ ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม.

หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ประมาณราคา วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานถางป่าและขุดตอ					
	1.1 ขนาดเบา	ตร.ม	1,000.00	1.43	1,430.00	
	1.2 ลูกรังถมปรับแต่ง	ลบ.ม	-	-	-	
2	งานติดตัด	ลบ.ม	-	-	-	
3	งานดินถมคันทาง (ปริมาณแน่น)	ลบ.ม	-	-	-	
4	งานขอบทางหินผุหรือลูกรัง (ปริมาณหลวม)	ลบ.ม	55.00	165.47	9,100.85	
5	งานทรายหยาบรองพื้น (ปริมาณหลวม)	ลบ.ม	40.00	373.83	14,953.20	
6	งานเครื่องหมายจราจร					
	6.1 ป้าย D	ชุด	-	-	-	
	6.2 ป้าย A1	ชุด	-	-	-	
	6.3 ป้าย G	ชุด	-	-	-	
	6.4 ป้าย C	ชุด	-	-	-	
	6.5 ป้าย C , C	ชุด	-	-	-	
	6.6 งานทาสีเครื่องบนผิวทาง	-	-	-	-	
	6.6.1 ชนิดสีขาว	ตร.ม	-	-	-	
	6.6.2 ชนิดสีเหลือง	ตร.ม	-	-	-	
7	งานพื้นทาง + ผิวทาง					
	7.1 คอนกรีต (STRENGTH 280 กก./ตร.ซม.)	ลบ.ม	120.00	1,858.27	222,992.40	
	7.2 matal cap	อัน	-	-	-	
	7.3 เหล็กตะแกรง wire mesh Ø 4 มม.	ตร.ม	800.00	34.00	27,200.00	
	7.4 เหล็ก DOWEL BAR Ø19 มม.	ตัน	0.35	21,495.33	7,523.37	
	7.5 เหล็ก TIEBAR Ø 12 มม.	ตัน	-	-	-	
	7.6 ลวดผูกเหล็ก	กก.	15.00	45.00	675.00	
	7.7 ตะปู	กก.	27.00	35.82	967.14	
	7.8 ไม้แบบ	ลบ.ฟ	30.00	532.00	15,960.00	

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง ปร.4 แผ่นที่ 2 / 2

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

สายทาง สายทุ่งเกาะญวน - วังหล่อ ระยะทาง 0.200 กม. จาก กม. 0+000 ถึง กม. 0+200

ชนิดผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ชนิดไหล่ทางลูกรังหรือหินผุ ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม.

หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ประมาณราคา วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	7.9 ยางยาแนว	ลิตร	25.00	15.00	375.00	
	7.1 พื้นทางหินผุ (ปริมาณแน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	
8	งานระบายน้ำ					
	8.2 ท่อ คสล. Ø 0.60 × 1.00 ม.	เมตร	7.00	1,479.26	10,354.82	
9	ค่าแรงงานต่าง ๆ					
	9.1 ค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม	120.00	306.00	36,720.00	
	9.2 ค่าแรงผูกเหล็ก,วางเหล็กตะแกรง	เหมารวม	1.00	2,500.00	2,500.00	
	9.3 ค่าแรงยาแนวรอยต่อคอนกรีต	เมตร	25.00	5.00	125.00	
	9.4 ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	ตร.ม	30.00	133.00	3,990.00	
	9.5 ค่าแรงงานเกลี่ยทรายรองพื้น	ลบ.ม.	40.00	99.00	3,960.00	
	9.6 ค่าแรงงานเกลี่ยวัสดุขอบทาง	ลบ.ม.	30.00	99.00	2,970.00	
	รวมค่าต้นทุน				361,795.52	