

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

.....

ตามที่ กรมบัญชีกลางให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามโครงการเคลื่อนย้ายหอถังประปาและปรับปรุงซ่อมแซมถังเดิม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง รายละเอียดปริมาณงานตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองบ่อ กำหนดเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายไพฑูรย์ อัตบุตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

แบบ บก ๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการเคลื่อนย้ายหอถังประปาและปรับปรุงซ่อมแซมถังเดิม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

๒. ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๒๑,๐๐๐.-บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน โครงการเคลื่อนย้ายหอถังประปาและปรับปรุงซ่อมแซมถังเดิม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว/ถาวร) อย่างละ ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๐๖,๐๐๐.- บาท (สามแสนหกพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้

๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. สิบโทสุวิทย์ เรืองแก้ว ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ ทต.ทุ่งกระบือ ประธานกรรมการ

๒. นางปรียาภรณ์ เกียงเอียย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. อบต.หนองบ่อ กรรมการ

๓. นางชุติกาญจน์ บรรสาร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ อบต.หนองบ่อ กรรมการและเลขานุการ

สรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง เคลื่อนย้ายหอถังประปาและปรับปรุงซ่อมแซมถังเดิม หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนักแบก ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 **แผ่น**

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 **เดือน** พฤษภาคม **พ.ศ.** 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	187,722.04	1.3074	245,427.79	
2	ประเภทครุภัณฑ์	54,000.00	1.0700	57,780.00	
3	ป้ายโครงการถาวร 1 ป้าย (ป้ายชั่วคราวผู้รับเหมาจัดหา)	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
	รวมค่าก่อสร้าง			306,207.79	
สรุป	**คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณตัวอักษร**			306,000.00 **สามแสนหกพันบาทถ้วน**	

คณะกรรมการ..... ประธานฯ
ลงชื่อ..... ประธานฯ
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานฯ (ลงชื่อ).....
(สุวิทย์ เรืองแก้ว)
วิศวกรโยธาชำนาญการ ทต.ทุ่งกระบือ

กรรมการ (ลงชื่อ).....
(นางปรียาภรณ์ เกียงเอีย)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อบต.หนองบ่อ

กรรมการ (ลงชื่อ).....
(นางชุติกาญจน์ บรรสาร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ อบต.หนองบ่อ

รายการประมาณราคา

กลุ่มงาน / ฝ่าย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง เคลื่อนย้ายหอถังประปาและปรับปรุงซ่อมแซมถังเดิม หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนักแบก ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง **แบบเลขที่** -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 15 **เดือน** พฤษภาคม **พ.ศ.** 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6"**								
	1.1 ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว กรุท่อ/ท่อเซาะร่อง	-	ม.	-	-	-	-	-	
	พีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ชั้น 13.5								
	ตลอดแนวลึก ปริมาณน้ำไม่ต่ำกว่า								
	3.5 ลบ.ม./ชม. และความลึกไม่น้อยกว่า 60 ม.								
	1.2 คอนกรีต 1 : 2 : 4	-	ลบ.ม.	-	-	-	-		
	(เทปูนปากบ่อ 2 x 2 ม. หนา 0.15 ม.)								
	1.3 ดำเนินการขอเจาะบ่อบาดาล	-	งาน	-	-	-	-		
	1.4 ดำเนินการขอใช้น้ำบาดาล	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	1.5 งานทดสอบปริมาณน้ำบาดาล 10 ชม.	-	งาน	-	-	-	-		
	1.6 ท่อ PVC ขนาด Ø2" ชั้น 8.5	-	ท่อน	-	-	-	-		
	1.7 วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ	-	งาน	-	-	-	-		
	รวมวัสดุ + ค่าแรง						**ยอดรวม**	1,500.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คณะกรรมการ.....
ลงชื่อ..... ประธานฯ
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ

รายการประมาณราคา

กลุ่มงาน / ฝ่าย	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ				
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	เคลื่อนย้ายหอถังประปาและปรับปรุงซ่อมแซมถังเดิม หมู่ที่ 3				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนักแบก ตำบลหนองบ่อ	อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง		**แบบเลขที่**	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ				
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	**เมื่อวันที่** 15	**เดือน** พฤษภาคม	**พ.ศ.**	2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	**งานประกอบระบบท่อปากบ่อบาดาบล**						ยอดยกมา	1,500.00	
	2.1 ท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาด Ø 2"	-	ม.	-	-	-	-	-	
	2.2 ท่อ PVC ขนาด Ø 2" ชั้น 8.5	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
	2.3 ข้อต่อยิโบลท์เหล็กขนาด Ø 2"	-	ตัว	-	-	-	-	-	
	2.4 ข้องอ 90 เหล็กขนาด Ø 2"	-	ตัว	-	-	-	-	-	
	2.5 ประตูน้ำแบบบอลล์วาล์ว Ø 2" (เหล็ก)	-	ตัว	-	-	-	-	-	
	2.6 ยูเนี่ยนเหล็กขนาด Ø 2"	-	ตัว	-	-	-	-	-	
	2.7 นิบเปิ้ลเหล็กขนาด Ø 2"	-	ตัว	-	-	-	-	-	
	2.8 ข้อต่อสามทางเหล็กขนาด Ø 2"	-	ตัว	-	-	-	-	-	
	2.9 มาตรวัดน้ำระบบแม่เหล็ก 2 ชั้น ขนาด Ø 2"	1.00	ตัว	7,650.00	7,650.00	200.00	200.00	7,850.00	
	2.10 Flow switch	-	ตัว	-	-	-	-	-	
	2.11 Check Valve ทองเหลือง ขนาด Ø2"	-	ตัว	-	-	-	-	-	
	รวมวัสดุ + ค่าแรง						**ยอดรวม**	9,350.00	

คณะกรรมการ
ลงชื่อ ประธาน
ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

รายการประมาณราคา

กลุ่มงาน / ฝ่าย	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ				
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	เคลื่อนย้ายหอถังประปาและปรับปรุงซ่อมแซมถังเดิม หมู่ที่ 3				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนักแบก ตำบลหนองบ่อ	อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง		**แบบเลขที่**	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ				
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	**เมื่อวันที่**	15	**เดือน**	พฤษภาคม **พ.ศ.** 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	**งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์**						ยอดยกมา	9,350.00	
	3.1 สายไฟฟ้า VCT 3x1.5	140.00	ม.	30.00	4,200.00	9.00	1,260.00	5,460.00	
	3.2 สายไฟฟ้า THW 1x2.5	80.00	ม.	8.00	640.00	7.00	560.00	1,200.00	
	3.3 อุปรณ์ยึดติดสายไฟฟ้า(แล็ค)	4.00	ชุด	150.00	600.00	-	-	600.00	
	3.4 ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC ขนาด Ø 3/4 "	4.00	ท่อน	55.00	220.00	-	-	220.00	
4	**งานปรับปรุงหอถังเหล็กเดิม**								
	งานฐานรากหอถัง (ชนิดไม่ตอกเข็ม)								
	4.1 งานดินขุด - ดินถม	11.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,089.00	1,089.00	
	4.2 ทรายหยาบอัดแน่น	1.50	ลบ.ม.	397.20	595.80	99.00	148.50	744.30	
	4.3 คอนกรีต 1:2:4	10.00	ลบ.ม.	1,735.72	17,357.20	391.00	3,910.00	21,267.20	
	4.4 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	18.20	ลบ.ฟ.	351.13	6,390.56	133.00	2,420.60	8,811.16	
	รวมวัสดุ + ค่าแรง						**ยอดรวม**	**48,741.66**	

คณะกรรมการ.....

ลงชื่อ.....ประธานฯ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

รายการประมาณราคา

กลุ่มงาน / ฝ่าย	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ				
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	เคลื่อนย้ายหอถังประปาและปรับปรุงซ่อมแซมถังเดิม หมู่ที่ 3				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนักแบก ตำบลหนองบ่อ	อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง		**แบบเลขที่**	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ				
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	**เมื่อวันที่** 15	**เดือน** พฤษภาคม	**พ.ศ.**	2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
							ยอดยกมา	**48,741.66**	
	4.5 เหล็ก RB 6 มม.	13.32	กก.	23.96	319.14	4.10	54.61	373.75	
	4.6 เหล็ก RB 9 มม.	232.00	กก.	23.84	5,530.88	4.10	951.20	6,482.08	
	4.7 ตะปู	4.50	กก.	37.38	168.21	-		168.21	
	4.8 ลวดผูกเหล็ก	8.00	กก.	50.00	400.00	-		400.00	
	4.9 น๊อตสกรูยึดหอถังพร้อมแหวนขนาด Ø 25 มม.	8.00	ชุด	280.00	2,240.00	-		2,240.00	
	ยาว 12 นิ้ว								
5	**งานซ่อมแซมหอถังเหล็กเดิม**								
	5.1 งานสีภายใน (ฟลิ้มโค้ด)	41.00	ตร.ม.	85.00	3,485.00	35.00	1,435.00	4,920.00	
	5.2 งานสีภายนอก	53.00	ตร.ม.	65.00	3,445.00	35.00	1,855.00	5,300.00	
	5.3 ค่าเช่ารถเคลนยกหอถังลงปรับปรุงและย้ายติดตั้งใหม่	1.00	งาน	-	-	32,000.00	32,000.00	32,000.00	
	รวมวัสดุ + ค่าแรง						**ยอดรวม**	**100,625.70**	

คณะกรรมการ... ลงชื่อ... ...ระธาน ลงชื่อ... ...กรรมการ ลงชื่อ... ...กรรมการ ลงชื่อ... ...กรรมการ

รายการประมาณราคา

กลุ่มงาน / ฝ่าย	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ				
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	เคลื่อนย้ายหอถังประปาและปรับปรุงซ่อมแซมถังเดิม หมู่ที่ 3				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนักแบก ตำบลหนองบ่อ	อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง		**แบบเลขที่**	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ				
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	**เมื่อวันที่** 15	**เดือน** พฤษภาคม	**พ.ศ.**	2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	**งานระบบกรองน้ำ**						**ยอดยกมา**	**100,625.70**	
	งานฐานรากถังกรองน้ำ (ชนิดไม่ตอกเข็ม)								
	6.1 งานดินขุด - ดินถม	0.35	ลบ.ม.	-	-	99.00	34.65	34.65	
	6.2 ทรายหยาบอัดแน่น	0.35	ลบ.ม.	397.20	139.02	99.00	34.65	173.67	
	6.3 คอนกรีต 1:2:4	0.40	ลบ.ม.	1,735.72	694.28	391.00	156.40	850.68	
	6.4 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	1.50	ลบ.ฟ.	351.13	526.69	133.00	199.50	726.19	
	6.5 ตะปู	0.50	กก.	37.38	18.69	-	-	18.69	
	6.6 เหล็ก RB9 มม.	20.00	กก.	23.85	477.00	4.10	82.00	559.00	
	6.7 ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	50.00	25.00	-	-	25.00	
	รวมวัสดุ + ค่าแรง						**ยอดรวม**	**103,013.58**	

คณะกรรมการ... กำหนดราคากลาง
ลงชื่อ ..... ประธานฯ
ลงชื่อ ..... กรรมการ
ลงชื่อ ..... กรรมการ
ลงชื่อ ..... กรรมการ
ลงชื่อ ..... กรรมการ

รายการประมาณราคา

กลุ่มงาน / ฝ่าย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง เคลื่อนย้ายหอถังประปาและปรับปรุงซ่อมแซมถังเดิม หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนักแบก ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง **แบบเลขที่** -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 15 **เดือน** พฤษภาคม **พ.ศ.** 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	**ถังกรองสนิมเหล็กและระบบ**						ยอดยกมา	103,013.58	
	7.1 ถังกรองสนิมเหล็ก	1.00	ชุด	43,000.00	43,000.00	-	-	43,000.00	
	7.2 วัสดุกรอง	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	7.3 ค่าแรงประกอบและทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
8	**งานขยายเขตระบบประปา ยาว 240.00 เมตร**								
	8.1 ท่อ PVC Ø 3" ชั้น 8.5	62.00	ท่อน	387.85	24,046.70	-	-	24,046.70	
	8.2 ข้อต่อตรง ท่อ PVC Ø 3"	62.00	ตัว	46.73	2,897.26	-	-	2,897.26	
	8.3 น้ำยาประสานท่อ 250 g	3.00	กระป๋อง	121.50	364.50	-	-	364.50	
	8.4 งานขุดดิน - ถมคืนและต่อประสานท่อ PVC 3"	240.00	ม.	-	-	35.00	8,400.00	8,400.00	
	รวมวัสดุ + ค่าแรง						**ยอดรวม**	**187,722.04**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ลงชื่อ ..... ประธานฯ
ลงชื่อ ..... กรรมการ
ลงชื่อ ..... กรรมการ
ลงชื่อ ..... กรรมการ

รายการประมาณราคา

กลุ่มงาน / ฝ่าย	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ				
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	เคลื่อนย้ายหอถังประปาและปรับปรุงซ่อมแซมถังเดิม หมู่ที่ 3				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนักแบก ตำบลหนองบ่อ	อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง		แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ				
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	15	เดือน	พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานครุภัณฑ์						ยอดยกมา	-	
	10.1 เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบจุ่มใต้น้ำ 1.5 Hp 220 V	1.00	ชุด	27,000.00	27,000.00	1,500.00	1,500.00	28,500.00	
	10 ใบพัด พร้อมอุปกรณ์								
	10.2 ตู้ควบคุม	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00	
	10.3 เสาไฟฟ้า คอร. ขนาดสูง 6.00 เมตร	3.00	ต้น	3,500.00	10,500.00	500.00	1,500.00	12,000.00	
	รวมวัสดุ + ค่าแรง						ยอดรวม	54,000.00	

คณะกรรมการ... ประธาน
ลงชื่อ... กรรมการ
ลงชื่อ... กรรมการ
ลงชื่อ... กรรมการ
ลงชื่อ... กรรมการ