ปร.5

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ทบ-016
ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง สายทาง สายทุ่งเกาะญวณ - คลองลำพิกุล หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบ่อ
อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ราคาน้ำมัน 21.00 - 21.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor FN	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานทาง	362,528.26	1.3574	492,095.86	Factor F	
2	ป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย	5,000.00	-	5,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%
					ฝนชุก1	
					Factor FN งานทาง	1.3574
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			497,095.86		
สรุป	**คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างประมาณ**			497,000.00		
	ตัวอักษร **สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน**					

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ
(นางสาววรรณรณี จิตบุญ)
หน.สป.รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.หนองบ่อ

กรรมการ
(สุวิทย์ เรืองแก้ว)
วิศวกรโยธาชำนาญการ ทต.ทุ่งกระบือ

กรรมการ
(นายธฤต ศรีเพชร์)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ อบต.หนองบ่อ

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
งบประมาณปี 2559

[illegible] - ซอยสำพิกุล หมู่ที่ 5
[illegible]
[illegible] จังหวัดตรัง
[illegible]

1. ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนความยาวรวมทั้งสิ้น 0.220 กิโลเมตร ก่อสร้างจำนวน 1 ช่วง
ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร
ไหล่ทาง ลูกรัง/หินผุ กว้างข้างละ 0.50 เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	
1	งานกรุยทางถางป่าขุดตอ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	1,320	2.99	3,946.80	
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดผันทางเดิม	ตร.ม.	1,100	10.89	11,979.00	
3	งาน Benching	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-	
4	งานดินตัด (คูระบายน้ำ)	ลบ.ม. (ธรรมชาติ)	-	-	-	
5	งานดินถม(จากดินขนส่ง) หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-	
6	งานดินถม(จากดินตัด)	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-	
7	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-	
8	งานชั้นรองพื้นทาง					
	8.1 ชนิด หินผุ/ลูกรัง ถมหลุมบ่อ	ลบ.ม. (หลวม)	110	194.83	21,431.30	
9	งานชั้นพื้นทาง					
	9.1 ชนิด หินคลุก ถมหลุมบ่อ	ลบ.ม. (หลวม)	-	-	-	
10	งานทรายหยาบรองพื้น					
	10.1 ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	44	460.00	20,240.00	
11	งานผิวทาง					
	11.1 ชนิด คสล.หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	880	335.00	294,800.00	
12	งานไหล่ทาง					
	12.1 ชนิด ลูกรัง	ลบ.ม.	52	194.83	10,131.16	
13	งานระบายน้ำ					
	13.1 งานท่อลอดถนน คสล.					
	13.1.1 ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	-	-	-	
	13.1.2 ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	-	-	-	
	13.1.3 ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.	-	-	-	
	13.1.4 ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
	13.1.4 ขนาด Ø 1.20 ม.	ม.	-	-	-	
14	งานป้องกันการกัดเซาะ					
	14.1 งานปลูกหญ้า แบบ ปักแถว	ตร.ม.	-	-	-	
	14.2 งานปลูกหญ้า แบบ	ตร.ม.		-	-	
	14.3 งาน Concrete slope protection	ตร.ม.		-	-	
	14.4 งานป้องกันการกัดเซาะแบบ.....	ตร.ม.		-		
15	งานอำนวยความปลอดภัยอื่น ๆ					
	15.1 RUMBLE STRIP (3 จุด = 1 แห่ง = 7.8 ตร.ม.)	ตร.ม.				
	15.2 ทางม้าลาย (1 แห่ง = 3.0 ตร.ม.)	แห่ง	-	-	-	
	15.3 ปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	ปุ่ม	-	ลงชื่อ.....	ประธาน	
	15.4 งานเสาไฟฟ้าแสงสว่าง สูง 9.00 ม. กิ่งเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด(รวมค่าวัสดุและค่าแรงติดตั้ง)	ชุด	-	ลงชื่อ.....	กรรมการ	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				362,528.26	

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประมาณราคา