

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

.....

ตามที่ กรมบัญชีกลางให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามโครงการจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะหนองพรุยน โดยก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโรงน้ำยาง - นานนท์ หมู่ที่ ๑ บ้านพรุยน ตำบลหนองบ่อ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดปริมาณงานตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิโรจน์ ศิริพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะหนองพรุยน โดยก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโรงน้ำยาง - นานนท์ หมู่ที่ ๑ บ้านพรุยน ตำบลหนองบ่อ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะหนองพรุยน โดยก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโรงน้ำยาง - นานนท์ หมู่ที่ ๑ บ้านพรุยน ตำบลหนองบ่อ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,998,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,600 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เป็นเงิน 10,007,312.19 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ทิพากร เดชพิชัย ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งค่าย

7.2 สุดารัตน์ สุวรรณสิงห์ กรรมการกำหนดราคากลาง นิติกรปฏิบัติการ อบต.หนองบ่อ

7.3 ธฤต ศรีเพชร์ กรรมการกำหนดราคากลาง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ อบต.หนองบ่อ

ทิพากร เดชพิชัย

24 พฤศจิกายน 2565 13:56:07

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะหนองพรุยน โดยก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโรงน้ำยาง - นานนท์ หมู่ที่ ๑ บ้านพรุยน ตำบลหนองบ่อ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องคการบริหารสวนตำบลหนองบอ/องคการบริหารสวนตำบลหนองบอ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	4,800.000	3.97	19,056.00	1.3583	5.39	25,883.76
2	1.1.1.2 งานปรับคันทางเดิมแล้วบดทับ (RESHAPING AND LEVELING)	ตร.ม.	13,200.000	11.97	158,004.00	1.3583	16.25	214,616.83
	1.1.2 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
3	1.1.2.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	131.000	34.58	4,529.98	1.3583	46.97	6,153.07
	1.1.3 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
4	1.1.3.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	4,600.000	283.72	1,305,112.00	1.3583	385.37	1,772,733.62
	1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							

ทิพากร เดชพิชัย

24 พฤศจิกายน 2565 13:56:09

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะหนองพรุยน โดยก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโรงน้ำยาง - นานนท์ หมู่ที่ ๑ บ้านพรุยน ตำบลหนองบ่อ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องคการบริหารสวนตำบลหนองบอ/องคการบริหารสวนตำบลหนองบอ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1.2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
5	1.2.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	2,496.000	287.83	718,423.68	1.3583	390.95	975,834.88
	1.2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
6	1.2.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	2,112.000	739.66	1,562,161.92	1.3583	1,004.68	2,121,884.53
	2. งานผิวทางและทางเชื่อม							
	2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
7	2.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	9,600.000	34.66	332,736.00	1.3583	47.07	451,955.30
	2.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะหนองพรุยน โดยก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโรงน้ำยาง - นานนท์ หมู่ที่ ๑ บ้านพรุยน ตำบลหนองบ่อ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอสราง องคการบริหารสวนตำบลหนองบอ/องคการบริหารสวนตำบลหนองบอ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	2.1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) (ปูบน PRIME COAT)	ตร.ม.	9,600.000	291.40	2,797,440.00	1.3583	395.80	3,799,762.75
	3. งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	3.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	3.1.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
9	3.1.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(WHITE 10 Cm.)	ตร.ม.	480.000	290.00	139,200.00	1.3583	393.90	189,075.36
	4. งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำ							
	4.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
10	4.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	70.000	2,317.27	162,208.90	1.3583	3,147.54	220,328.34
11	4.1.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.80 ม.	ม.	34.000	3,557.39	120,951.26	1.3583	4,832.00	164,288.09

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะหนองพรุยน โดยก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโรงน้ำยาง - นานนท์ หมู่ที่ ๑ บ้านพรุยน ตำบลหนองบ่อ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องคการบริหารสวนตำบลหนองบอ/องคการบริหารสวนตำบลหนองบอ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	4.1.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม.	ม.	10.000	4,770.35	47,703.50	1.3583	6,479.56	64,795.66
							รวมราคากลาง	10,007,312.19

กรมบัญชีกลาง

ทิพากร เดชพิชัย

24 พฤศจิกายน 2565 13:56:09

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะหนองพรุยน โดยก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโรงน้ำยาง - นานนท์ หมู่ที่ ๑ บ้านพรุยน ตำบลหนองบ่อ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ทิพากร เดชพิชัย
(ทิพากร เดชพิชัย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุดารัตน์ สุวรรณสิงห์
(สุดารัตน์ สุวรรณสิงห์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธฤต ศรีเพชร์
(ธฤต ศรีเพชร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ทิพากร เดชพิชัย
24 พฤศจิกายน 2565