สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างงานทาง ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนโต๊ะทอง - นาพรุ หมู่ที่ 3

ประเภทงาน ทาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านควนโต๊ะทอง ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560

ผู้ประมาณการ นายพิพากษ์ ห้าสังข์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.หนองบ่อ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ+ค่าแรง	facter f	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	350,382.89	1.3822	484,299.23	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ป้าย	5,000.00	-	5,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			489,299.23	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			489,000.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

ความยาวถนน 0.200 กิโลเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 193/2560 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนโต๊ะทอง - นาพรุ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบ่อ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง และได้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ประธานกรรมการ.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาววรรณรณี จิตบุญ)

กรรมการ.....ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(นายธฤต ศรีเพชร์)

กรรมการ.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายพิพากษ์ ห้าสังข์)

ใบประมาณราคากลางจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง ปร.4 แผ่นที่ 1 / 2

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

สายทาง สายควนโต๊ะทอง นาพรุ ระยะทาง 0.200 กม. จาก กม. 0+000 ถึง กม. 0+200

ชนิดผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ชนิดไหลทางลูกรังหรือหินผุ ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม.

หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ประมาณราคา วันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานถางป่าและขุดตอ					
	1.1 ขนาดเบา	ตร.ม	800.00	1.43	1,144.00	
	1.2 งานรองพื้นทางลูกรังหรือหินผุ	ลบ.ม				
2	งานติดตัด	ลบ.ม	-	-	-	
3	งานดินถมคันทาง (ปริมาณแน่น)	ลบ.ม	-	-	-	
4	งานขอบทางหินผุหรือลูกรัง (ปริมาณหลวม)	ลบ.ม	35.00	157.78	5,522.30	
5	งานทรายหยาบรองพื้น (ปริมาณหลวม)	ลบ.ม	40.00	373.83	14,953.20	
6	งานเครื่องหมายจราจร					
	6.1 ป้าย D	ชุด	-	-	-	
	6.2 ป้าย A1	ชุด	-	-	-	
	6.3 ป้าย G	ชุด	-	-	-	
	6.4 ป้าย C	ชุด	-	-	-	
	6.5 ป้าย C , C	ชุด	-	-	-	
	6.6 งานทาสีเครื่องบนผิวทาง	-	-	-	-	
	6.6.1 ชนิดสีขาว	ตร.ม	-	-	-	
	6.6.2 ชนิดสีเหลือง	ตร.ม	-	-	-	
7	งานพื้นทาง + ผิวทาง					
	7.1 คอนกรีต (STRENGTH 280 กก./ตร.ซม.)	ลบ.ม	120.00	1,820.90	218,508.00	
	7.2 matal cap	อัน	-	-	-	
	7.3 เหล็กตะแกรง wire mesh Ø 4 มม.	ตร.ม	800.00	34.00	27,200.00	
	7.4 เหล็ก DOWEL BAR Ø19 มม.	ตัน	0.29	20,093.46	5,827.10	
	7.5 เหล็ก TIEBAR Ø 12 มม.	ตัน	-	-	-	
	7.6 ลวดผูกเหล็ก	กก.	13.50	45.00	607.50	
	7.7 ตะปู	กก.	12.00	35.82	429.84	
	7.8 ไม้แบบ	ลบ.ฟ	30.00	532.00	15,960.00	

ใบประมาณราคากลางจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง ปร.4 แผ่นที่ 2 / 2

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

สายทาง สายควนโต๊ะทอง - นาพรุ ระยะทาง 0.200 กม. จาก กม. 0+000 ถึง กม. 0+200

ชนิดผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ชนิดไหลทางลูกรังหรือหินผุ ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม.

หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ประมาณราคา วันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	7.9 ยางยาแนว	ลิตร	20.00	15.00	300.00	
	7.1 พื้นทางหินผุ (ปริมาณแน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	
8	งานระบายน้ำ					
	8.2 ท่อ คสล. Ø 0.60 × 1.00 ม.	เมตร	7.00	1,170.85	8,195.95	
9	ค่าแรงงานต่าง ๆ					
	9.1 ค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม	120.00	306.00	36,720.00	
	9.2 ค่าแรงผูกเหล็ก,วางเหล็กตะแกรง	เหมารวม	1.00	3,500.00	3,500.00	
	9.3 ค่าแรงยาแนวรอยต่อคอนกรีต	เมตร	20.00	5.00	100.00	
	9.4 ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	ตร.ม	30.00	133.00	3,990.00	
	9.5 ค่าแรงงานเกลี่ยทรายรองพื้น	ลบ.ม.	40.00	99.00	3,960.00	
	9.6 ค่าแรงงานเกลี่ยวัสดุขอบทาง	ลบ.ม.	35.00	99.00	3,465.00	
	รวมค่าต้นทุน				350,382.89	