

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

.....

ตามที่ กรมบัญชีกลางให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโหละหาร – ในบ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง รายละเอียดปริมาณงานตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อกำหนด เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายไพฑูรย์ อัตบุตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ..... โทร..... ๐๗๕-๒๘๕๑๐๐.....

ที่.....ตง /๒๕๖๒.....**วันที่**.....๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ .....

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโหละหาร-ในบ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานประมาณราคาพร้อมแบบแปลน จำนวน ๑ ชุด
๒. เอกสารประกอบราคา จำนวน ๑ ชุด

๑. เรื่องเดิม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโหละหาร-ในบ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ งบประมาณ ๓๒๙,๐๐๐.-บาท (สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ทำการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยสืบราคาพาณิชย์จังหวัดตรัง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ และราคาท้องถิ่น ซึ่งยอดงบประมาณโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๒,๐๐๐.-บาท (สามแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามบัญชีรายการแนบท้ายนี้ ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ให้ใช้เกณฑ์ราคา

๓. ข้อกฎหมาย

๓.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๒ หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

๓.๓ หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๒

๓.๔ หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๓

/๔. ข้อเสนอ...

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโหละหาร-ในบ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เป็นเงิน ๓๓๒,๐๐๐.-บาท (สามแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ให้ใช้เกณฑ์ราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายประยงค์ กิ่งเลี่ยน)
ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ควนโพธิ์

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นางปรียาภรณ์ เกียงเอียย)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อบต.หนองบ่อ

(ลงชื่อ) .....กรรมการและเลขานุการ
(นางชุติกาญจน์ บรรสาร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ อบต.หนองบ่อ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่.....

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางมัตติกา เชยชื่นจิตร)
๒๔ พ.ค. 2562

ความเห็นปลัด อบต.....

(ลงชื่อ).....
(นางสาธุ ศรีไตรรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ผลการพิจารณา

☑ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติเพราะ.....

(ลงชื่อ).....
(นายไพฑูรย์ อัตบุตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
๒๗ พ.ค. ๒๕๖๒

แบบ บก ๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโหละหาร-ในบ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

๒. ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๒๙,๐๐๐.-บาท (สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโหละหาร-ในบ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ(ชั่วคราว/ถาวร) อย่างละ ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๓๒,๐๐๐.-บาท
(สามแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้
๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายประยงค์ กิ่งเลี่ยน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ควนโพธิ์	ประธานกรรมการ
๒. นางปรียาภรณ์ เกียงเอียด	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชก. อบต.หนองบ่อ	กรรมการ
๓. นางชุติกาญจน์ บรรสาร	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชก. อบต.หนองบ่อ	กรรมการและเลขานุการ

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
งบประมาณปี 2562

สายทาง สายโหละหาร - ในบ้าน หมู่ที่ 1
ตำบลหนองบ่อ
อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ลักษณะโครงการ

1. ก่อสร้างถนนถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวทั้งสิ้น 0.130 กิโลเมตร ก่อสร้างจำนวน 1 ช่วง
ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร
ไหล่ทาง ลูกรัง/หินผุ กว้างข้างละ - เมตร
ช่วงที่ 1 จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+130 ระยะทาง 0.130 กม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ประเมินราคา(บาท)
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน			
1	งานกรุยทางถางป่าขุดตอ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	650.00	10.52	6,838.00	1.3822	14.54	9,451.00
3	งาน Benching	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-			-
4	งานดินตัดคูระบายน้ำพร้อมปรับเกลี่ย	ลบ.ม. (ธรรมชาติ)	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถม(จากดินขนส่ง)	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถม(จากดินตัด)	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-			-
7	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-	-	-	-
8	งานชั้นรองพื้นทาง							-
	8.1 ชนิด หินผุ/ลูกรัง	ลบ.ม. (หลวม)	-	-	-	-	-	-
9	งานชั้นพื้นทาง							-
	9.1 ชนิด ลูกรัง/หินผุ หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร	ลบ.ม. (หลวม)	145.00	194.43	28,192.35	1.3822	268.74	38,967.45
10	งานทรายหยาบรองพื้น					-	-	-
	10.1 ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	26.00	520.00	13,520.00	1.3822	718.74	18,687.24
11	งานผิวทาง							-
	11.1 ชนิด คสล.หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	520.00	360.00	187,200.00	1.3822	497.59	258,746.80
12	งานไหล่ทาง							-
	12.1 ชนิด หินผุ/ลูกรัง	ลบ.ม. (หลวม)	15.00	161.78	2,426.70	1.3822	223.61	3,354.15
13	งานระบายน้ำ							-
	13.1 งานท่อลอดกลม คสล.							-
	13.1.1 ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	13.1.2 ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	13.1.3 ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	13.1.4 ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	13.1.5 ขนาด Ø 1.20 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานป้องกันการกัดเซาะ							-
	14.1 งานปลูกหญ้า แบบ ปักแถว	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	14.2 งานปลูกหญ้า แบบ	ตร.ม.		-	-	-	-	-
15	งานเครื่องหมายจราจร							-
	15.1 งานทาสีเครื่องหมายบนผิวทาง							-
	15.1.1 ชนิดสีขาว กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	15.1.2 ชนิดสีเหลือง กว้าง 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานอำนวยความปลอดภัยอื่น ๆ							-
	16.1 RUMBLE STRIP (3 จุด = 1 แห่ง = 7.8 ตร.ม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	16.2 ทางม้าลาย (1 แห่ง = 3.0 ตร.ม.)	แห่ง	-	-	-	-	-	-
17	ป้ายโครงการถาวร (ป้ายชั่วคราวผู้รับเหมาจัดหา)	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
	ผลรวมค่าต้นทุนงานก่อสร้าง			=	**238,177.05**	**รวมราคาค่างาน**		**332,206.64**
	ค่า Factor F งานก่อสร้าง			=	**1.3822**	**คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง**		**332,000.00**

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% พื้นที่ ฝกตกชุก 1

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานฯ
นายประยงค์ กิ่งเสี่ยน
ผอ.กองช่าง ทต.ควนโพธิ์

กรรมการ
นางปรียากรณ์ เกียงเอียด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อบต.หนองบ่อ

กรรมการ
นางชุติกาญจน์ บรรสาร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ อบต.หนองบ่อ

บันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก **ชื่อสายทาง** สายโหละหาร - ในบ้าน หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	หินย่อย 3/4"	ลบ.ม.					X		พาณิชย์จังหวัดตรัง	10 พฤษภาคม 2562	-
2	หินย่อย 3/8"	ลบ.ม.					X		พาณิชย์จังหวัดตรัง	10 พฤษภาคม 2562	-
3	หินย่อย 1/2"	ลบ.ม.					X		พาณิชย์จังหวัดตรัง	3 มกราคม 2443	-
4	หินคลุก	ลบ.ม.					X		พาณิชย์จังหวัดตรัง	10 พฤษภาคม 2562	-
5	หินฝุ่น	ลบ.ม.					X		พาณิชย์จังหวัดตรัง	10 พฤษภาคม 2562	-
6	ปูนซีเมนต์ปอต์แลนด์	ตัน					X		พาณิชย์จังหวัดตรัง	10 พฤษภาคม 2562	-
7	ดินถม	ลบ.ม.				X			ราคาวัสดุก่อสร้าง ทช.ตรัง	10 พฤษภาคม 2562	ราคามาตราฐาน ทช.
8	ลูกรัง	ลบ.ม.				X			ราคาวัสดุก่อสร้าง ทช.ตรัง	10 พฤษภาคม 2562	ราคามาตราฐาน ทช.
9	ยางมะตอย AC-60/70	ตัน					X		ราคาพาณิชย์ กทม.	10 พฤษภาคม 2562	-
10	ยางมะตอย CSS-1	ตัน					X		ราคาพาณิชย์ กทม.	10 พฤษภาคม 2562	-
11	ยางมะตอย PARA AC	ตัน					X		ราคาพาณิชย์ กทม.	10 พฤษภาคม 2562	-
12	ยางมะตอย CRS-2	ตัน					X		ราคาพาณิชย์ กทม.	10 พฤษภาคม 2562	-
13	ยางมะตอย CSS-1h (EMA)	ตัน					X		ราคาพาณิชย์ กทม.	10 พฤษภาคม 2562	-
14	เหล็กเสริม DB,RB	ตัน					X		พาณิชย์จังหวัดตรัง	10 พฤษภาคม 2562	-

15	ป้ายโครงการ	รายการ						X	ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุด	10 พฤษภาคม 2562	-
16	ราคาน้ำมันดีเซล	รายการ				X			ราคาที่ได้มาจากท้องตลาด	10 พฤษภาคม 2562	-
รวมทั้งสิ้น (รายการ)		-		-	-	3	12	1			

ประธานฯ

นายประยงค์ กึ่งเลี่ยน

ผอ.กองช่าง ทต.ควนโพธิ์

กรรมการ

นางปรียาภรณ์ เกียงเอียย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อบต.หนองบ่อ

กรรมการ

นางชุติกาญจน์ บรรสาร

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ อบต.หนองบ่อ

กำหนดงวดงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโหละหาร-ในบ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

งวดที่ ๑ งวดสุดท้าย เป็นเงิน ๓๓๒,๐๐๐.-บาท ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จดังนี้

-งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	จำนวน ๖๕๐ ตร.ม.
-งานชั้นพื้นทาง ชนิด ลูกรัง/หินผุ หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.	จำนวน ๑๔๕ ลบ.ม.(หลวม)
-งานทรายหยาบรองพื้น หนา ๐.๐๕ ม.	จำนวน ๒๖ ลบ.ม.
-งานผิวทาง ชนิด คสล.หนา ๐.๑๕ ม.	จำนวน ๕๒๐ ตร.ม.
-งานไหล่ทาง ชนิด หินผุ/ลูกรัง	จำนวน ๑๕ ลบ.ม.(หลวม)
-ติดตั้งป้ายโครงการ(ชั่วคราวผู้รับเหมาจัดหา)	จำนวน ๑ ป้าย
-ติดตั้งป้ายโครงการ(ถาวร)	จำนวน ๑ ป้าย

โดยใช้ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

หมวดที่ ๓ งานทาง

๓.๔ งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ใช้สูตร K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐lt/lo + ๐.๓๕ Ct/Co + ๐.๑๐ Mt/Mo + ๐.๑๕ St/So

ระยะเวลาการดำเนินงานทั้งหมด ๖๐ วัน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ .....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ โทร.๐-๗๕๒๘-๕๑๐๐.....

ที่.....**วันที่** ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๒

เรื่อง การกำหนดขอบเขตงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโหละหาร – ในบ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

๑. <u>เรื่องเดิม</u>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโหละหาร – ในบ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ งบประมาณเป็นเงิน ๓๒๙,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน

๒. <u>ข้อเท็จจริง</u>

คณะกรรมการฯได้ทำการกำหนดขอบเขตงานโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโหละหาร – ในบ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๓๐ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อกำหนด

๓. <u>ข้อกฎหมาย</u>

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ วรรคสาม ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือจะดำเนินการจ้างตามความในหมวด ๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้

/ ๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา ...

๓. **ข้อเสนอเพื่อพิจารณา**

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ และตามที่คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน ได้กำหนด จึงเห็นควรดำเนินการโดยใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางมัตติกา เชยชื่นจิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.หนองบ่อ

(ลงชื่อ)..สิบโท.....กรรมการ
(สุวิทย์ เรืองแก้ว)
วิศวกรโยธาชำนาญการ ทต.ทุ่งกระบือ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นายธนกร พลประสิทธิ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน อบต.หนองบ่อ

ความเห็นปลัด อบต.....

(ลงชื่อ).....
(นางสาธุ ศรีไตรรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ผลการพิจารณา

☑ อนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติเพราะ .....

(ลงชื่อ).....
(นายไพฑูรย์ อัตบุตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

กำหนดขอบเขตของงานจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโหละหาร – ในบ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ
อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

.....

๑. ความเป็นมา

ด้วยกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ มีความประสงค์ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโหละหาร – ในบ้าน หมู่ที่ ๑ ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ มีมติให้ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโหละหาร – ในบ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๓๐ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อกำหนด งบประมาณเป็นเงิน ๓๒๙,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๑.เพื่อก่อสร้างถนนที่มีมาตรฐาน มั่นคง แข็งแรง

๒.เพื่อให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา

๒.เพื่อให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร

๓. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๙. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e- Government Procurement : e - GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๑๐.คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ **ราคา** และพิจารณาจาก **ราคารวม**

๕. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโหละหาร – ในบ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๓๐ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อกำหนด

๖. พื้นที่ดำเนินการ

บริเวณ ณ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

๗. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๘. ระยะเวลาส่งมอบงาน และเงื่อนไขการชำระเงิน

การส่งมอบงานและงวดเงิน โดยแบ่งออกเป็นงวดงานและงวดเงิน จำนวน ๑ งวด (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

๙. วงเงินในการจัดจ้าง

เงินงบประมาณโครงการ ๓๒๙,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ราคากลาง ๓๓๒,๐๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงาน

๑๑. อัตราค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ (ศูนย์จุดสองห้า) ของราคางานจ้าง

๑๒. กำหนดยืนราคา

กำหนดยืนราคาที่เสนอไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง

ช่างก่อสร้าง หรือ ช่างโยธา

๑๕. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

<u>คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานจ้าง</u>

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางมัตติกา เชยชื่นจิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.หนองบ่อ

(ลงชื่อ)..สิบโท.....กรรมการ
(สุวิทย์ เรืองแก้ว)
วิศวกรโยธาชำนาญการ ทต.ทุ่งกระบือ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นายธนกร พลประสิทธิ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน อบต.หนองบ่อ