

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

.....

ตามที่ กรมบัญชีกลางให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเกาะญวน - คลองลำพิกุล (ช่วงที่ ๔) หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง รายละเอียดปริมาณงานตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อกำหนด เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายไพฑูรย์ อัตบุตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ**....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งเกาะญวน-คลองลำพิกุล(ช่วงที่ ๔) หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

๒. **ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**...จำนวน ๒๐๒,๐๐๐ บาท (สองแสนสองพันบาทถ้วน)

๔. **ลักษณะงาน (โดยสังเขป)** ประเภทงานทาง ๑.งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม ๒.งานรองพื้นทาง (ลูกรัง/หินผุ) ๓.งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ๔.ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ๕.Expansion Joint ๖.Contraction joint ๗.งานไหล่ทาง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองบ่อกำหนด)

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่**..๑๕ ก.ย. ๒๕๖๓.....**เป็นเงิน**..๑๙๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๖. **บัญชีประมาณราคากลาง**

๖.๑ ...แบบสรุปราคากลาง ปร.๔,ปร.๕ จำนวน ๒ แผ่น

๖.๒ ...แหล่งสืบราคาวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางมะลิวัลย์ แคนยุกต์	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายพิพากษ์ ห้าสังข์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.โคกสะบ้า	กรรมการ
๗.๓ นายธนกร พลประสิทธิ์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางมะลิวัลย์ แคนยุกต์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพิพากษ์ ห้าสังข์)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นายธนกร พลประสิทธิ์)

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ กองช่าง

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง สายทุ่งเกาะญวน - คลองลำพิกุล (ช่วงที่ 4)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
ระยะทาง **0.084** กม.

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	141,981.35	1.3795	195,863.27	Factor F ฝนตกชุก 1 - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			195,863.27	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			195,000.00	
	ตัวอักษร **(หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)**				

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางมะลิวัลย์ แคนยุกต์) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ อบต.หนองบ่อ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพิพากษ์ ห้าสังข์) นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.โคกสะบ้า

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นายธนกร พลประสิทธิ์) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน อบต.หนองบ่อ

แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางทุ่งเกาะญวน - คลองลำพิกุล (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 84.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 336.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	420.00	1.69	709.80	1.3795	2.33	979.17
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง/หินผุ)	ลบ.ม.	50.40	223.46	11,262.38	1.3795	308.26	15,536.45
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	16.80	397.20	6,672.96	1.3795	547.94	9,205.35
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	336.00	347.61	116,796.96	1.3795	479.53	161,121.41
10	Expansion Joint	ม.	4.00	152.59	610.36	1.3795	210.50	841.99
11	Contraction Joint	ม.	28.00	96.24	2,694.72	1.3795	132.76	3,717.37
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	12.60	256.68	3,234.17	1.3795	354.09	4,461.54
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					141,981.35		รวม	195,863.27
							ปรับยอด	195,000.00

ตัวอักษร (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	141,981.35
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3795

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. .....

2. .....

3. .....