

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

.....

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช.ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายควนโต๊ะทอง – นาพรุ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง รายละเอียดปริมาณงานตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อกำหนด เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายไพฑูรย์ อัตบุตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ .....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ โทร.๐-๗๕๒๘-๕๑๐๐.....

ที่.....**วันที่** ๕ เมษายน ๒๕๖๑.....

เรื่อง การกำหนดราคากลาง,กำหนดขอบเขตงานของงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายควนโต๊ะทอง – นาพรุ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง.

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดขอบเขตของงานจ้าง ๑ ชุด
๒. รายการประมาณราคาพร้อมแบบ ๑ ชุด
๓. เอกสารประกอบราคา ๑. ชุด

๑. เรื่องเดิม

ด้วยกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ มีความประสงค์ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายควนโต๊ะทอง – นาพรุ หมู่ที่ ๓ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ คำชี้แจงรายละเอียดหน้าที่ ๖๙ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายควนโต๊ะทอง – นาพรุ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ตั้งไว้ ๔๔๘,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายควนโต๊ะทอง – นาพรุ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๙๐ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองบ่อกำหนด ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (รหัส ๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (รหัส ๐๐๒๔๒) ด้านบริการชุมชนและสังคม

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯได้ทำการกำหนดราคากลาง,กำหนดขอบเขตงานจ้าง ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ โดยสืบราคาพาณิชย์จังหวัดตรังประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ และราคาในท้องถิ่น ซึ่งได้ยอดเงินงบประมาณโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๔,๐๐๐.-บาท (-ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน-) ตามบัญชีรายการแนบท้ายนี้ ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ให้ใช้เกณฑ์ราคา

๓. ข้อกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๓/๗ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง ลงวันที่ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

/ ๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา .....

๓. <u>ข้อเสนอเพื่อพิจารณา</u>

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง,กำหนดขอบเขตงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายควนโต๊ะทอง – นาพรุ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ตั้งไว้ ๕๐๔,๐๐๐.-บาท (-ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน-)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง,กำหนดขอบเขตของงานจ้าง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางสาววรรณรณี จิตบุญ)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธฤต ศรีเพชร์)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)สิบโท กรรมการ
(สุวิทย์ เรืองแก้ว)
วิศวกรโยธาชำนาญการ เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ

(ลงชื่อ)
(นางสาธุ ศรีไตรรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ผลการพิจารณา
☑ อนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติเพราะ .....

ลงชื่อ.....
(นายไพฑูรย์ อัตบุตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
18 มิ.ย. 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกสายควนโต๊ะทอง – นาพรุ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๔๘,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๙๐ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕๐๔,๐๐๐.-บาท (-ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้

๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาววรรณรณี จิตบุญ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หนองบ่อ ประธานกรรมการ

๒. นายธฤต ศรีเพชร์ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ อบต.หนองบ่อ กรรมการ

๓. สิบโทสุวิทย์ เรืองแก้ว ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ ทต.ทุ่งกระบือ กรรมการ

กำหนดขอบเขตของงานจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายควนโต๊ะทอง – นาพรุ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

.....

๑. ความเป็นมา

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ คำชี้แจงรายละเอียดหน้าที่ ๖๙ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายควนโต๊ะทอง – นาพรุ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ตั้งไว้ ๔๔๘,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายควนโต๊ะทอง – นาพรุ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๙๐ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองบ่อกำหนด ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (รหัส ๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (รหัส ๐๐๒๔๒) ด้านบริการชุมชนและสังคม

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมา และใช้ในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้สะดวก

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง ที่มีผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง จึงเห็นควรให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะโดยใช้เกณฑ์ราคาผลการพิจารณาข้อเสนอ

๔. วงเงินในการจัดจ้าง

ภายในวงเงิน งบประมาณ ๔๔๘,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๕. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบ

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

๖. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะ

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายควนโต๊ะทอง – นาพรุ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๙๐ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ ตารางเมตร

๗. งานตารางขอบเขตของงาน (TOR) นี้

☑ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ...๒๕๖๑...แล้ว (ตามข้อบัญญัติ)

☐ ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.....

๘. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อขอสงวนสิทธิ์

การพิจารณาขยายอายุสัญญาจ้างตามแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

๙. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

๑๐๒/๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ๙๒๑๔๐ ทางเว็บไซต์ www.nongbo.go.th/ nongbosao@gmail.com

๑๐. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

๑๑. หมายเหตุ

- ค่าปรับร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
เป็นเงินค่าปรับ ๑,๑๒๐.๐๐ บาท/วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาววรรณรณี จิตบุญ)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หนองบ่อ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธฤต ศรีเพชร์)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ อบต.หนองบ่อ

(ลงชื่อ)สิบโท.....กรรมการ
(สุวิทย์ เรืองแก้ว)
วิศวกรโยธาชำนาญการ เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ

กำหนดงวดงาน

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายควนโต๊ะทอง – นาพรุ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

งวดที่ ๑ งวดสุดท้าย จ่าย เป็นเงิน ๔๔๘,๐๐๐.-บาท ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จดังนี้

- ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว ๑ ป้าย แล้วเสร็จ
- งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา จำนวน ๑,๗๔๐.๐๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ
- งานชั้นรองพื้นทาง หินผุ/ลูกรัง จำนวน ๙๓๕.๐๐ ลบ.ม. แล้วเสร็จ
- งานชั้นพื้นทาง หินคลุก จำนวน ๒๑๗.๕๐ ลบ.ม. แล้วเสร็จ
- งานระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๘๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๑ ม. แล้วเสร็จ
- งานระบายน้ำท่อ คสล. Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๗ ม. แล้วเสร็จ
- ติดตั้งป้ายโครงการถาวร ๑ ป้าย แล้วเสร็จ

ระยะเวลาของการดำเนินงานทั้งหมด 90 **วัน**

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บัญชีรายการกำหนดราคากลางค่างานก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
งบประมาณปี 2561

สายทาง ถนนลายครวนโต๊ะทอง - นาพรุ หมู่ที่ 3
ตำบลหนองบ่อ
อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ลักษณะโครงการ

1. ก่อสร้างถนน หินคลุก ความยาวทั้งสิ้น 0.290 กิโลเมตร ก่อสร้างจำนวน 1
ผิวจราจร หินคลุก กว้าง 5.00 เมตร
ไหล่ทาง ลูกรัง/หินผุ กว้างข้างละ - เมตร
ช่วงที่ 1 จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+290.000 ระยะทาง 0.290 กม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ประเมินราคากลาง (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน			
1	งานกรุยทางถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,740.00	1.68	2,923.20	1.3822	2.32	4,036.80
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดผิวทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งาน Benching	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-	-	-	-
4	งานดินตัดดูระบายน้ำพร้อมปรับเกลี่ย	ลบ.ม. (ธรรมชาติ)	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถม(จากดินขนส่ง)	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถม(จากดินตัด)	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-	-	-	-
7	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-	-	-	-
	งานชั้นรองพื้นทาง							
	8.1 ชนิด หินผุ/ลูกรัง	ลบ.ม. (หลวม)	935.00	214.09	200,174.15	1.3822	295.91	276,675.85
9	งานชั้นพื้นทาง							
	9.1 ชนิด หินคลุก	ลบ.ม. (หลวม)	217.50	371.70	80,844.75	1.3822	513.76	111,742.80
10	งานทรายหยาบรองพื้น							
	10.1 ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
11	งานผิวทาง							
	11.1 ชนิด คสล.หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
12	งานไหล่ทาง							
	12.1 ชนิด หินผุ/ลูกรัง	ลบ.ม. (หลวม)	-	-	-	-	-	-
13	งานระบายน้ำ							
	13.1 งานท่อลอดกลม คสล.							
	13.1.1 ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	13.1.2 ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	7.00	1,890.00	13,230.00	1.3822	2,612.35	18,286.45
	13.1.3 ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.	21.00	3,060.00	64,260.00	1.3822	4,229.53	88,820.13
	13.1.4 ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	13.1.5 ขนาด Ø 1.20 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานป้องกันการกัดเซาะ							
	14.1 งานปลูกหญ้า แบบ ปักแถว	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	14.2 งานปลูกหญ้า แบบ	ตร.ม.		-	-	-	-	-
15	งานเครื่องหมายจราจร							
	15.1 งานทาสีเครื่องหมายบนผิวทาง							
	15.1.1 ชนิดสีขาว กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	15.1.2 ชนิดสีเหลือง กว้าง 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานอำนวยความปลอดภัยอื่น ๆ							
	16.1 RUMBLE STRIP (3 จุด = 1 แห่ง = 7.8 ตร.ม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	16.2 ทางม้าลาย (1 แห่ง = 3.0 ตร.ม.)	แห่ง	-	-	-	-	-	-
17	ป้ายโครงการ 2 ป้าย	เหมา	1.00	5,000.00	5,000.00	1.0000	5,000.00	5,000.00
	ผลรวมค่าต้นทุนงานก่อสร้าง			=	361,432.10	**รวมราคาค่างาน**		504,562.03
	ค่า Factor F งานก่อสร้าง			=	1.3822	**คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง**		504,000.00

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% พื้นที่ ฝกดกชุก 1

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานฯ
นางสาววรรณณี จิตบุญ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หนองบ่อ

กรรมการ
นายธฤต ศรีเพชร์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ อบต.หนองบ่อ

กรรมการ
สุวิทย์ เรืองแก้ว
วิศวกรโยธาชำนาญการ ทต.ทุ่งกระบือ

บันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน หินคลุก **ชื่อสายทาง** ถนนสายหวนโต๊ะทอง - นาพรุ หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	หินย่อย 3/4"	ลบ.ม.					X		พาณิชย์จังหวัดตรัง	5 เมษายน 2561	-
2	หินย่อย 3/8"	ลบ.ม.					X		พาณิชย์จังหวัดตรัง	5 เมษายน 2561	-
3	หินย่อย 1/2"	ลบ.ม.					X		พาณิชย์จังหวัดตรัง	5 เมษายน 2561	-
4	หินคลุก	ลบ.ม.					X		พาณิชย์จังหวัดตรัง	5 เมษายน 2561	-
5	หินฝุ่น	ลบ.ม.					X		พาณิชย์จังหวัดตรัง	5 เมษายน 2561	-
6	ปูนซีเมนต์ปอร์แลนด์	ตัน					X		พาณิชย์จังหวัดตรัง	5 เมษายน 2561	-
7	ดินถม	ลบ.ม.				X			ราคาวัสดุก่อสร้าง ทช.ตรัง	5 เมษายน 2561	ราคามาตราฐาน ทช.
8	ลูกรัง	ลบ.ม.				X			ราคาวัสดุก่อสร้าง ทช.ตรัง	5 เมษายน 2561	ราคามาตราฐาน ทช.
9	ยางมะตอย AC-60/70	ตัน					X		ราคาพาณิชย์ กทม.	5 เมษายน 2561	-
10	ยางมะตอย CSS-1	ตัน					X		ราคาพาณิชย์ กทม.	5 เมษายน 2561	-
11	ยางมะตอย PARA AC	ตัน					X		ราคาพาณิชย์ กทม.	5 เมษายน 2561	-
12	ยางมะตอย CRS-2	ตัน					X		ราคาพาณิชย์ กทม.	5 เมษายน 2561	-
13	ยางมะตอย CSS-1h (EMA)	ตัน					X		ราคาพาณิชย์ กทม.	5 เมษายน 2561	-

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

14	ป้ายโครงการ	รายการ						X	ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุด	5 เมษายน 2561	-
15	ราคาน้ำมันดีเซล	รายการ				X			ราคาที่ได้มาจากท้องตลาด	5 เมษายน 2561	ปตท.
รวมทั้งสิ้น (รายการ)		-		-	-	3	11	1			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานฯ
นางสาววรรณณี จิตบุญ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หนองบ่อ

กรรมการ
นายธฤต ศรีเพชร์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ อบต.หนองบ่อ

กรรมการ
สุวิทย์ เรืองแก้ว
วิศวกรโยธาชำนาญการ ทต.ทุ่งกระบือ