ปร.5

สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง สายทาง สะพานเคียน-ในบ้านนายชม พูนรัตน์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบ่อ
อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor FN	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานทาง	517,121.76	1.3574	701,941.08	Factor F	
2	ป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย	5,000.00	-	5,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%
					ฝนชุก1	
					Factor FN งานทาง	1.3574
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			706,941.08		
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			706,000.00		
	ตัวอักษร เจ็ดแสนหกพันบาทถ้วน					

ความยาวถนน 0.316 **กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ** 2,234,177.22 **บาท**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ
(นางสาธุ ศรีไตรรัตน์)
ปลัด อบต.หนองบ่อ

กรรมการ
(สุวิทย์ เรืองแก้ว)
วิศวกรโยธา 6 ว ทต.ทุ่งกระบือ

กรรมการ
(นาธฤต ศรีเพชร์)
นักพัฒนาชุมชน 6 ว อบต.หนองบ่อ

ใบประมาณราคากลางค่าก่อสร้างงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
งบประมาณปี 2558

สายทาง สะพานเคียน-ใบบ้านนายชม พูนรัตน์ หมู่ที่ 1
ตำบลหนองบ่อ
อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ลักษณะโครงการ

1. ก่อสร้างถนน คสล. ความยาวรวมทั้งสิ้น 0.316 กิโลเมตร ก่อสร้างจำนวน 1 ช่วง
ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร
ไหล่ทาง ลูกรัง/หินผุ กว้างข้างละ 0.50 เมตร
ช่วงที่ 1 จาก กม.ที่ 0+000.000 ถึง กม.ที่ 0+316.000 ระยะทาง 0.316 กม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	
1	งานกรุยทางถางป่าขุดตอ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	1,896.00	3.09	5,858.64	
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,580.00	8.60	13,588.00	
3	งาน Benching	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-	
4	งานดินตัด	ลบ.ม. (ธรรมชาติ)	-	-	-	
5	งานดินถม(จากดินขนส่ง)	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-	
6	งานดินถม(จากดินตัด)	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-	
7	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-	
8	งานชั้นรองพื้นทาง					
	8.1 ชนิด หินผุ/ลูกรัง	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-	
9	งานชั้นพื้นทาง					
	9.1 ชนิด หินผุ/ลูกรัง	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-	
10	งานทรายหยาบรองพื้น					
	10.1 ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	63.20	480.00	30,336.00	
11	งานผิวทาง					
	11.1 ชนิด คสล.หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,264.00	344.00	434,816.00	
12	งานไหล่ทาง					
	12.1 ชนิด หินผุ/ลูกรัง	ลบ.ม. (แน่น)	88.00	219.24	19,293.12	
13	งานระบายน้ำ					
	13.1 งานท่อลอดกลม คสล.					
	13.1.1 ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	-	-	-	
	13.1.2 ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	7.00	1,890.00	13,230.00	
	13.1.3 ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.	-	-	-	
	13.1.4 ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
	13.1.4 ขนาด Ø 1.20 ม.	ม.	-	-	-	
14	งานป้องกันการกัดเซาะ					
	14.1 งานปลูกหญ้า แบบ ปักแถว	ตร.ม.	-	-	-	
	14.2 งานปลูกหญ้า แบบ	ตร.ม.	-	-	-	
	14.3 งาน Concrete slope protection	ตร.ม.	-	-	-	
15	งานเครื่องหมายจราจร					
	15.1 ป้ายแสดงรายละเอียดการก่อสร้าง	ชุด	-	-	-	
	15.2 TIMBER BARRICADE	ม.	-	-	-	
	15.3 งานหลักกันโค้ง คสล.	หลัก	-	-	-	
	15.4 งานหลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	
	15.5 งานทาสีเครื่องหมายบนผิวทาง					
	15.5.1 ชนิดสีขาว กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	-	-	-	
	15.5.2 ชนิดสีเหลือง กว้าง 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	
16	งานอำนวยความปลอดภัยอื่น ๆ					
	16.1 RUMBLE STRIP (3 จุด = 1 แห่ง = 7.8 ตร.ม.)	ตร.ม.	-	-	-	
	16.2 ทางม้าลาย (1 แห่ง = 3.0 ตร.ม.)	แห่ง	-	-	-	
	16.3 ปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	ปุ่ม	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				517,121.76	

.....ประมาณราคา